



SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA ESTACIONAMENTO CCON (NATAL DO BEM)

DESCRIÇÃO	ÁREA TERRENO (M2)	VOLUME BRUTO DE RASPAGEM DO TERRENO (M3)	TAXA DE EMPOLAMENTO (%)	VOLUME LÍQUIDO ESTIMADO DE RASPAGEM (M3)	TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL (UND)	TIPO DE INTERVENÇÃO	VOLUME BRUTO DE ESCAVAÇÃO DE TERRA (M3)	TAXA DE EMPOLAMENTO (%)	VOLUME DE ATERRO (M3)	VOLUME REMOÇÃO E TRANSPORTE DE TERRA ESCAVADA (M3)	TRANSPORTE DE TERRA (UND)	VOLUME DE BRITA (M3)	TRANSPORTE DE BRITA (UND)	POSTES EXISTENTES (UND)	POSTES À EXECUTAR (UND)
ÁREA 1 (BR-153)	29.000,00	870,00	31,75%	1.146,23	144,00	ESPALHAMENTO EM PLANO INCLINADO	16.000,00	25,00%	18.000,00	-	-	870,00	109,00	2,00	64,00
ÁREA 2 (BR-153)	14.000,00	420,00	31,75%	553,35	70,00	ESPALHAMENTO EM PLANO INCLINADO	700,00	25,00%	420,00	320,00	40,00	420,00	52,50	1,00	43,00
ÁREA 3 (GO-020)	31.882,00	956,46	31,75%	1.260,14	158,00	CORTE E ESPALHAMENTO	9.979,88	25,00%	3.550,00	6.429,88	804,00	1.594,10	200,00	44,00	8,00
ÁREA 4 (GO-020)	23.000,00	690,00	31,75%	909,075	114,00	CORTE E ATERRO	19.550,00	25,00%	8.050,00	11.500,00	1.438,00	1.150,00	144,00	5,00	76,00

