



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato: JONACY JUNIOR Fone: (62) 3201-9441 Cel.: (62) 98248-0069

e-mail: JONACY.JUNIOR@OVG.ORG.BR

Esta solicitação é válida até o dia: 21/09/2023 - Podendo sofrer postergação - Acompanhar site OVG

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

CNPJ.: Inscrição Estadual:

Contato: Inscrição Municipal:

Telefone: e-mail:

Celular: Outros:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

Contratação de empresa especializada na locação de instalações elétricas e rede estruturada, contendo material, manutenção corretiva, manutenção preventiva, montagem e desmontagem de cabeamento durante todo o período de realização do Natal do Bem 2023 - 1º e 2ª Etapas, que ocorrerá de 16 de novembro de 2023 à 06 de janeiro de 2024, acompanhados das respectivas ARTs, e compatibilização dos demais projetos e acompanhamento das instalações.

Lista de Produtos / Serviços

Item	Descrição / Características	Elemento	Carga Aproximada	Conferir Distâncias	Valor Total
		A - Biblioteca		Conforme pranchas 01 a 03	
1	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Faixa luminosa em 2D em formato retangular, preenchida com cordões de LED na cor vermelho. Ver detalhes do termo de referência e anexos.	A1 - FAIXA	650W	Conforme detalhes A1 - prancha 03	
2	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Faixa e estrela luminosa em 2D, preenchida com cordões de LED na cor vermelho para a faixa e na cor branco quente para a estrela. Ver detalhes do termo de referência e anexos.	A2 - Faixa e Estrela	450w	Conforme detalhes A2 - prancha 03	
		B - Monumento aos Direitos Humanos		Conforme pranchas 01 a 04	

3	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Iluminação decorativa com estrobos de LED, de uso profissional para as 3 faces do Monumento aos Direitos Humanos. Ver detalhes do termo de referência e anexos.</p>	B1 - Fachadas com strobos	7300w	Conforme Detalhe B1 - Prancha 04	
		C - Museu de Arte Contemporânea		Conforme pranchas 01, 05 e 06	
4	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Faixa Iluminada 1 em 2D, contornando toda a fachada do edifício em formato sinuoso, preenchida com cordões de LED na cor branco quente. Ver detalhes do termo de referência e anexos.</p>	c1- Faixa iluminada 1	18000w	CONFORME DETALHE C1 - PRANCHAS 05 E 06	
5	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Faixa Iluminada 2 em 2D, contornando toda a fachada do edifício em formato sinuoso, preenchida com cordões de LED na cor vermelha. Ver detalhes do termo de referência e anexos.</p>	C2- Faixa iluminada 2	6000W	CONFORME DETALHE C2 - PRANCHAS 05 E 06	
6	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Faixa Iluminada 3, com estrobos de LED, de uso profissional para toda a fachada do edifício. Ver detalhes do termo de referência e anexos.</p>	C3- Faixa iluminada 3	11000W	CONFORME DETALHE C3 - PRANCHAS 05 E 06	
7	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Faixa luminosa nas rampas em perspectiva, preenchida com cordões de LED na cor branco quente. Ver detalhes do termo de referência e anexos.</p>	C4- RAMPA	3000W	CONFORME DETALHE C4 - PRANCHAS 05 E 06	
8	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Laço Iluminado Grande, em 3D, preenchida com cordões de LED na cor vermelho. Ver detalhes do termo de referência e anexos.</p>	C5- LAÇO ILUMINADO GRANDE	1500W	CONFORME DETALHE C5 - PRANCHAS 05 E 06	

9	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Laço Iluminado Pequeno, em 3D, preenchida com cordões de LED na cor vermelho. Ver detalhes do termo de referência e anexos.</p>	C6- LAÇO ILUMINADO PEQUENO	300W	CONFORME DETALHE C6 - PRANCHAS 05 E 06	
		D - Palácio da Música		Conforme pranchas 01, 07 e 08	
10.1	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Árvores natalinas iluminadas, 3D com formato cônico, preenchida com cordões de LED nas cores branco frio e azul, contendo no topo da estrutura uma estrela em estrutura metálica 2D, preenchida com cordões de LED na cor branco frio. Ver detalhes do termo de referência e anexos.</p>	D1.1- Árvores de Natal Iluminadas	200w	CONFORME DETALHE D1 - PRANCHA 08	
10.2	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Árvores natalinas iluminadas, 3D, com formato cônico, preenchida com cordões de LED nas cores branco frio e azul, contendo no topo da estrutura uma estrela em estrutura metálica 2D, preenchida com cordões de LED na cor branco frio.</p>	D1.2- Árvores de Natal Iluminadas	300w	CONFORME DETALHE D1 - PRANCHA 08	
10.3	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Árvores natalinas iluminadas, 3D, com formato cônico, preenchida com cordões de LED nas cores branco frio e azul, contendo no topo da estrutura uma estrela em estrutura metálica 2D, preenchida com cordões de LED na cor branco frio.</p>	D1.3- Árvores de Natal Iluminadas	400w	CONFORME DETALHE D1 - PRANCHA 08	
11.1	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Bolas Natalinas Decorativas Vazadas em 3D, contornadas com cordões de LED na cor branco frio . VER DETALHES NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS</p>	D2.1 - Bolas Natalinas Decorativas	150w	Conform Detalhes D2 - Prancha 08	

11.2	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Bolas Natalinas Decorativas Vazadas em 3D, contornadas com cordões de LED na cor prata . VER DETALHES NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS</p>	D2.2 - Bolas Natalinas Decorativas	150w	Conform Detalhes D2 - Prancha 08	
11.3	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Bolas Natalinas Decorativas Vazadas em 3D, contornadas com cordões de LED na na cor dos festões, com detalhe no topo da bola na cor prata. . VER DETALHES NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS</p>	D2.3 - Bolas Natalinas Decorativas	100w	Conform Detalhes D2 - Prancha 08	
12	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Pórtico de acesso 3D em forma de Iglu vazado, preenchida com cordões de LED na cor branco frio e azul. Ver detalhes no termo de referências e anexos</p>	D3 - PÓRTICO DE ACESSO 'IGLU'	3000W	CONFORME DETALHE D3 - PRANCHA 07	
13	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Iluminação decorativa com estrobos e cordões de LED de uso profissional para a Cúpula do Palácio da Música, nas cores branco e azul. Ver detalhes no termo de referência e anexos</p>	D4- Cúpula	50.000W	CONFORME DETALHE D4 - PRANCHA 07	
		E - Pórticos		Conforme pranchas 01, 09 e 10	
14	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Pórtico de Entrada 3D, com arcos em duas faces sobre botas, decorados com estrelas, guirlanda, preenchidas com festão e cordões de LED na cor branco quente. Ver detalhes do termo de referência e anexos</p>	E1- Pórtico com botas	2600W	CONFORME DETALHE E1 - PRANCHA 09	

15	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Pórtico de Entrada 3D, com arcos em duas faces sobre ursos, decorados com estrelas, guirlanda, preenchida com festão e cordões de LED na cor branco quente. Ver detalhes do termo de referência e anexos	E2 - Pórtico com ursos	2600W	CONFORME DETALHE E2 - PRANCHA 10	
		F - Decoração sob a tenda cristal		Conforme pranchas 01, 02 e 11	
16	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Iluminação decorativa com cordões e pingentes de LED de uso profissional para a Tenda Iluminada de Entrada, na cor branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos	F1 - Teto Iluminado	9000w	CONFORME DETALHE F1 - PRANCHA 11	
		G - MUNDO DA ÁRVORE		Conforme pranchas 12 A 15	
17	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Árvore de Natal, preenchida com cordões de LED nas cores especificadas no projeto executivo. Ver termo de referência e anexos	G1 - árvore de natal tecnologica	20000w	CONFORME DETALHE G1 - PRANCHAS 12, 13 E 14	
18	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Arco Iluminado, preenchida com cordões de LED na cor branco quente. Ver termo de referência e anexos	G2 - Arco Iluminado	150w	CONFORME DETALHE G2 - PRANCHAS 12, 13 E 15	
19	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Cerca de Fechamento da Decoração, preenchida com cordões de LED na cor branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos	G3- Cerca de Fechamento	1300w	CONFORME DETALHE G3 - PRANCHAS 12, 13 e 41	
20	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Letreiro dupla face em 2D, revestida com festões, preenchidas com cordões de LED nas mesmas cores da pintura. Ver detalhes no termo de referência e anexos	G4 - Letreiro Dupla Face	1500w	CONFORME DETALHE G4 - PRANCHAS 12 E 15	

		H - MUNDO GELADO		Conforme pranchas 16 A 25	
21	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Túnel de Luzes, 3D, em formato sinuoso, preenchida com cordões de LED na cor branco frio. Ver detalhes no termo de referência e anexos	H1 - Túnel de Luzes	6000W	Conforme Detalhe H1 - Pranchas 17 e 18	
22	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Iglu, 3D, para acoplamento ao Túnel de Luzes, preenchida com cordões de LED na cor branco frio. Ver detalhes no termo de referência e anexos	H2 - IGLU	1200W	CONFORME DETALHE H2 - PRANCHAS 17 E 19	
23	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Arcos com Flocos de Neve, 3D, preenchidos com cordões de LED na cor branco frio. Ver detalhes no termo de referência e anexos	H3 - ARCOS DE FLOCOS DE NEVE	500W	CONFORME DETALHE H3 - PRANCHAS 17 E 20.	
24.1	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Pinguins, 3D, preenchidos com cordões de LED e festões nas cores indicadas na prancha 21 do projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos	H4.1 - PINGUINS	180W	CONFORME DETALHE H4 - PRANCHAS 17 E 21	
24.2	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Pinguins, 3D, preenchidos com cordões de LED e festões nas cores indicadas na prancha 21 do projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos	H4.2 - PINGUINS	100W	CONFORME DETALHE H4 - PRANCHAS 17 E 21	
25	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Foca, 3D, preenchida com cordões de LED e festões na cor branco frio, com uma bola no focinho, preenchida com cordões de LED e festões na cor vermelha. Ver detalhes no termo de referência	H5 - Foca	180W	CONFORME DETALHE H5 - PRANCHAS 17 E 22.	

26	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Morça, 3D, preenchida com cordões de LED e festões na cor branco frio. Ver detalhes no termo de referência e anexos</p>	H6 - MORSA	180W	<p>CONFORME DETALHE H6 - PRANCHAS 17 E 22</p>	
27	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Urso Polar, 3D, preenchida com cordões de LED e festões na cor branco frio, com um filhote na mão, preenchida com cordões de LED e festões na cor branco frio. Ver detalhes no termo de referência e anexos</p>	H7 - URSO POLAR	250W	<p>CONFORME DETALHE H7 - PRANCHAS 17 E 23</p>	
28.1	<p>Serviços de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo Locação com fornecimento de material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Arvores natalinas iluminadas, com formato cônico, 3D, preenchida com cordões de LED nas cores branco frio, contendo no topo da estrutura uma estrela em estrutura metálica 2D. Ver detalhes no termo de referência e anexos</p>	H8.1 - ARVORES DE LUZES	150W	<p>CONFORME DETALHE H8 - PRANCHAS 17 E 23</p>	
28.2	<p>Serviços de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo Locação com fornecimento de material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Arvores natalinas iluminadas, com formato cônico, 3D, preenchida com cordões de LED nas cores branco frio, contendo no topo da estrutura uma estrela em estrutura metálica 2D. Ver detalhes no termo de referência e anexos</p>	H8.2 - ARVORES DE LUZES	300W	<p>CONFORME DETALHE H8 - PRANCHAS 17 E 23</p>	
29	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Bola Vermelha, 3D, preenchida com festão e cordões de LED na cor vermelho, com base da bola feito em fibra de vidro imitando neve. Ver detalhes no termo de referência e anexos</p>	H9 - Bola Vermelha	150W	<p>CONFORME DETALHE H9 - PRANCHAS 17 E 24</p>	

30.1	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Bonecos de Neve, 3D, preenchida com cordões de LED e festões na cor branco frio, com cachecóis e chapéus conforme indicado no projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	H10.1 - BONECOS DE NEVE	200W	<p>CONFORME DETALHE H10 - PRANCHAS 17, 24 E 25</p>	
30.2	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Bonecos de Neve, 3D, preenchida com cordões de LED e festões na cor branco frio, com cachecóis e chapéus conforme indicado no projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	H10.2 - BONECOS DE NEVE	300W	<p>CONFORME DETALHE H10 - PRANCHAS 17, 24 E 25</p>	
30.3	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Bonecos de Neve, 3D, preenchida com cordões de LED e festões na cor branco frio, com cachecóis e chapéus conforme indicado no projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	H10 - BONECOS DE NEVE	400W	<p>CONFORME DETALHE H10 - PRANCHAS 17, 24 E 25</p>	
31	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Bola Branca, 3D, preenchida com festão e cordões de LED na cor branco frio. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	H11 - BOLA BRANCA	150W	<p>CONFORME DETALHE H11 - PRANCHAS 17 E 25</p>	
32	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo t i p o : Equipamento para geração de efeitos de flocos de neve artificial para uso em grandes ambientes. O equipamento deverá possuir capacidade para jogar os flocos de neve a uma distância mínima de 5 metros e uma altura mínima de 4 m. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	H14 - MÁQUINA DE NEVE	600W	<p>CONFORME DETALHE H14 - PRANCHA 17</p>	
		I - VIAGEM DOS SONHOS		Conforme pranchas 26 A 30	

33	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Locomotiva iluminada, 3D, contendo cordões de LED nas mesmas cores indicadas para os festões, conforme prancha 28 do projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	I1 - LOCOMOTIVA	2600W	CONFORME DETALHE 11 - PRANCHAS 26 E 28	
34	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Túnel Caixa, 3D, preenchido com cordões de LED na cor branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	I2 - TÚNEL CAIXA	4000W	CONFORME DETALHE 12 - PRANCHAS 26 E 28	
35	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Caixa com Laço, 3D, preenchida com cordões de LED na cor branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	I3 - CAIXA COM LAÇO	2000W	CONFORME DETALHE 13 - PRANCHAS 26 E 29	
36	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Arco em formato de Estrela, dupla face, 3D, preenchida com cordões de LED na cor branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	I4 - ARCO ESTRELA	180W	CONFORME DETALHE 14 - PRANCHAS 26 E 29	
37.1	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Pinheiro de Festão Iluminado, 3D, preenchida com festão na cor verde e cordões de LED nas cores branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	I5.1 - PINHEIRO	180W	CONFORME DETALHE 15 - PRANCHAS 26 15.2 A 30.	
37.2	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Pinheiro de Festão Iluminado, 3D, preenchida com festão na cor verde e cordões de LED nas cores branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	I5.2 - PINHEIRO	350W	CONFORME DETALHE 15 - PRANCHAS 26 A 30	

38	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Bolas em formato, 3D, preenchida com festão e cordões de LED nas cores indicadas no projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	I6.1 E 2 - BOLAS	100W	CONFORME DETALHE I6 - PRANCHAS 26 E 30	
39	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Caixa de Presente Vazada com Laço, 3D, preenchida com cordões de LED na cor branco quente. Laço em festão vermelho com cordões de LED na cor vermelha. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	I7 - CAIXA DE PRESENTE	100W	CONFORME DETALHE I7 - PRANCHAS 26 E 30	
		J - BOULEVARD		Conforme pranchas 31 A 40	
40	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Entrada Principal, 2D, preenchida com festão e cordões de LED nas cores indicadas no projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	J1 - porta principal de acesso	700W	CONFORME DETALHE J1 - PRANCHAS 31 A 34	
41	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Entrada Lateral, 3D, preenchida com cordões de LED na cor branco quente, com laço no topo preenchido com cordões de LED na cor branco vermelha. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	J2 - porta lateral	700w	CONFORME DETALHE J2 - PRANCHAS 31 A 34	
42	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Vagão do Trem, 3D, preenchido com festões nas cores indicadas no projeto executivo, contendo cordões de LED nas mesmas cores indicadas para os festões. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	J3 - Vagão trem	1200W	CONFORME DETALHE J3 - PRANCHAS 31, 32,33 e 35	
43	<p>Serviços de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo Locação com fornecimento de material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Fonte de Luzes (Cascata), 3D, preenchida com cordões de LED na cor branco quente, com apoio central recebendo os arcos cruzados. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	J4 - FONTE DE LUZES E CASCATA	700W	CONFORME DETALHE J4 - PRANCHAS 31, 32, 33 e 36	

44	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Cometa, 3D, preenchido com cordões de LED na cor branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	J5- COMETA	600W	<p>CONFORME DETALHE J5 PRANCHAS 31, 32, 33 e 37</p>	
45	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Papai Noel Lenhador, 3D, preenchido com festão e cordões de LED nas cores indicadas no projeto executivo, com árvore preenchida com festão e cordões de LED nas cores indicadas no projeto executivo.</p>	J6 - PAPAÍ LENHADOR	800W	<p>CONFORME DETALHE J6 PRANCHAS 31, 32, 33 e 37</p>	
46	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Arranjo de Bolas, 3D, preenchido com festão e cordões de LED nas cores indicadas no projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	J7 - ARRANJO DE BOLAS DE NATAL	100W	<p>CONFORME DETALHE J7 PRANCHAS 31, 32, 33 e 38</p>	
47	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Pinheiros Iluminados, 3D, preenchido com festão na cor verde e cordões de LED nas cores branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	J8.1 E 2 - PINEIROS	350W	<p>CONFORME DETALHE J8 PRANCHAS 31, 32, 33 E 38</p>	
48	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Arranjo de Bolas, 3D, preenchido com festão e cordões de LED nas cores indicadas no projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	J9 - ARRANJO DE BOLAS DE NATAL	100W	<p>CONFORME DETALHE J9 PRANCHAS 31, 32, 33 E 39</p>	
49	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Arranjo de Caixas de Presente Vazada com Laço, 3D, preenchido com cordões de LED na cor branco quente. Laço em festão vermelho com cordões de LED na cor vermelha. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	J10 - ARRANJO DE CAIXA DE PRESENTE	100W	<p>CONFORME DETALHE J10 - PRANCHAS 31, 32, 33 E 39.</p>	

50	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Arcos Cruzados, 3D, preenchido com festão e cordões de LED na cor branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	J11 - ARCOS CRUZADOS	200W	<p>CONFORME DETALHE J11 - PRANCHAS 31, 32, 33 e 40</p>	
		K - FLORESTA ENCANTADA		Conforme pranchas 41 A 46	
51	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Arvore Principal, 3D, em estrutura metálica, preenchida com festão na cor verde e cordões de LED nas cores branco quente (25%), vermelho (50%), azul (5%) e verde (20%). Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	K1 - ÁRVORE DE NATAL	600W	<p>CONFORME DETALHE K1 - PRANCHAS 41, 42 E 43</p>	
52	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Animais Natalinos, 3D, preenchida com cordões de LED na cor branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	K2.1, K2.2 e K2.3 - ANIMAIS NATALINOS	100W	<p>CONFORME DETALHE K2 - PRANCHAS 41, 42 E 44</p>	
53.1	<p>Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Pinheiros Iluminados, 3D, preenchida com festão na cor verde e cordões de LED nas cores branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	K3.1 e K3.2 - PINHEIROS	350W	<p>CONFORME DETALHE K3 - PRANCHAS 41, 42 E 45</p>	
53.2	<p>Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Pinheiros Iluminados, 3D, preenchida com festão na cor verde e cordões de LED nas cores branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	K3.3 - PINHEIROS	150W	<p>CONFORME DETALHE K3 - PRANCHAS 41, 42 E 45</p>	
53.3	<p>Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Pinheiros Iluminados, 3D, preenchida com festão na cor verde e cordões de LED nas cores branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	K3.4 - PINHEIROS	300W	<p>CONFORME DETALHE K3 - PRANCHAS 41, 42 E 45</p>	

54.1	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Bolas Vazadas, 3D, contornadas por cordões de LED na cor branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.	K4.1 - BOLAS DECORATIVAS	100W	CONFORME DETALHE K4 - PRANCHAS 41, 42 E 45	
54.2	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Bolas Vazadas, 3D, contornadas por cordões de LED na cor branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.	K4.2 - BOLAS DECORATIVAS	100W	CONFORME DETALHE K4 - PRANCHAS 41, 42 E 45	
54.3	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Bolas Vazadas, 3D, contornadas por cordões de LED na cor branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.	K4.3 - BOLAS DECORATIVAS	200W	CONFORME DETALHE K4 - PRANCHAS 41, 42 E 45	
55	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Letreiro Natal do Bem, dupla face, 3D, Letras Caixa Alta contornadas todas as faces com tela metálica na cor dourada, preenchidas com cordões de LED na cor branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.	K5 - LETREIRO NATAL DO BEM	750W	CONFORME DETALHE K5 - PRANCHAS 41, 42 E 46	
56	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Letreiro OVG, dupla face, 3D, Letras Caixa Alta contornadas todas as faces com tela metálica na cor dourada, preenchidas com cordões de LED na cor branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.	K6 - LETREIRO OVG	200W	CONFORME DETALHE K6 - PRANCHAS 41, 42 E 46	
		L - MUNTO ENCANTADO		Conforme pranchas 47 A 53	
57	Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Casinha de Cogumelo, 3D, preenchida com festão e cordões de LED nas cores indicadas no projeto executivo, com 03 (três) aberturas para o acesso ao público.	L1 - CASINHA DE COGUMELO	2200W	CONFORME DETALHE L1 - PRANCHAS 47, 48 E 49	

58.1	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Arvore de Papai Noel, 3D, preenchida com festão e cordões de LED nas cores vermelho e branco frio. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	L2.1 - ÁRVORE PAPAÍ NOEL	350W	<p>CONFORME DETALHE L2 - PRANCHAS 47, 48, 49 E 50</p>	
58.2	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Arvore de Papai Noel, 3D, preenchida com festão e cordões de LED nas cores vermelho e branco frio. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	L2.2 - ÁRVORE PAPAÍ NOEL	500W	<p>CONFORME DETALHE L2 - PRANCHAS 47, 48, 49 E 50</p>	
59.1	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Cogumelos Decorativos - 120 cm, 3D, preenchidos com festão e cordões de LED nas cores indicadas no projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	L3.1 - COGUMELOS	200W	<p>CONFORME DETALHE L3 - PRANCHAS 47, 48, 50 E 51</p>	
59.2	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Cogumelos Decorativos - 120 cm, 3D, preenchidos com festão e cordões de LED nas cores indicadas no projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	L3.2 - COGUMELOS	150W	<p>CONFORME DETALHE L3 - PRANCHAS 47, 48, 50 E 51</p>	
59.3	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Cogumelos Decorativos - 120 cm, 3D, preenchidos com festão e cordões de LED nas cores indicadas no projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	L3.3 - COGUMELOS	100W	<p>CONFORME DETALHE L3 - PRANCHAS 47, 48, 50 E 51</p>	
60	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Arcos Cores Variadas, 3D, preenchidos com cordões de LED na cor branco quente, verde e vermelho. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	L4 - ARCOS CORES VARIADAS	200W	<p>CONFORME DETALHE L4 - PRANCHAS 47, 48, 51, 52 E 53</p>	

61.1	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo aterial, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Bolas Vermelhas, 3D, preenchidas com festão e cordões de LED na cor vermelha, com detalhe na cor dourada no topo. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	L5.1 - BOLAS	100W	<p>CONFORME DETALHE L5 - PRANCHAS 47, 48 E 53</p>	
61.2	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Bolas Verdes, 3D, preenchidas com festão e cordões de LED na cor verde, com detalhe na cor dourada no topo.</p>	L5.2 - BOLAS	100W	<p>CONFORME DETALHE L5 - PRANCHAS 47, 48 E 53</p>	
		M - MUNDO DOS DOCES		CONFORME PRANCHAS - 54 A 63	
62	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Casinha de Chocolate, 3D, preenchida com festão e cordões de LED nas cores indicadas no executivo, com doces variados feitos em isopor e pintados nas cores vermelho e branco. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	M1 - CASINHA DE CHOCOLATE	1800W	<p>CONFORME DETALHE M1 - PRANCHAS 54, 55 E 56</p>	
63	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Urso, 3D, preenchido com cordões de LED e festões nas cores indicadas no executivo, com um banco entre as patas executado em fibra de vidro, preenchido com cordões de LED e festões na cor branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	M2 - URSO	250W	<p>CONFORME DETALHE M2 - PRANCHAS 54, 55 E 57</p>	
64	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Chapéu de doces, 3D, preenchido com cordões de LED e festões nas cores indicadas no projeto executivo, com portas de abertura para acesso ao público. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	M3 - CHAPÉU DE DOCES	1250W	<p>CONFORME DETALHE M3 - PRANCHAS 54, 55 E 58</p>	
65	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Biscoito Natalino, 3D, preenchido com cordões de LED e festões nas cores indicadas no projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	M4 - BISCOITO NATALINO	250W	<p>CONFORME DETALHE M4 - PRANCHAS 54, 55 E 59</p>	

66	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Papai Noel Confeiteiro, 3D, preenchida com cordões de LED e festões, com um boneco de chocolate em uma das mãos preenchido com cordões de LED e festões e um fouet na outra mão, todos preenchidos com cordões de LED nas cores indicadas no projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	M5 - PAPAÍ NOEL CONFEITEIRO	250W	<p>CONFORME DETALHE M5 - PRANCHAS 54, 55 E 59</p>	
67	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Sorvete Invertido, 3D, preenchido com cordões de LED e festões nas cores vermelha e dourada, com uma base vermelha em formato derretido na cor vermelha. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	M6 - SORVETE INVERTIDO	250W	<p>CONFORME DETALHE M6 - PRANCHAS 54, 55 E 60</p>	
68	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Conjunto de Pirulitos e Bengalas, 3D, executado em fibra de vidro nas cores vermelha e branco com uma base branca com iluminação direta para sustentar os pirulitos. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	M7 - CONJUNTO DE PIRULITOS E BENGALAS	100W	<p>CONFORME DETALHE M7 - PRANCHAS 54, 55 E 61</p>	
69	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Conjunto de Doces e Donuts, 3D, executado em fibra de vidro nas cores bege, branco, vermelho e verde, com pirulitos em fibras nas cores branco e vermelho, com um tablado metálico na cor branca para sustentar os pirulitos. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	M8 - CONJUNTO DE DOCES E DONUTS	100W	<p>CONFORME DETALHE M8 - PRANCHAS 54, 55 E 62</p>	
70	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Donuts, 3D, preenchido com cordões de LED e festões nas cores indicadas no projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	M9 - DONUTS	100W	<p>CONFORME DETALHE M9 - PRANCHAS 54, 55 E 62</p>	

71	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Pórtico de Pirulitos, 3D, preenchida com festão e cordões de LED em tons espirais nas cores vermelho e branco frio. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	M10 - PÓRTICO DE PIRULITOS	400W	<p>CONFORME DETALHE M10 - PRANCHAS 54, 55 E 63</p>	
		N - ESPAÇO CELESTIAL		CONFORME PRANCHAS - 64 A 67	
72	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Sino, 3D, preenchido com cordões de LED na cor branco quente, conforme projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	N1 - SINO	2000W	<p>CONFORME DETALHE N1 - PRANCHAS 64, 65 E 66</p>	
73	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Anjos com Trompete, 3D, , preenchida com cordões de LED na cor branco quente, conforme projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	N2 - ANJO	600W	<p>CONFORME DETALHE N2 - PRANCHAS 64, 65 E 67</p>	
		O - ESTRUTURAS COMPLEMENTARES		CONFORME PRANCHAS - 68 A 71	
74	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Papai Noel Gigante, 3D, preenchido com cordões de LED e festões, sentado sobre uma caixa de presentes preenchida com cordões de LED e festões nas cores indicadas no projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	O1- PAPAÍ NOEL GIGANTE	2400W	<p>CONFORME DETALHE O1 - PRANCHAS 68 A 70</p>	
75	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Lua, 3D, preenchida com cordões de LED na cor branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	O2 - LUA	100W	<p>CONFORME DETALHE O2 - PRANCHAS 68 E 69</p>	

76	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Estrela, 3D, preenchida com cordões de LED na cor branco quente, conforme projeto executivo.</p>	O3 - ESTRELA	100W	<p>CONFORME DETALHE O3 - PRANCHAS 68 E 69</p>	
77	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Balão, 3D, preenchido com cordões de LED nas cores indicadas e gomos do balão preenchidos com festão nas cores indicadas no projeto executivo. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	O4 - BALÃO	1200W	<p>CONFORME DETALHE O4 - PRANCHAS 68 A 70</p>	
78	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Árvore Feliz Natal / OVG, 3D, com letras em MDF na cor branco quente, com base para sistema giratório em torno do seu próprio eixo, preenchida com cordões de LED na cor branco quente, contendo no topo do elemento uma estrela preenchida com cordões de LED nas cores branco quente para letras e vermelha para a base.</p>	O5 - ÁRVORE FELIZ NATAL	600W	<p>CONFORME DETALHE O5 - PRANCHAS 68, 69 E 71</p>	
79	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Pinheiros para estrutura Q-30, com formato cônico, 3D, para instalação em estrutura metálica tipo Q-30, preenchida com festão na cor verde e cordões de LED nas cores branco quente e vermelho, contendo no topo da estrutura uma estrela, preenchida com cordões de LED na cor branco quente. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	O6 - PINHEIROS PARA ESTRUTURA Q30	200W	<p>CONFORME DETALHE O6 - PRANCHA 68, 69 E 71</p>	
80	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Vila Mágica a ser instalada na Esplanada próximo ao Museu de Arte Contemporânea e ao Monumento de Direitos Humanos. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	VILA MÁGICA	6000W	<p>CONFORME DETALHE PROJETO EXECUTIVO</p>	

81	<p>Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Carrossel Circular, com motor elétrico trifásico, constituído de uma grande peça que gira em torno do seu próprio eixo, com figuras decorativas para o assento de crianças, com elementos temáticos ao evento. Ver detalhes no termo de referência e anexos.</p>	CARROSSEL	5000W	CONFORME DETALHE PROJETO EXECUTIVO	
Item	Descrição / Características	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
82	<p>Container sanitários - Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Containers Sanitários Super Luxo que serão instalados na praça de alimentação, esplanada e próximo a área de estacionamento. CONFORME DETALHE PROJETO EXECUTIVO</p>	Unidade	10		
83	<p>Estação de ônibus - Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Decoração natalina para Estação de Ônibus na frente do CCON</p>	Serviço	1		
84	<p>Brigada Militar - Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Tendas / Containers para locação da Brigada Militar. CONFORME DETALHE PROJETO EXECUTIVO</p>	Unidade	4		
85	<p>Painel de LED - Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Alimentação Elétrica para os Painéis de LED. CONFORME DETALHE PROJETO EXECUTIVO</p>	Unidade	4		
86	<p>MOVING LIGHT - Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Alimentação elétrica para luminárias Moving Light LED SPOT. CONFORME DETALHE PROJETO EXECUTIVO</p>	Serviço	1		

87	ENTRADA DO PALÁCIO DA MÚSICA - Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Iluminação com Refletores de LED 50W e Lâmpadas decorativas 45W, temperatura de cor de 3.000 K, para entrada do Palácio da Música. CONFORME DETALHE PROJETO EXECUTIVO	Serviço	1		
88	PINHEIROS OVG - Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Pinheiros - OVG. CONFORME DETALHE PROJETO EXECUTIVO	Serviço	1		
89	ESPLANADA - Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Estruturas para fornecimento de iluminação da esplanada, alimentação elétrica e instalações interiores das casas da Vila do Papai Noel, instalações do Coreto, house music, boulevard e demais componentes que integram o sistema de Palco, Som e Luz da esplanada que não estão detalhadas nos itens anteriores.	Serviço	1		
90	PALÁCIO DA MÚSICA - Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Estruturas para fornecimento de iluminação do Palácio da Música, alimentação elétrica e instalações interiores do palco e iluminação cênica, alimentação elétricas de palco para apresentações artísticas e demais componentes que integram o sistema de Palco, Som e Luz do Palácio da Música que não estão detalhadas nos itens anteriores	Serviço	1		
91	GOIÂNIA ARENA - Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Estruturas para fornecimento de iluminação do Goiânia Arena, alimentação elétrica e instalações interiores do palco e iluminação cênica, alimentação elétricas de palco para apresentações artísticas e demais componentes que integram o sistema de Palco, Som e Luz do Goiânia Arena que não estão detalhadas nos itens anteriores	Serviço	1		

92	VILA GASTRONOMICA E DOS BRINQUEDOS Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Estruturas para fornecimento de iluminação das tendas da praça de alimentação, conjuntamente à alimentação elétrica e instalações interiores das casas da Vila Gastronômica, disponibilização de pontos elétricos, com proteção, para os brinquedos infláveis e demais componentes que integram o sistema de instalações elétricas que não estão detalhadas nos itens anteriores para a praça de alimentação	Serviço	1		
93	ACESS POINT - Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: sistema de fornecimento de acesso a internet sem fio para os clientes/cidadãos do evento.	Serviço	1		
94	PPLT - Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo:Decoração Natalina da Fachada do Palácio Pedro Ludovico Teixeira e com aplicação de cordões de LED na fachada da edificação, Palmeiras Imperiais e Arbustos da Entrada Principal do Edifício e suas adjacências, conforme projeto específico.	Serviço	1		
95	PALÁCIO DAS ESMERALDAS - Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Decoração Natalina da Fachada do Palácio das Esmeraldas e com aplicação de cordões de LED na fachada da edificação, Palmeiras Imperiais e Arbustos da Entrada Principal do Edifício e suas adjacências, conforme projeto específico.	Serviço	1		
96	ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO - Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Instalação de Postes e Luminárias para Iluminação do Estacionamento	Serviço	1		
97	Wayfinding Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Iluminação do Wayfinding. CONFORME DETALHE PROJETO EXECUTIVO	Serviço	1		

98	CHEFATURA - Locação de Instalações - Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Decoração Natalina do Prédio da Chefatura e com aplicação de cordões de LED na fachada da edificação, Palmeiras Imperiais e Arbustos da Entrada Principal do Edifício e suas adjacências, conforme projeto específico	Serviço	1		
99	CORDÕES DE LED - Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, que serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm².	Metro	5000		
100	RIBALTA Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Refletor Led profissional estilo régua (Ribalta), contendo 36 LEDs, na cor branco quente, com Leds de 1W, temperatura de cor de 4.000 K, tensão de alimentação bivolt (90 A 270V) com grau de proteção IP66, podendo ser utilizados em ambientes outdoor. Carcaça em alumínio, FP 0,92, 60 Hz, dimensões aproximadas de 100 x 6 x 4 cm (Comp x Largura x Altura)	Unidades	100		
101	VARAL DE LED BULBO Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Varal de Luz de LED tipo Bulbo, com soquetes E27, cordão na cor preto, com distância entre as lâmpadas de 80 a 100 cm, para utilização outdoor, com cabos de alimentação emborrachados com grau de proteção IP68, dupla isolamento, com bitola mínima de 2,5 mm², com lâmpadas de LED tipo bulbo de 12W, com temperatura de cor de 2800K.	Metros	3500		

102	ILUMINAÇÃO CÊNICA Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Luminárias de Led para iluminação decorativa, com lâmpadas PAR30, Spots, Espetos de Jardim, Lâmpadas com filamento, refletores com RGB, pendenteades com Leds, balizadores, arandelas, trilhos eletrificados e demais luminárias para efeitos decorativos. As lâmpadas para essas luminárias deverão ter potência entre 15 e 45 W e temperatura de cor de 3.000 K.	Unidade	300		
103	REFLETOR LED - Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Refletores holofotes em LED, com potência mínima de 400W, bivolt, com temperatura de cor de 6.500K com índice de proteção IP67, ângulo de iluminação mínima de 120º, fluxo luminoso de 40.000 lúmens, quantidade aproximada de LED's = 216 unidades.	Unidade	50		
104	CONTAINERS TÉCNICO - Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Containers para Sala Técnica	Unidade	4		
105	CLIMATIZADOR/EXAUSTOR - Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: Climatizadores / Exaustores industriais Turbo, com abastecimento d'água direto da rede hidráulica, com névoa refrescante de 6 a 10 microns; ajuste fino de graduação da nevoa de ar, alcance frontal de 25 metros, com nível de ruído menor que 77 dB e vazão superior a 18.000 m³/h	Unidade	20		
106	ESTRELAS ILUMINADAS - Locação de Instalações Elétricas e Rede Estruturada, contendo material, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Montagem e Desmontagem de cabeamento para alimentação de Elemento Decorativo tipo: estrelas iluminadas, executadas em estrutura metálica, preenchidas com cordões de LED. Cada estrela deverá ter, aproximadamente, 2m de largura/altura..	Unidade	30		
Total Geral:					
Observação dos itens:					

- Todas as especificações constam no **Termo de Referência nº 058/2023** - CPAS-GPCOM e no **Edital nº 091/2023** GAPS;

NOTAS TÉCNICAS

1. A empresa deverá retirar a alimentação principal da subestação existente e criar um quadro de distribuição principal na sala técnica localizada no pavimento térreo da biblioteca. Do quadro principal haverá derivação para quadros secundários ao longo da esplanada para alimentar os elementos decorativos. A locação destes quadros será informada pela equipe técnica da OVG que acompanhará a montagem dos equipamentos; 2. Não será permitida a passagem de cabos solto sobre o pavimento de piso existentes na esplanada, sendo permitido o uso de eletrodutos, embutidos, no subsolo ou dentro das calhas de captação pluvial (desde que calafetados de forma adequada e sem emendas em seu interior para não gerar riscos aos usuários no período chuvoso) e passa cabo nos locais onde não há possibilidade de utilizar eletrodutos.

3. Deverão ser previstos no orçamento o fornecimento de todo o material necessário para a execução do serviço, tais como, quadros de carga, barramentos, cabos de alimentação, cabos de derivação, conectores, anilhas, parafusos, disjuntores, DR's, hastes de aterramento, passa cabo, eletrodutos, conexões, fitas auto fusão, luminárias, postes, reatores, escadas, andaimes, plataformas e todos os demais insumos necessários para a execução do serviço e equipamentos e ferramentas a serem utilizadas pela contratada. 4. Deverão ser seguidas todas as Normas Técnicas referentes às instalações elétricas em especiais às: NBR5410, NBR5419, NB56, NR10, NR35, NTC04, NTC05 e demais normas técnicas pertinentes. 5. Deverá ser fornecida pela empresa contratada toda a malha de aterramento, cordoalhas, hastes e demais itens necessários para o fornecimento do sistema de proteção TN-S para os equipamentos e estruturas a serem montadas. 6. Os cordões de LED terão lâmpadas blindadas com IP68 e terão a proporção de 90% LED fixo e 10% tipo flash. 7. As lâmpadas do tipo estrobo deverão ser em LED, com blindagem a prova d'água e IP68; 8. Para a fixação das lâmpadas de Led conjuntamente aos festões deverá ser utilizada uma tela plástica com trama de 2 cm e braçadeiras na cor do elemento decorativo. As cores dos LEDs fixados junto aos festões, deverão seguir as cores dos mesmos. Ex.: festão vermelho, cordão LED blindado na cor vermelha, conforme especificação do projeto executivo. 9. A Comissão Executiva de Avaliação Técnica e Artística se reserva o direito de validar os serviços executados de acordo com projeto, podendo haver alteração das dimensões indicadas mediante ganho de escala na parte técnica.

A Empresa que realizar a **vistoria** deverá apresentar a Declaração, juntamente com os documentos de habilitação, conforme modelo disponível em anexo neste TR – Modelo de Declaração de Vistoria, de que a Empresa vistoriou, por intermédio de seu Representante Legal, os locais e instalações da prestação dos serviços, tendo então pleno conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a execução dos mesmos, bem como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços. 3.2.3. A vistoria deverá ser agendada e realizada em dias úteis, das 08:00 às 11:30h e das 14:00 às 17:30h, de por meio do telefone (62) 3201-9411, junto à Gerência de Engenharia e Infraestrutura, devendo tal vistoria ser realizada até 01 (um) dia útil antes da data final da cotação.

Juntamente com a proposta deverá ser encaminhada a documentação de **HABILITAÇÃO** que consta no item 3 do edital

O julgamento das propostas será o menor preço "global".

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados nos locais:

- a) Centro Cultural Oscar Niemeyer - CCON, localizado na Av. Dep. Jamel Cecílio, Km 01 - Chácaras Alto da Glória, Goiânia/GO.
- b) Ginásio Goiânia Arena, Goiânia/GO.
- c) Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, Setor Central - Goiânia / GO.
- d) Palácio das Esmeraldas, Rua 82, nº 400, Setor Central - Goiânia / GO.
- e) Antiga Chefatura de Polícia, Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, nº 26, Setor Central, Goiânia/GO.

A montagem de todas as instalações elétricas e de rede lógica, cabeamento estruturado e sistemas de alimentação deverão estar finalizadas, em consonância com os demais cronogramas das contratações dos serviços a serem executados no evento Natal do Bem - Edição 2023, sendo a data limite para finalização de todos os serviços, impreterivelmente às 13h do 03/11/23, para não inviabilizar a execução dos demais serviços e os testes a serem realizados referentes aos demais contratos

A desmontagem dos itens do presente Termo de Referência no evento Natal do Bem deverá acontecer a partir do dia 07/01/2024 às 08 horas, devendo ser finalizada até as 17 horas do dia 20/01/2024.

A OVG fornecerá à Contratada, o projeto básico de referência com as informações das instalações elétricas do Natal do Bem – Edição 2023 a fim de instruir a mesma em relação à execução dos itens que compõem o objeto deste Edital/Termo de Referência.

- Haverá uma negociação aberta entre os fornecedores aptos, com objetivo de se alcançar maior economicidade

- **TODOS OS QUESTIONAMENTOS REFERENTES AO OBJETO DEVERÃO SER REALIZADOS ATRAVÉS DO E-MAIL DO ANALISTA EM COMPRAS JONACY.JUNIOR@OVG.ORG.BR E LUCIANE.DUTRA@OVG.ORG.BR**

- Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial

Condição de Pagamento:	Depósito bancário ()	Boleto bancário ()	
Prazo para pagamento:			
Validade da Proposta:			
Prazo de Entrega:			
Nota Fiscal:	Material: ()	Serviço: (X)	
Observações do Fornecedor:			