



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	Renato Araujo	Fone:	(62) 3201-9495	WhatsApp:	(62) 9 8248-0073
e-mail:	renato.silva@ovg.org.br			Nº PROCESSO:	202500058002310
Esta solicitação é válida até o dia:		21/07/2025 - Segunda-feira - podendo ser prorrogado (acompanhar Site OVG ou Plataforma HUMA)			

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:		Inscrição Estadual:	
Razão Social:		Inscrição Municipal:	
CNPJ:		e-mail:	
Contato:		Outros:	
Telefone:		CEP.:	
Celular:		Conta:	
Endereço:		Agência:	
Banco:			

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de estruturas iluminadas, esculturas decorativas e serviços de decoração, para atender o evento Natal do Bem - Edição 2025 (1ª e 2ª Etapas), conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência Nº 080/2025 - V.II - CPAS-GPCOM / GCEV e Anexos.

A - BIBLIOTECA

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	A1	ESTRELA CENTRAL	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESTRELA CENTRAL EM ESTRUTURA METÁLICA DOURADA, 3D, E PREENCHIMENTO EM PVC NET. ELEMENTO DECORATIVO EM FORMATO DE ESTRELA TRIDIMENSIONAL COM 8 PONTAS, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. TODAS AS PEÇAS DA FACHADA DEVEM SER CONTORNADAS COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE A1 - PRANCHA 5	Estrela Cental: Altura total: 11,00 m Largura: 7,26 Profundidade: 1,00	01	R\$ -	R\$ -
02	A2	FITA CURVA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESTRUTURA CONTÍNUA ALUSIVA A FITAS DE PRESENTE ENTRELACADAS EM FORMA DE ONDA, NAS CORES DOURADA E VERMELHA, ENVOLVENDO TODO O PRÉDIO DA BIBLIOTECA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,58 M DE LARGURA, SENDO 1,05 M DE ESTRUTURA METÁLICA VERMELHA, COM BORDAS DOURADAS DE 0,26M ACIMA E ABAIXO. TODAS AS PEÇAS DA FACHADA DEVEM SER CONTORNADAS COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE A2 - PRANCHAS 5 e 6	Fita Curva - Vista Lateral Direita e Esquerda Largura: 15,27m Altura de cada faixa: 1,28m	02	R\$ -	R\$ -
						Fita Curva - Vista Frontal (Fachada A e C) Largura: 89,50m Altura de cada faixa: 1,28m	02	R\$ -	R\$ -
03	A3	CORTINA DE PISCAS FACHADA A	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: APLICAÇÃO DE CORDÕES DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE ESPAÇADOS DE 18 EM 18CM (90% LED FIXO, 10% LED FLASH), EM TODA A FACHADA DA BIBLIOTECA, DE CIMA PARA BAIXO, ATÉ ENCONTRAR A ESTRUTURA DA FITA A2, Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos. A3.1- STROBOS: SERÃO DISTRIBUÍDAS LÂMPADAS STROBOS LED PELA PARTE SUPERIOR DA FITA A2, ÁREA=540M²; SENDO 1 STROBO POR 2 METROS QUADRADOS, 2 UNIDADES (UMA NA FACHADA A E OUTRA NA C). Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	m²	CONFORME DETALHE A3 - PRANCHA 5 e 6	A3 Cortina de Piscas Área: 540m²	540	R\$ -	R\$ -
						A3.1 (Strobos) Área: 540m	540	R\$ -	R\$ -
						A4.1 BORBOLETA G Altura total: 2,50m Largura total: 3,30m Profundidade: 0,73m	06	R\$ -	R\$ -

04	A4	BORBOLETAS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: BORBOLETAS (A4.1, A4.2, A4.3), RECORTADAS EM CHAPA METÁLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO, NA COR VERMELHO, APLICADOS EM TODA A ESTRUTURA DA FITA CURVA (A2). ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. CONTORNAR TODAS AS PEÇAS COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE A4 PRANCHA 7	A4.2 BORBOLETA M Altura total: 2,35m Largura total: 2.66m Profundidade: 1,01m	04	R\$	-	R\$	-
						A4.3 BORBOLETA P Altura total: 2,07m Largura total: 2,36m Profundidade: 0,89m	04	R\$	-	R\$	-
05	A5	ESTRELA MENOR	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESTRELA(A5) EM ESTRUTURA METÁLICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO, NA COR DOURADA, APLICADOS EM TODA A ESTRUTURA DA FITA CURVA (A2). ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. CONTORNAR TODAS AS PEÇAS COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE A5 PRANCHA 8	Altura total: 1,69m Largura total: 1,63m Profundidade: 0,95m	12	R\$	-	R\$	-
06	A6	FLOR	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: FLOR (A6.1, A6.2) EM ESTRUTURA METÁLICA NA COR DOURADA. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. CONTORNAR TODAS AS PEÇAS COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE A6.1 PRANCHA 8	A6.1 FLOR G Altura total: 2.08m Largura total: 2.20m Profundidade: 0,28m	14	R\$	-	R\$	-
					CONFORME DETALHE A6.2 PRANCHA 8	A6.2 FLOR M Altura total: 1,76m Largura total: 1,86m Profundidade: 0,21m	06	R\$	-	R\$	-
07	A7	BOLA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTOS DECORATIVOS DO TIPO: MEIA BOLA EM ESTRUTURA METÁLICA VERMELHA, APLICADAS EM TODA A ESTRUTURA DA FITA CURVA (A2). ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. CONTORNAR TODAS AS PEÇAS COM CORDÃO DE LED BLINDADO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE A7 PRANCHA 8	A7. BOLA Altura total: 1,95m Largura total: 1,93m Profundidade: 1,00m	06	R\$	-	R\$	-

ANEXO I - PALÁCIO DA MÚSICA

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	B1	FONTES ILUMINADAS	B1. FONTE ILUMINADA - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: FONTES ILUMINADAS EM ESTRUTURA METÁLICA; PREENCHER 70% DA ESTRUTURA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE E 30% DA ESTRUTURA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR AZUL (90% LED FIXO, 10% LED FLASH); APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO QUENTE EM TODAS AS CURVAS DA FONTE ILUMINADA, PARA CONTORNO; BASE COM FORMATO DE + COM REVESTIMENTO EM CARPETE DE GRAMA SINTÉTICA BRANCA 0,12 M DE ALTURA; ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE B1 - PALÁCIO DA MÚSICA - PRANCHA 11	B1. Fonte Iluminada Base (vista superior): Formato: Cruz (interseção de 4 braços). Medida total de cada braço: 2,59 m de comprimento. Largura total dos braços: 0,40m. Alturas x Largura dos painéis curvos: Altura total da fonte: 4,20 m Altura da Base: 0,20 m Painel 1 (maior): 4,00x1,60m - Painel 2 (médio): 2,70 x 2,05m - Painel 3 (menor):1,50 x 2,70m Espessura dos painéis: Aprox. 10-12 mm	10	R\$	-	R\$	-

02	B2	ONDAS NEVADAS	<p>B2 - ONDAS NEVADAS – MÓDULO - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ONDAS NEVADAS EM ESTRUTURA METÁLICA; - A ESTRUTURA DEVERÁ SE MOLDAR AO FORMATO OVAL DO PALÁCIO DA MÚSICA, SEM ESPAÇAMENTO ENTRE ELAS; - PREENCHER AS 2 FAIXAS (SUPERIOR E INFERIOR) DA ONDA COM FESTÃO AZUL. PREENCHER O MEIO DA ONDA COM PVC NET AZUL; - PREENCHER TODA A ESTRUTURA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NAS CORES AZUL E BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH); - APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO FRIO EM TODAS AS CURVAS DA ONDA NEVADA E DOS FRACTAIS, PARA CONTORNO. OBS: NA INSTALAÇÃO, A ESTRUTURA DEVERÁ SER ARREDONDADA ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. SERÃO 15 UNIDADES DE ONDAS NEVADAS, 30 FRACTAIS 3D E 15 FRACTAIS 2D -. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE B1 - PALÁCIO DA MÚSICA - PRANCHA 11	Ondas Nevadas: Comprimento total do módulo: 11,40m. Altura máxima: 2,50m. Ondas dividida em 4 módulos: 2,85m cada Base: 0,20m Altura de faixa inferior azul (base de água): 1,50m; 0,60m; 1,75m.	15	R\$	-	R\$	-
						As ondulações superiores criam uma sequência de alturas alternadas, dando um efeito de movimento à peça. Fractais 3D (1): Diâmetro: 2,40 m Profundidade: 1,20m Fractais 3D (2): Diâmetro: 2,10 m Profundidade: 1,05m Executar 15 unidades de cada	30	R\$	-	R\$	-
						Fractais 2D: Diâmetro: 1,60 m	15	R\$	-	R\$	-
03	B3	STROBOS - PALÁCIO DA MÚSICA	<p>B.3 – STROBOS - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: DISTRIBUIR LÂMPADAS STROBOS LED PELA CÚPULA DO EDIFÍCIO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.</p>	m²	CONFORME DETALHE B3 - PALÁCIO DA MÚSICA - PRANCHAS 9	ÁREA DA SUPERFÍCIE ILUMINADA: 2095m² (aproximadamente 1 strobo por m²)	2095	R\$	-	R\$	-
04	B4	CORDÃO DE LED	<p>B.4 - CORDÃO DE LED - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: DISTRIBUIR CORDÃO DE LED BLINDADO NAS CORES BRANCO E AZUL. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.</p>	m²	CONFORME DETALHE B4 - PALÁCIO DA MÚSICA - PRANCHA 9	ÁREA DA SUPERFÍCIE ILUMINADA: 2095m² (aproximadamente 1 strobo por m²)	2095	R\$	-	R\$	-
05	B5	PLANO	<p>B5. PIANO - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - PIANO EM ESTRUTURA METÁLICA E PREENCHIMENTO EM PVC NET AMARELO. - PREENCHER TODA A ESTRUTURA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). - APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE EM TODAS AS EXTREMIDADES, PARA CONTORNO. - EXECUTAR AS TECLAS DO PIANO EM PVC PLOTADO NA COR BRANCO COM PRETO. - BASE EM TABLADO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EM CARPETE VERDE MUSGO. - BANCO DE MADEIRA VERMELHO MEDINDO 120X55X55CM. - ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE B5 - PALÁCIO DA MÚSICA - PRANCHA 12	PIANO: Comprimento total: 3,65m Largura máxima: 2,20m	01	R\$	-	R\$	-
						BASE DE MADEIRA: (Plataforma) Comprimento: 3,60m Largura: 4,00m Altura da base: 0,50m	01	R\$	-	R\$	-
						BANCO VERMELHO: Largura: 1,20m Profundidade: 0,55m Altura: 0,55m	01	R\$	-	R\$	-
06	B6	VIOLA CLÁSSICA	<p>B6 - VIOLA CLÁSSICA LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: VIOLA CLÁSSICA EM ESTRUTURA METÁLICA E PREENCHIMENTO EM PVC NET AMARELO; ARCO LATERAL EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR DOURADA; PREENCHER TODA A ESTRUTURA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH), APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE EM TODAS AS EXTREMIDADES E CORDAS, PARA CONTORNO. BASE CIRCULAR METÁLICA COM HASTE DE APOIO, PINTADA NA COR VERDE MUSGO. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. BASE DE APOIO PINTADA NA COR VERDE MUSGO. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. ESTRUTURA AUTOPORTANTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE B6 - PRANCHA 13	VIOLA: Altura: 1,80m Largura: 1,00m Profundidade (inclinado): 1,20m	01	R\$	-	R\$	-

07	B7	SAXOFONE	B7 - SAXOFONE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: SAXOFONE EM ESTRUTURA METÁLICA E PREENCHIMENTO EM PVC NET AMARELO; EXECUTAR ADEREÇOS E DETALHES EM CHAPA METÁLICA LISA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA. PREENCHER TODA A ESTRUTURA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO QUENTE EM TODAS AS EXTREMIDADES, PARA CONTORNO. BASE CIRCULAR METÁLICA PINTADA NA COR VERDE MUSGO. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE B7 - PRANCHA 13	SAXOFONE: Altura: 2,06m Largura: 0,46m Profundidade: 1,63m Diâmetro da base: 1,20m	01	R\$	-	R\$	-
08	B8	HARPA	B8 - HARPA - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: HARPA EM ESTRUTURA METÁLICA E PREENCHIMENTO EM PVC NET AMARELO; PREENCHER TODA A ESTRUTURA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH); APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO QUENTE EM TODAS AS EXTREMIDADES, PEDAIS E CORDAS, PARA CONTORNO; BASE CIRCULAR METÁLICA COM PINTURA NA COR VERDE MUSGO; ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE B8 - PRANCHA 14	HARPA: Altura: 2,45m Comprimento: 1,06m Profundidade: 0,42m Diâmetro da Base: 1,30m	01	R\$	-	R\$	-
09	B9	VIOLINO	B9 - VIOLINO - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: VIOLINO EM ESTRUTURA METÁLICA E PREENCHIMENTO EM PVC NET AMARELO; EXECUTAR DETALHES EM CHAPA METÁLICA LISA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; PREENCHER TODA A ESTRUTURA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH); APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO QUENTE EM TODAS AS EXTREMIDADES E CORDAS, PARA CONTORNO, BASE CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1M COM PINTURA NA COR VERDE MUSGO. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE B9 - PRANCHA 14	VIOLINO: Altura: 1,97m Largura: 0,76m Profundidade: 0,55m Diâmetro da base: 1,00m	01	R\$	-	R\$	-
10	B10	TENDA CRISTAL	B10 - TENDA CRISTAL - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - PREENCHER O TETO HORIZONTALMENTE COM CORDÃO BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH) COM ESPAÇAMENTO DE 90CM ENTRE CADA VARAL DE CORDÕES. - APLICAR PINGENTES ESFÉRICOS DE 15CM COM PELO MENOS 2 CORDÕES DE LED BLINDADOS NA COR BRANCO QUENTE DE 90CM EM 90CM (FRENTE) E 65CM EM 65CM (PROFUNDIDADE). - A CADA 2 VARAIS COM ALTURA DE 410CM DO CHÃO, INSERIR 1 VARAL COM ALTURA DE 455CM DO CHÃO, PREENCHENDO TODO O TETO DA TENDA. - DEVERÁ SER PREVISTA A ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DA ILUMINAÇÃO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE B10 - PRANCHA 15	Tenda Cristal: Área total: 108m ²	01	R\$	-	R\$	-

ANEXO I - MUSEU

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	C1	STROBOS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS STROBOS DE LED NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA FAIXA INSTALADA EM VOLTA DA FACHADA. TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS DEVERÃO SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTANDO CORES VIBRANTES, SISTEMA ANTI-CHAMA E ALTA RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES, COMO EXPOSIÇÃO CONTÍNUA AO SOL, À CHUVA E VENTOS FORTES. ELEMENTOS QUE DESBOTAREM, PERDEREM A INTEGRIDADE OU SOFREREM DANOS NATURAIS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS IMEDIATAMENTE, SEM CUSTOS ADICIONAIS PARA O CONTRATANTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	M ²	CONFORME DETALHE C1 - PRANCHAS 17 e 18	ÁREA DA SUPERFÍCIE ILUMINADA A ≅ 612,00 m ²	612	R\$	-	R\$	-
02	C2	ILUMINAÇÃO DA RAMPA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - SOBREPOR COM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA (CORES QUE OCULTEM EM RELAÇÃO A FACHADA PODENDO SER DOURADO OU BRANCO) E PREENCHIMENTO DE CORDÕES DE LED BLINDADO NA VERTICAL E ESPAÇADOS ENTRE SI NA COR BRANCO QUENTE. INSTALAR NA VISTA FRONTAL E POSTERIOR DA FACHADA. - CONSIDERAR PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH ÁREA DE SUPERFÍCIE DA RAMPA PARA APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO A=95,80M ² ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS DEVERÃO SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTANDO CORES VIBRANTES, SISTEMA ANTICHAMA E ALTA RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES, COMO EXPOSIÇÃO CONTÍNUA AO SOL, À CHUVA E VENTOS FORTES. ELEMENTOS QUE DESBOTAREM, PERDEREM A INTEGRIDADE OU SOFREREM DANOS NATURAIS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS IMEDIATAMENTE, SEM CUSTOS ADICIONAIS PARA O CONTRATANTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	M ²	CONFORME DETALHE C2 - PRANCHAS 17, 18 e 19	ÁREA DA SUPERFÍCIE ILUMINADA A ≅ 95,80 m ²	95,8	R\$	-	R\$	-

03	C3	FAIXA ILUMINADA COM SOBREPOSIÇÃO DE PEÇAS	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - CONTORNO DO PRÉDIO COM FAIXA DUPLA SINUOSA EM ESTRUTURA METÁLICA E APLICAÇÃO DE MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE EM TODAS AS EXTREMIDADES. O CENTRO DA PEÇA DEVERÁ SER PREENCHIDO COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. - CONSIDERAR PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO SER RESISTENTES ÀS INTEMPÉRIES, COMO EXPOSIÇÃO PROLONGADA AO SOL, CHUVA E VENTOS, E ATENDER AOS PADRÕES DE SEGURANÇA, INCLUINDO SISTEMA ANTICHAMAS. ELEMENTOS QUE APRESENTAREM DESBOTAMENTO, DANOS OU PERDA DE INTEGRIDADE DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS IMEDIATAMENTE, SEM CUSTO ADICIONAL AO CONTRATANTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE C3 – PRANCHA 19	C3 - FAIXA ILUMINADA Largura total: 115,00m Altura total: 2,05 m	01	R\$	-	R\$	-
						C3.1 - BOLA C/ LAÇO Bola Diâmetro total: 3,00m Comprimento/profundidade total:1,50 m Laço Altura total: 1,20 m Largura total: 2,25 m	07	R\$	-	R\$	-
						C3.2 - LAÇO Altura total: 3,00 m Largura total: 3,20 m Comprimento/profundidade de total: 0,30 m	08	R\$	-	R\$	-
						C3.3 - BORBOLETA Altura total: 2,36 m Largura total: 3,05 m Comprimento/profundidade total: 0,50 m	08	R\$	-	R\$	-
						C3.4 - BOLA ARAMADA Diâmetro total: 2,22m Largura total: 1,95 m Comprimento/profundidade de total: 1,00 m	28	R\$	-	R\$	-
						C3.5 - BORBOLETA RECORTADA Altura total: 2,50 m Largura total: 3,50 m Comprimento/profundidade de total:0,50 m	08	R\$	-	R\$	-

ANEXO I - MONUMENTO DOS DIREITOS HUMANOS

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	D1	STROBOS	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: STROBOS - INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS STROBOS DE LED NAS TRÊS FACHADAS DO EDIFÍCIO. ÁREA DE SUPERFÍCIE DA FACHADA PARA APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO = 1.104,45 M² (APROXIMADAMENTE 1 STROBO POR 1,5 M²). Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.</p>	m²	CONFORME DETALHE D1 - PRANCHAS 20 e 21	Área de superfície da fachada p/ aplicação de iluminação = 1.104,45 m² (aproximadamente 1 strobo por 1,5 m²)	1.104,45	R\$	-	R\$	-
02	D2	PAINEL ILUMINADO	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PAINEL EM ESTRUTURA METÁLICA SOBREPONDO O FORMATO E INCLINAÇÃO DA FACHADA EXISTENTE. A BASE DO PAINEL SERÁ PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. A FAIXA SINUOSA NO TOPO DO PAINEL SERÁ PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO FRIO E CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR BRANCO FRIO. OS PAINÉIS D2.1 E D2.2 DEVERÃO ENCAIXAR NO ENCONTRO DAS QUINAS DA FACHADA. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. - PAINEL ILUMINADO SOBREPOSTO E ACOMPANHANDO O FORMATO DA FACHADA EXISTENTE. Obs.: Deverão ser conferidas as medidas da fachada existente no local de execução. Conforme detalhes descritos no projeto executivo. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE D2 - PRANCHA 21 e 22	D2.1 Painel Iluminado Altura total: 7,00 m Largura total: 21,54m	02	R\$	-	R\$	-
						D2.2 Painel Iluminado Altura total: 2,03 m Largura total: 25,93m	01	R\$	-	R\$	-

03	D3	BOLAS ARAMADAS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: BOLAS NATALINAS EM METALON ARAMADO PINTADO NA COR DOURADA, PREENCHIDO COM CORDÃO DE LED BLINDADO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE CONTORNANDO CADA ARAME. LAÇO EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA NA COR DOURADA E PREENCHIMENTO EM PVC NET E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. EXECUTAR 8 UNIDADES DE BOLAS ARAMADAS ILUMINADAS PENDURADAS SOBREPONDO A "FACHADA B". Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE D3 - PRANCHAS 22	Bolas Aramadas Altura total: 2,67 m Largura total: 1,99 m Comprimento: 1,00 m	08	R\$	-	R\$	-
----	----	----------------	---	---------	-----------------------------------	--	----	-----	---	-----	---

ANEXO I - ACESSO AOS ESTACIONAMENTOS

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	E1 / E2	PÓRTICO DE ENTRADA ESTACIONAMENTO 1 e 5	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PÓRTICO DE ENTRADA DE ESTACIONAMENTOS EM ESTRUTURA METÁLICA TRIDIMENSIONAL AUTOPORTANTE, COMPOSTO POR ARCO CONFECCIONADO EM PVT NET COM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR AMARELO, DECORADO COM ARABESCOS (NA FRENTE E NO VERSO DO ARCO) E DOIS BONECOS SOLDADOS (SOLDADINHOS QUEBRA-NOZES), DISPOSTOS UM EM CADA LATERAL, SOBRE BASE RETANGULAR, E ESPAÇAMENTO DOS LEDS DE 8 CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE E1 e E2 - PRANCHA 25	Pórtico: Altura total: 6,60m Largura total: 9,81m Profundidade: 0,54m	02	R\$	-	R\$	-
						Soldadinho: Altura total: 3,65m Largura total: 1,00m Espessura: 0,13m Base: 1,53m x 1,78m x 0,45m	04	R\$	-	R\$	-
02	E3	PORTAL DE ANJOS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PORTAL DE ANJOS – ACESSO ESTACIONAMENTO 1, COMPOSTO POR 6 PEÇAS EM PARES: ACESSO ESTACIONAMENTO 1 EM ESTRUTURA METÁLICA TRIDIMENSIONAL AUTOPORTANTE EM FORMATO DE “L” INVERTIDO, COM APLICAÇÃO DE ANJO TROMPETISTA NO TOPO E ARABESCOS LIMITADOS ENTRE O UM PILAR VERTICAL E O ANJO, ATÉ À BASE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE E3 - PRANCHA 26	PORTAL DE ANJOS: Altura total: 5,65m Largura total: 4,60m Profundidade: 0,45m	06	R\$	-	R\$	-
03	E4	PORTAL DOS SINOS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PORTAL DE SINOS, PARA ACESSO AO ESTACIONAMENTO 5, COMPOSTO POR 12 PEÇAS EM PARES: ACESSO ESTACIONAMENTO 5 EM ESTRUTURA METÁLICA TRIDIMENSIONAL AUTOPORTANTE, FORMADA POR PILAR E BASE DE SUSTENTAÇÃO COM ACABAMENTO EM PINTURA NA COR VERMELHA, CADA UMA COM ELEMENTOS DECORATIVOS COMPOSTOS POR LAÇOS E SINOS APLICADOS EM TODA A ESTRUTURA, FORMANDO UMA COMPOSIÇÃO COM ELEMENTOS CURVOS DECORATIVOS PREENCHIDOS POR ARABESCOS. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE E4 - PRANCHA 27	PORTAL DE SINOS: Altura total: 5,60m Largura total: 3,86m Profundidade: 0,30m	12	R\$	-	R\$	-
04	E5	PISO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO DO TIPO: GRAMA SINTÉTICA DE ALTO TRÁFEGO, COM 12 MM DE ESPESSURA, NA COR VERMELHA. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	M²	CONFORME PRANCHA 24	Área \cong 1.617,59 m²	1617,59	R\$	-	R\$	-

ANEXO I - TENDA CRISTAL

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	F1	TENDA CRISTAL - TETO ILUMINADO TENDA DE ENTRADA TENDA DA RAMP PRINCIPAL TENDA DOS BANHEIRO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: DECORAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE TETO HORIZONTALMENTE COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE, COM ESPAÇAMENTO DE 1 METRO ENTRE CADA VARAL DE CORDÕES (FRONTALMENTE E LATERALMENTE). APLICAR PINGENTES ESFÉRICOS DE 15 CM COM PELO MENOS 2 CORDÕES DE LED BLINDADOS NA COR BRANCO QUENTE COM ESPAÇAMENTO DE 1 METRO ENTRE ELES, EM TODOS OS VARAIS. INSTALAR PINGENTES ARAMADOS COM 4 FIOS DE CORDÃO DE LED BLINDADOS NA COR BRANCO QUENTE. CONSIDERAR 90% LED FIXO E 10% LED FLASH. - 1 MÓDULO DE ILUMINAÇÃO PREENCHE 2 VÃOS DA TENDA (TOTAL DE 10M). OBS.: PREVER ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DA ILUMINAÇÃO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	M²	CONFORME DETALHE F1 - PRANCHAS 30 a 32	Superfície total das 3 tendas a serem instaladas a iluminação: 1.036,24 m²	1.036,24	R\$	-	R\$	-
				Unidade		Pingente Esférico: Diâmetro: 15 cm	----	-----	-----		
				Unidade		Pingente Aramado: Altura total: 0,78 m Largura total: 1,00 m	84	R\$	-	R\$	-

02	F2	ARCO ILUMINADO	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PAINEL ARQUEADO EM ESTRUTURA METÁLICA. PREENCHER TODO O PAINEL COM FESTÃO NA COR VERDE. APLICAR CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO E 10% LED FLASH). EXECUTAR ARABESCOS EM MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO QUENTE (FRENTE E VERSO). PREENCHER PAINEL COM BOLAS METALIZADAS DE 15 CM NA COR DOURADA, INSTALADAS A CADA 10 CM DE DISTÂNCIA UMA DA OUTRA. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE F2 - PRANCHA 33	Arco Iluminado Altura total: 5,34m Largura total: 10,74m Profundidade: 0,27m	01	R\$	-	R\$	-
----	----	----------------	--	---------	----------------------------------	---	----	-----	---	-----	---

ANEXO I - GRANDE ÁRVORE

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	G1	GRANDE ÁRVORE	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: GRANDE ÁRVORE DE NATAL EM FORMATO 3D COM ANÉIS E ELEMENTOS DECORATIVOS. A GRANDE ÁRVORE DEVERÁ SER EM ESTRUTURA METÁLICA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA, E PROJETADA PARA SUPORTAR OS ELEMENTOS DECORATIVOS E RESISTIR A INTEMPÉRIES, COMO VENTOS FORTES, SOL E CHUVA. PREENCHER TODA A ESTRUTURA DA ÁRVORE COM CORDÕES DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. EXECUTAR ANÉIS EM CHAPA METÁLICA LISA COM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA; APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO QUENTE NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DE CADA ANEL. PREENCHER TODA A ESTRUTURA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH); A ESTRUTURA DA GRANDE ÁRVORE DEVERÁ TER ABERTURAS PARA ENTRADA E SAÍDA DE 3X3M, QUE DEVEM PERMITIR ACESSO AO SEU INTERIOR. INSTALAR, EM TORNO DA GRANDE ÁRVORE, PELO MENOS 6 UNIDADES DE BANCO DE CONCRETO DEVENDO PESAR PELO MENOS 1.800KG CADA, PARA SERVIR COMO CONTRAPESO DA ESTRUTURA, SENDO ESPAÇADO CONFORME O CÁLCULO ESTRUTURAL REALIZADO PARA A INSTALAÇÃO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE G1 – PRANCHA 34 e 42	ÁRVORE Altura total: 40,00 m Largura total da base: 16,00m	01	R\$	-	R\$	-
						BORBOLETA DOURADA G1.1: 2,24m x 1,70m x 0,47m	02	R\$	-	R\$	-
						FLOR DOURADA G1.2: 2,04m x 1,76m x 0,21m	02	R\$	-	R\$	-
						BORBOLETA DOURADA G1.4: 2,60m x 1,98m x 0,55m	02	R\$	-	R\$	-
						BORBOLETA DOURADA G1.13: 3,34m x 2,55m x 0,71m	08	R\$	-	R\$	-
						FLOR DOURADA G1.8: 2,05m x 2,12m x 1,19m	02	R\$	-	R\$	-
						FLOR DOURADA G1.5 e G1.9: 2,92m x 2,54m x 0,32m	26	R\$	-	R\$	-
						BOLA DOURADA G1.6, G1.11: 2,90m x 3,28m x 1,48m	14	R\$	-	R\$	-
						ESTRELA DOURADA G1.8, G1.10: 2,05m x 2,12m x 1,02m	14	R\$	-	R\$	-
						BORBOLETA BRANCA G1.3: 2,02m x 1,79m x 0,72m	02	R\$	-	R\$	-
						BORBOLETA BRANCA G1.7: 2,68m x 2,37m x 0,95m	02	R\$	-	R\$	-
BORBOLETA BRANCA G1.12: 2,94m x 2,60m x 1,05m	08	R\$	-	R\$	-						
02	G2	TÚNEL ILUMINADO	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: TÚNEIS ILUMINADOS, EM FORMATO 3D, EM ESTRUTURA METÁLICA E BASE QUADRADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA. A PEÇA DEVERÁ SER CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED BLINDADA, NA COR BRANCO QUENTE, E A ESTRUTURA PREENCHIDA COM PVC NET AMARELO E CORDÃO DE LED BLINDADO, NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE G2 – PRANCHA 43	TÚNEL ILUMINADO Altura total: 3,63 m Largura total: 3,25 m Profundidade total: 0,50 m 10 ARCOS	10	R\$	-	R\$	-
						ESTRUTURA DE TRAVAMENTO Comprimento: 1,70m Altura: 0,35m	05	R\$	-	R\$	-

03	G3	PISO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO DO TIPO: PISO EM GRAMA SINTÉTICA DE ALTO TRÁFEGO, COM 0,12M DE ESPESSURA E A = 716,92 M², NA COR VERMELHA. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	M²	CONFORME DETALHE G3 – PRANCHA 34	GRAMA SINTÉTICA Área total: 716,92 m²	716,92	R\$	-	R\$	-
----	----	------	--	----	----------------------------------	--	--------	-----	---	-----	---

ANEXO I - VILA GELADA

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	H1	PÓRTICO DE ENTRADA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PÓRTICO DE ENTRADA, 3D, EM FORMA DE ARCO COM ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA, PREENCHIDA COM FAIXAS DE FESTÃO AZUL E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO FRIO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO FRIO EM TODAS AS EXTREMIDADES, INCLUINDO FRACTAIS, PARA CONTORNO. A ESTRUTURA DEVERÁ SER AUTOPORTANTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE H1 - PRANCHA 48	Pórtico: Altura total: 4,52m Largura: 4,63m Comprimento: 1,21m Diâmetro da Base: 1,10m	01	R\$	-	R\$	-
						Fractal - H1.1: Diâmetro: 1,38m	01	R\$	-	R\$	-
						Fractal - H1.2: Diâmetro: 1,11m	02	R\$	-	R\$	-
						Base Largura: 7,13m Comprimento: 1,64m Altura: 0,40m	02	R\$	-	R\$	-
						H2.1 Altura: 4,50m Comprimento Direita: 0,85m Comprimento Esquerda: 0,78m Largura: 0,85m 1 unidade por peça	02	R\$	-	R\$	-
						H2.2 Altura: 3,28m Comprimento Direita: 0,29m Comprimento Esquerda: 0,29m Largura: 1,93m 1 unidade por peça	02	R\$	-	R\$	-
						H2.3 Altura: 4,81m Comprimento: 0,45m Largura: 2,20m 2 unidades por peça	04	R\$	-	R\$	-
						H2.4 Altura: 6,39m Comprimento Direita: 0,82m Comprimento Esquerda: 0,80m Largura: 2,04m 1 unidade por peça	02	R\$	-	R\$	-
						H2.5 Altura: 2,79m Comprimento Direita: 0,24m Comprimento Esquerda: 0,24m Largura: 1,80m 2 unidades por peça	04	R\$	-	R\$	-

							H2.6 Altura: 2,79m Comprimento Direita: 0,24m Comprimento Esquerda: 0,24m Largura: 1,58m 1 unidade por peça	02	R\$	-	R\$	-
							H2.7 Altura total: 4,50m Comprimento Direita: 0,82m Comprimento Esquerda: 0,82m Largura: 0,85m 1 unidade por peça	02	R\$	-	R\$	-
03	H3	BALÃO COM "VÉU"	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - BALÃO E CESTO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PREENCHIMENTO EM FESTÃO NA COR BRANCA; - PREENCHER TODA A ESTRUTURA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO FRIO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH) - APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADA AZUL NAS FRESTAS QUE DIVIDEM O BALÃO; - INSTALAR LÂMPADAS BULBO AZUIS NAS FRESTAS QUE DIVIDEM O BALÃO. - EXECUTAR HASTES DO CESTO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA; - EXECUTAR 6 HASTES COMPOSTAS POR CORDÃO DE LED 4 FIOS BLINDADO NAS CORES BRANCO FRIO E AZUL (90% LED FIXO, 10% LED FLASH), COM 1 LÂMPADA BULBO AZUL NA PONTA SUPERIOR DE CADA HASTE, FIXADAS NA BASE CIRCULAR DA PEÇA E DISTRIBUÍDAS IGUALMENTE EM TORNO DELA. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE H3 - PRANCHA 53 A 56	Balão (Detalhe 5) Altura total: 7,90m Comprimento total: 5,30m Largura do Balão: 5,00m Cesto Balão (Detalhe 6) Altura total cesto e haste: 1,86m Comprimento total: 1,14m Base (Detalhe 7) Diâmetro da base: 4,15m	01	R\$	-	R\$	-	
				M²		Área total a ser preenchida entre a estrutura de Balão e Q30 = 140m²	140	R\$	-	R\$	-	
04	H4	Q-30 COM MÁQUINA DE NEVE	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - ESTRUTURA PARA MÁQUINAS DE NEVE EM Q-30 BOX TRUSS REVESTIDOS COM FORRAÇÃO BRANCA. - ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDA COM PVC NET NA COR BRANCA, FORMANDO ARCOS ENTRE OS Q30. - PREENCHER TODA A ESTRUTURA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO FRIO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). - APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO FRIO EM TODAS AS EXTREMIDADES DA ESTRUTURA E CURVAS, PARA CONTORNO. - APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADA AZUL NOS FRACTAIS, PARA CONTORNO. - INSTALAR 9 MÁQUINAS DE NEVE, UMA EM CADA TOPO DAS TORRES DE Q-30. BASES QUADRADAS METÁLICAS COM REVESTIMENTO EM CARPETE DE GRAMA SINTÉTICA AZUL 0,12 M DE ALTURA. OBS: SERÃO UTILIZADOS PARA O RESERVATÓRIO DO LÍQUIDO UTILIZADO NA MÁQUINA DE NEVE. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM OBS: ESTRUTURA AUTOPORTANTE NO Q-30 BOX TRUSS. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE H4 - PRANCHA 57 e 58	H4 Máquinas de Neve	09	R\$	-	R\$	-	
						Estrutura de cada arco: Altura: 5,30m Largura: 4,00m Profundidade: 30cm	06	R\$	-	R\$	-	
						Base 1 Altura da Base: 0,50m Comprimento da base: 1,20m	05	R\$	-	R\$	-	
						Base 2 Altura da Base: 0,50m Comprimento da base: 1,48m	02	R\$	-	R\$	-	
						Fractais Diâmetro: 0,35m	120	R\$	-	R\$	-	
						Estrutura Q30 Altura: 4,80m	09	R\$	-	R\$	-	
05	H5	BONECOS DE NEVE NO ESCORREGADOR	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: BONECO DE NEVE NO ESCORREGADOR EM ESTRUTURA METÁLICA. - PREENCHER CAIXA DE PRESENTE COM PVC NET BRANCO, E A FITA E O LAÇO COM FESTÃO AZUL. - PREENCHER ESCORREGADOR COM FESTÃO AZUL. - PREENCHER O BONECO DE NEVE COM FESTÃO BRANCO (CORPO E DETALHE DA TOUCA) E AZUL (TOUCA, LUVAS, CACHECOL E BOTÕES). - PREENCHER OS ELEMENTOS DO ROSTO COM CHAPA METÁLICA PRETA. - PREENCHER TODA A ESTRUTURA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO FRIO (ONDE HOVER FESTÃO BRANCO) E AZUL (ONDE HOVER FESTÃO AZUL) (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). - APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR BRANCO FRIO E AZUL EM TODAS AS	Unidade	CONFORME DETALHE H5 - PRANCHA 59	Boneco Altura total: 4,40m Comprimento total: 1,95m Largura total: 3,96m	01	R\$	-	R\$	-	
						Escorregador Largura total: 2,45m Altura total: 0,32m Comprimento total: 3,80m	01	R\$	-	R\$	-	

			EXTREMIDADES DA CAIXA DE PRESENTE E ESCORREGADOR, CONFORME CORES DA PEÇA. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.			Caixa Altura total: 2,58m Largura: 2,43m Comprimento: 2,72m	01	R\$	-	R\$	-
06	H6	CASA DE PINGUINS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: CASA DE PINGUINS EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA (LINHAS DE ESTRUTURA) E AZUL (PORTAS E CERCA). APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO FRIO (LINHAS DE ESTRUTURA), AZUL (PORTAS E CERCA) E FRACTAIS. DISPONIBILIZAR E EXECUTAR ESTRUTURA Q-30 PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA E DOS EQUIPAMENTOS DE LUZ E SOM, CONFORME CONSTA EM DETALHAMENTO. REALIZAR A FORRAÇÃO BRANCA NO PILAR DE ESTRUTURA Q-30 BOX TRUSS CENTRAL. A ESTRUTURA DEVERÁ SER AUTOPORTANTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE H6 - PRANCHA 60 e 61	H6 - Casa de Pinguins Altura: 5,76 m Diâmetro da base: 4,07m	01	R\$	-	R\$	-
						H6.1 - Pinguim 1 Altura: 1,15m Largura: 0,80m	03	R\$	-	R\$	-
						H6.2 - Pinguim 2 Altura: 1,45m Largura: 0,75m	01	R\$	-	R\$	-
						H6.3 - Fractais Diâmetro: 0,75m	10	R\$	-	R\$	-
07	H7	BONECOS DE NEVE NO ESQUI	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - BONECOS DE NEVE NO ESQUI EM ESTRUTURA METÁLICA; - EXECUTAR ESQUI EM CHAPA METÁLICA LISA COM PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA; - PREENCHER BONECOS DE NEVE COM FESTÃO BRANCO NO CORPO, FESTÃO LARANJA NO NARIZ E DETALHES DO ROSTO EM CHAPA METÁLICA PRETA. PREENCHER GORROS, CACHECÓIS E BOTÕES COM FESTÃO VERMELHO, AZUL E VERDE, COMO NA IMAGEM AO LADO; - PREENCHER TODO O CORPO COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO FRIO. PREENCHER GORROS, CACHECÓIS E BOTÕES COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR VERMELHO, AZUL E VERDE, COMO NA IMAGEM AO LADO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH); - APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO FRIO EM TODAS AS EXTREMIDADES DA PLATAFORMA DE ESQUI. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos. BONECOS DE NEVE NO ESQUI: Altura total: 2,60m Largura total: 2,60m Comprimento total: 5,55m	Unidade	CONFORME DETALHE H7 - PRANCHA 62	Esqui Altura: 0,09m Largura: 1,72m Comprimento: 5,14	01	R\$	-	R\$	-
						Pinguim 1 Altura: 2,51m Comprimento: 1,47m	01	R\$	-	R\$	-
						Pinguim 2 Altura: 2,51m Comprimento: 1,64m	01	R\$	-	R\$	-
						Pinguim 3 Altura: 2,51m Comprimento: 1,38m	01	R\$	-	R\$	-
08	H8	FAMÍLIA DE BONECOS DE NEVE	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: FAMÍLIA DE BONECOS DE NEVE BRANCO, 3D, EXECUTADA EM ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA, PREENCHIDA COM CORDÕES DE LED BLINDADOS E FESTÕES NA COR INDICADA NA IMAGEM DO PROJETO EXECUTIVO. DETALHES NOS ROSTOS EM CHAPAS METÁLICAS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER AUTOPORTANTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos. H8 - FAMÍLIA DE BONECOS DE NEVE: Altura total: 3,35m Largura total: 5,40m Comprimento: 4,34m	Unidade	CONFORME DETALHE H8 - PRANCHA 63 a 66	H8.1 Altura: 3,35m Largura: 1,81m Comprimento: 1,76m	01	R\$	-	R\$	-
						H8.2 Altura: 2,95m Largura: 1,70m Comprimento: 1,65m	01	R\$	-	R\$	-
						H8.3 Altura: 2,71m Largura: 1,48m Comprimento: 1,44m	01	R\$	-	R\$	-
						H8.4 Altura: 2,30m Largura: 1,30m Comprimento: 1,16m	01	R\$	-	R\$	-
						H8.5 Altura: 1,83m Largura: 1,14m Comprimento: 1,10m	01	R\$	-	R\$	-
						H8.6 Altura: 1,78m Largura: 1,00m Comprimento: 0,90m	01	R\$	-	R\$	-
						Trenó Altura frontal: 0,42m Altura do fundo: 1,15m Largura: 1,07m Comprimento: 1,86m	01	R\$	-	R\$	-

09	H9	CABEÇA DO BONECO DE NEVE	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: CABEÇA DE BONECO DE NEVE, 3D, EXECUTADA EM ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA BRANCA, PREENCHER A CABEÇA COM FESTÃO BRANCO, FESTÃO PRETO NOS OLHOS E FESTÃO LARANJA NO NARIZ, CHAPÉU COM FESTÃO VERDE E O CACHECOL COM FESTÃO VERMELHO E A BASE CIRCULAR COM FESTÃO AZUL. PREENCHER TODO O CORPO E A BASE COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO FRIO. PREENCHER CHAPÉU COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR VERDE. PREENCHER CACHECOL COM CORDÃO DE LED BLINDADO VERMELHO, SENDO 90% EM LED FIXO E 10% EM LED FLASH. A ESTRUTURA DEVERÁ SER AUTOPORTANTE. TODA A PEÇA DEVERÁ SEGUIR O DETALHAMENTO CONFORME PROJETO EXECUTIVO. HAVERÁ UMA CAIXA DE SOM SUBWOOFER DE ATÉ 150CM DENTRO DA PEÇA. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE H9 - PRANCHA 67	CABEÇA DO BONECO DE NEVE: Altura: 2,68m Diâmetro: 1,88m	01	R\$	-	R\$	-
						Base 1 Altura: 0,16m Diâmetro: 2,62m	01	R\$	-	R\$	-
						Base 2 Altura: 0,13m Diâmetro: 2,22m	01	R\$	-	R\$	-
10	H10	URSO GIGANTE SENTADO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: URSO GIGANTE SENTADO, 3D, EXECUTADA EM ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA, PREENCHIDO COM PVC NET BRANCO EM TODO O CORPO, FESTÃO PRETO NOS OLHOS E NO NARIZ, E FESTÃO VERMELHO NO CACHECOL. APLICAR CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO FRIO EM TODO O CORPO E NA COR VERMELHA NO CACHECOL, SENDO 90% EM LED FIXO E 10% EM LED FLASH. APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO FRIO NAS EXTREMIDADES DO CORPO E MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR VERMELHA NO CACHECOL. A ESTRUTURA DEVERÁ SER AUTOPORTANTE. Toda a peça deverá seguir o detalhamento conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE H10 - PRANCHA 68	Altura: 5,30m Largura: 5,50m Comprimento: 3,80m	01	R\$	-	R\$	-
11	H11	URSO NA CAIXA DE PRESENTE	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: URSO SENTADO DENTRO DA CAIXA DE PRESENTE, 3D, EXECUTADA EM ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA, PREENCHIDO COM FESTÃO BRANCO EM TODO CORPO, NARIZ, BOCA E SOLA DOS PÉS COM TECIDO PLUSH CINZA, ORELHAS, LAÇO DO PESCOÇO E CORAÇÃO EM TECIDO PLUSH VERMELHO. PREENCHER URSO COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO FRIO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADA VERMELHA NA ESTRUTURA DA CAIXA, NO LAÇO DO PESCOÇO, CORAÇÃO E ORELHAS. CAIXA DE PRESENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, REVESTIDA COM PVC NET VERMELHO NO CORPO DA CAIXA E PVC NET BRANCO NA FITA E NO LAÇO. PREENCHER A CAIXA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR VERMELHO, E BRANCO FRIO NA FITA E LAÇO. APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO FRIO NA FITA E NO LAÇO DA CAIXA, E NO CORPO DO URSO, PARA CONTORNO. Toda a peça deverá seguir o detalhamento conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE H11 - PRANCHA 69	Laço Altura: 1,09m Largura: 3,50m Comprimento: 3,50m	01	R\$	-	R\$	-
						Urso Altura: 3,38m Largura: 2,96m Comprimento: 3,03m	01	R\$	-	R\$	-
						Caixa Altura: 3,91m Largura: 3,90m Comprimento: 1,90m	01	R\$	-	R\$	-
12	H12	PLATAFORMA DE ESQUI	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PLATAFORMA DE ESQUI NAS MONTANHAS EXECUTADAS EM FIBRA DE VIDRO E CHAPA METÁLICA. A ESTRUTURA ORGÂNICA DAS MONTANHAS DEVERÁ SUPOORTAR UM PESO DE PELO MENOS 200KG, POIS SERÁ UTILIZADA PELO USUÁRIO PARA REGISTRAR FOTOS E VÍDEOS; ESTRUTURA MONTANHAS: FIBRA DE VIDRO PINTADA SOMBREADA EM TONS DE CINZA. ESTRUTURA DAS PLATAFORMAS DE ESQUI: CHAPA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA AMARELA. AS HASTES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE FIXAS NAS MONTANHAS, GARANTINDO SEGURANÇA E DURABILIDADE AO LONGO DO EVENTO. OBS: ESTRUTURA AUTOPORTANTE. Toda a peça deverá seguir o detalhamento conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE H12 - PRANCHA 70	H12 - PLATAFORMA DE ESQUI: Comprimento total: 4,00m Largura Total: 2,69m Altura Total: 1,25m	01	R\$	-	R\$	-
13	H13	ESTALACTITES DE GELO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESTALACTITES DE GELO, 3D, EM ESTRUTURA METÁLICA. PREENCHER PEÇAS H13.1, H13.3, H13.7 E H13.9 COM PVC NET NA COR BRANCA E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO FRIO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). PREENCHER PEÇAS H13.2 E H13.6 COM FESTÃO NA COR AZUL ESCURO E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR AZUL (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). PREENCHER PEÇAS H13.4 E H13.8 COM FESTÃO NA COR AZUL CLARO E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR AZUL (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). PREENCHER PEÇAS H13.5 E H13.10 COM FESTÃO NA COR BRANCO E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO FRIO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE H13 - PRANCHA 71	Módulo: Altura total: 5,20m Largura total: 1,64m Comprimento: 4,64m	03	R\$	-	R\$	-
						Base: Comprimento: 14,27m Largura: 1,64m	01	R\$	-	R\$	-
14	H14	PISO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO DO TIPO: GRAMA SINTÉTICA DE ALTO TRÁFEGO, COM 0,12M DE ESPESSURA, NA COR AZUL. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos	m²	CONFORME DETALHE H14 - PRANCHA 44	Área Total: 1102,95 m²	1.102,95	R\$	-	R\$	-

ANEXO I - PRESÉPIO

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	11	ÁRVORE DA VIDA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ÁRVORE DA VIDA EM ESTRUTURA METÁLICA, 3D, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. - PREENCHER TODA A ESTRUTURA COM PVC NET DOURADO. - PREENCHER TODA A ESTRUTURA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). - APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO QUENTE EM TODAS AS EXTREMIDADES DA ÁRVORE. - EXECUTAR BASE CIRCULAR EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA. - ESPAÇAR LEDS A CADA 8CM. - ESTRUTURA AUTOPORTANTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos	Unidade	CONFORME DETALHE I1 - PRANCHA 74	Árvore da Vida: Altura total: 5,40m Largura: 5,10m Diâmetro da Base: 2,00m	01	R\$ -	R\$ -
02	12	CAMELOS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESTRUTURA 3D AUTOPORTANTE EM FORMATO DE CAMELO, EM ESTRUTURA METÁLICA COM APLICAÇÃO DE OLHOS, ORELHAS, BOCA EM FIBRA DE VIDRO, I2.1, I2.2, I2.3 ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. CONFORME PROJETO EXECUTIVO. - CAMELOS EM ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. - PREENCHER TODA A ESTRUTURA COM PVC NET DOURADO. - PREENCHER TODA A ESTRUTURA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). - APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO QUENTE EM TODAS AS EXTREMIDADES DOS CAMELOS. - EXECUTAR OLHOS, BOCA E ORELHAS EM FIBRA DE VIDRO. - ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. - ESTRUTURA AUTOPORTANTE Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos	Unidade	CONFORME DETALHE I2 - PRANCHAS 75 e 76	I2.1 Altura total: 3,50m Largura total: 1,25m Comprimento: 5,10m	01	R\$ -	R\$ -
						I2.2 Altura total: 2,85m Largura total: 1,00m Comprimento: 4,17m	01	R\$ -	R\$ -
						I2.3 Altura total: 1,33m Largura total: 0,46m Comprimento: 1,93m	01	R\$ -	R\$ -
03	13	OVELHAS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESTRUTURA 3D AUTOPORTANTE EM FORMATO DE OVELHA; APLICAR DETALHES DE OLHOS, BOCA E ORELHAS EM FIBRA DE VIDRO; CONFORME PRANCHA 77 DO PROJETO EXECUTIVO, ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE I3.1 - PRANCHA 77	I3.1 Altura total: 1,01m Largura total: 0,48m Comprimento: 1,38m	02	R\$ -	R\$ -
						I3.2 Altura total: 0,83m Largura total: 0,46m Comprimento: 1,07m	02	R\$ -	R\$ -
04	14	INSTAGRAMÁVEL - ASAS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESTRUTURA 3D AUTOPORTANTE INSTAGRAMÁVEL ALUSIVO A ANJO, COM ARCO PARA SUSTENTAR ESTRUTURA EM FORMATO DE ASAS E AURÉOLA NO TOPO, ESTABILIZADOS POR UMA BASE RETANGULAR. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE I3.1 - PRANCHA 78	ASAS INSTAGRAMÁVEL Altura total: 2,00m Largura total: 1,50m Comprimento: 0,25m	01	R\$ -	R\$ -
05	15	ESTRELA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESTRUTURA 3D AUTOPORTANTE EM FORMATO DE ESTRELA, FABRICADA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA DOURADA, LEDS ESPAÇADOS DE 8CM EM 8CM Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE I5 - PRANCHA 79	ESTRELA I5.1 Altura total: 2,00m Largura total: 2,15m Comprimento: 2,15m	02	R\$ -	R\$ -
						ESTRELA I5.2 Altura total: 2,55m Largura total: 2,80m Comprimento: 2,80m	02	R\$ -	R\$ -
06	16	PISO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO DO TIPO: GRAMA SINTÉTICA DE ALTO TRÁFEGO, COM 0,12M DE ALTURA, NA COR VERDE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos	m²	CONFORME DETALHE - PRANCHA 72	Área: 569,61 m²	569,1	R\$ -	R\$ -

ANEXO I - PRAÇA DA VILA

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
						PORTAL: Altura total: 6,70m Largura total: 5,60m Profundidade total: 1,20m Portas com Abertura: 3,00x3,00m	01	R\$ -	R\$ -

01	J1	PORTAL COM PORTA E BORBOLETAS	<p>J1.1, J1.2, J1.3, J1.4 LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PORTAL DE ENTRADA, 3D, EXECUTADO EM ESTRUTURA METÁLICA VAZADA, COM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA, COM PORTA DE ABRIR (02 FOLHAS) EM MADEIRA MACIÇA COM PINTURA ESMALTADA E RESISTENTE NA COR VERMELHA. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE J1 - PRANCHA 83	J1.1. BORBOLETA VERMELHA Altura total: 0,90m Largura total: 1,03m	45	R\$	-	R\$	-
						J1.2 BORBOLETA LARANJA Altura total: 0,75m Largura total: 0,95m	10	R\$	-	R\$	-
						J1.3. BORBOLETA ROSA Altura total: 0,60m Largura total: 0,80m	35	R\$	-	R\$	-
						J1.4. BORBOLETA DOURADO Altura total: 0,45m Largura total: 0,70m	37	R\$	-	R\$	-
02	J2	PORTAL DE BORBOLETAS	<p>J2.1, J2.2, J2.3, J2.4 LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PORTAL DE ACESSO LATERAL EM ESTRUTURA METÁLICA 3D, EM FORMATO DE ARCO, EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA PREENCHIDO COM PVC NET VERMELHO E CORDÃO DE LED BLINDADO VERMELHO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH), CONTORNADO EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE (LINHAS INTERNAS) E VERMELHO (LINHAS EXTERNAS), DECORADO COM PEÇAS DE BORBOLETAS EM ESTRUTURA METÁLICA EM CORES E DIMENSÕES VARIADAS. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE J2- PRANCHA 84	PORTAL: Altura total: 4,00m Largura total: 7,10m Profundidade: 0,50m	02	R\$	-	R\$	-
						J2.1. BORBOLETA VERMELHA Altura total: 0,90m Largura total: 1,05m	05	R\$	-	R\$	-
						J2.2 BORBOLETA LARANJA Altura total: 0,90m Largura total: 1,05m	02	R\$	-	R\$	-
						J2.3. BORBOLETA ROSA Altura total: 0,80m Largura total: 1,00m	02	R\$	-	R\$	-
						J2.4. BORBOLETA DOURADO Altura total: 1,70m Largura total: 1,30m	04	R\$	-	R\$	-
03	j3	ÁRVORES DOURADAS	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ÁRVORE DE GALHOS, 3D, EXECUTADO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA, PREENCHIDA COM FESTÃO DOURADO E CORDÕES DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH), CONTENDO AINDA 01 (UMA) ESTRELA DOURADA CONTORNADA EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO, NA COR BRANCO QUENTE NO TOPO. DEVENDO SER CRIADO BASE DE SUSTENTAÇÃO COM 1,80 DE DIÂMETRO REVESTIDA COM GRAMA SINTÉTICA, NA COR VERDE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE J3 - PRANCHA 84	ÁRVORE Altura total: 4,11m Diâmetro da base: 2,10m	08	R\$	-	R\$	-
						ESTRELA DOURADA Altura total: 0,56m Largura total: 0,50m	08	R\$	-	R\$	-
						BASE DE SUSTENTAÇÃO REVESTIDA DE GRAMA SINTÉTICA Diâmetro: 1,80m	08	R\$	-	R\$	-

04	J4	BORBOLETA	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: BORBOLETAS, 3D, EXECUTADO EM ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA, PREENCHIDA COM PVC NET NA COR VERMELHA, CONTORNADA COM CORDÃO E MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH), CONFORME PROJETO EXECUTIVO. DEVERÁ SER APLICADO ACABAMENTOS EM METAL OU FIBRA DE VIDRO NO CORPO, ANTENAS E OUTROS DETALHES RELEVANTES PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. A BORBOLETA J4 SERÁ FIXADA E EXECUTADA ADJACENTE A OUTRAS ESTRUTURAS ILUMINADAS, VER DETALHES: ESTRELAS (J8 - 1 UNIDADE), CONJUNTO DE BOLAS (J9 - 1 UNIDADE) E COGUMELOS (J13 - 2 UNIDADES). FAZER MODELO PARA APROVAÇÃO PRÉVIA. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no Termo de Referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE J4 - PRANCHA 85	<p>BORBOLETA Altura total: 1,95m Largura total: 1,88m Profundidade: 0,60m</p>	01	R\$	-	R\$	-
05	J5	FLORES	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: FLOREIRAS 3D COM ILUMINAÇÃO LED. CADA FLOREIRA SERÁ COMPOSTA POR FLORES E FOLHAS DECORATIVAS, MONTADAS SOBRE UMA BASE QUE SERVIRÁ COMO BANCO E UMA CAIXA PARA COLOCAÇÃO DE SUBWOOFER. AS FLORES SERÃO DO TIPO: AMARÍLIS, LÍRIO, TULIPA, ASTROMÉLIA, BOA NOITE E LOTUS, DESCRITAS NOS SUBITENS J5.1, J5.2, J5.3, J5.4, J5.5, J5.6 E J5.7. CONFORME PROJETO EXECUTIVO, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE J5 - PRANCHA 85 a 88	<p>Caixa em Madeira Largura total: 1,70m Comprimento total: 3,70m Altura maior: 1,00m Altura menor: 0,45m</p>	02	R\$	-	R\$	-
						<p>Galho com folhas Amarílis alturas variadas entre 2,17m e 1,15m</p>	08	R\$	-	R\$	-
						<p>Galho com flor Amarílis alturas variadas entre 2,17m e 1,15m</p>	12	R\$	-	R\$	-
						<p>Caixa em Madeira Largura total: 1,70m Comprimento total: 3,70m Altura maior: 1,30m Altura menor: 0,45m</p>	02	R\$	-	R\$	-
						<p>Galho com folhas Lírios alturas variadas entre 2,03m e 1,33m</p>	08	R\$	-	R\$	-
						<p>Galho com flor Lírios alturas variadas entre 2,03m e 1,33m</p>	12	R\$	-	R\$	-
						<p>Caixa em Madeira Largura total: 1,70m Comprimento total: 3,70m Altura maior: 1,00m Altura menor: 0,45m</p>	04	R\$	-	R\$	-
						<p>Galho com folhas Tulipa alturas variadas entre 1,94m e 0,87m</p>	36	R\$	-	R\$	-
						<p>Galho com flor Tulipa alturas variadas entre 1,94m e 0,87m</p>	28	R\$	-	R\$	-
						<p>Caixa em Madeira Largura total: 1,70m Comprimento total: 3,70m Altura maior: 1,00m Altura menor: 0,45m</p>	02	R\$	-	R\$	-

08	J8	ESTRELAS	<p>J8.1, J8.2, J8.3 LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESTRELAS, 3D, COM ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA, PREENCHIDAS COM PVC NET DOURADO E CORDÕES DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO E 10% LED FLASH) COM ARABESCOS CONTORNADOS EM MANGUEIRA DE LED BLINDANDO NA COR BRANCO QUENTE, COM TAMANHOS DIFERENTES, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. TOTAL DE 3 ESTRELAS, SENDO QUE A ESTRELA DO CENTRO DEVERÁ TER UMA BORBOLETA EM 3D, COM ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA, PREENCHIDA COM PVC NET VERMELHO. TODAS AS PEÇAS CONTORNADAS COM MANGUEIRA LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE J8 - PRANCHA 90 e 91	J8.2 - ESTRELA M Altura total: 4,18m Largura total: 5,48m Comprimento: 0,39m	01	R\$	-	R\$	-
						J8.3 - ESTRELA P Altura total: 3,14m Largura total: 4,15m Comprimento: 0,30m	01	R\$	-	R\$	-
						BORBOLETA Altura total: 2,35m Profundidade: 0,89m Largura: 2,24m	01	R\$	-	R\$	-
09	J9	CONJUNTO DE BOLAS	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: CONJUNTO DE BOLAS, 3D, FORMADO POR DUAS BOLAS EM DIMENSÕES E MODELOS DIFERENTES, EXECUTADAS EM ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA E VERMELHO, TOPO DAS BOLAS EM COROA FEITO EM METALON EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA, CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. CONJUNTO DE BOLAS COMPLETO: Altura: 4,65m Largura total: 6,89m. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE J9 - PRANCHA 91 e 92	J9.1 - BOLA MAIOR COM LAÇO Diâmetro da bola: 4,58m Laço: Altura: 1,12m Largura: 2,63m Profundidade: 0,80m Coroa: Diâmetro da Base: 1,10m	01	R\$	-	R\$	-
						J9.1 - BOLA MENOR Diâmetro da bola: 2,60m Coroa: Diâmetro da Base: 0,55m Altura: 0,62m	01	R\$	-	R\$	-
						BORBOLETA Altura total: 3,00m Largura total: 2,96m Profundidade: 1,45m	01	R\$	-	R\$	-
10	J10	BOLA PERSONALIZADAS	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: CONJUNTO DE BOLAS, 3D, EXECUTADAS EM ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA, PREENCHIDAS COM PVC NET E CORDÃO DE LED BLINDADO NAS CORES INDICADAS, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. DESENHOS E DETALHES NO MEIO DAS BOLAS CONTORNADOS EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE E VERDE. AS BOLAS DEVEM SER AUTOPORTANTES. ESPAÇAR CORDÕES DE LEDS DE 8CM EM 8CM. EXECUTAR 4 BOLAS DE CADA, CONTORNAR TODAS AS PEÇAS COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO E QUENTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE J10 - PRANCHA 93	BOLA MAIOR Diâmetro: 1,70m	04	R\$	-	R\$	-
						BOLA MENOR Diâmetro: 1,50m	04	R\$	-	R\$	-
11	J11	ESQUILOS	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESQUILOS (DOIS TAMANHOS DIFERENTES), 3D, EM ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA VAZADA, PREENCHIDAS COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH) E MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE, SEGURANDO NOZ DOURADA EM FIBRA OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E BOM ACABAMENTO NA COR DOURADA. BASE EM METALON EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE J11 - PRANCHA 93	ESQUILO MAIOR: Altura: 2,40m Largura: 1,03m Profundidade: 2,64m	02	R\$	-	R\$	-
						ESQUILO MENOR: Altura: 1,95m Largura: 0,82m Profundidade: 2,00m	01	R\$	-	R\$	-
			<p>J12.1, J12.2, J12.3 LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: JOANINHAS, 3D, COM ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA E PRETA, REVESTIDAS COM FESTÃO E CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE E VERMELHO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH).</p>			J12.1 - Joanhinha grande Comprimento total: 3,30m Altura total: 1,25m Largura total: 2,91m	01	R\$	-	R\$	-

12	J12	JOANINHAS COM BORBOLETA	CONTORNAR PINTINHAS PRETAS EM MANGUEIRA DE LED VERMELHO, COM ACABAMENTO EM METAL OU FIBRA DE VIDRO NOS OLHOS, NARIZ, BOCA, ANTENAS OU EM QUALQUER DETALHE RELEVANTE PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS. BORBOLETA, 3D, EM METALON EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA, CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO QUENTE EM TODAS AS EXTREMIDADES, COM PREENCHIMENTO EM CORDÃO DE LED BLINDADO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH) E CONTORNO COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE, SOBRE UMA HASTE EM ESPIRAL DOURADA CONTORNADA EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE E BASE DE ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER CONTORNADAS COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. BASE DE ESTRUTURA METÁLICA PINTADA DE DOURADO COM HASTE EM ESPIRAL (CONTORNADA EM MANGUEIRA DE LED BRANCO QUENTE) PRA SUSTENTAÇÃO DE BORBOLETA NO TOPO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE J12 - PRANCHA 94	J12.2 - Joanhina pequena Comprimento total: 2,65m Altura total: 1,00m Largura: 2,32m	01	R\$	-	R\$	-
						J12.3 - Borboleta em Espiral Altura total: 3,95m Largura total: 1,40m Altura da borboleta: 1,74m Altura da haste: 1,98m	01	R\$	-	R\$	-
13	J13	COGUMELOS	J13.1, J13.2, J13.3 LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: COGUMELOS EM TAMANHOS DIVERSOS, 3D, COM ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA REVESTIDO COM FESTÃO DOURADO E VERMELHO E CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE E VERMELHO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH), CONTORNADOS EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO EM TODA A ESTRUTURA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER CONTORNADAS COM CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. BORBOLETA EM ESTRUTURA METÁLICA VERMELHA PREENCHIDA COM PVC NET E CORDÃO DE LED BLINDADO VERMELHO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH), CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE; (VER DETALHE J4). Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE J13 - PRANCHA 95	J13.1 - COGUMELO COM BORBOLETA Altura do cogumelo: 2,32m Diâmetro da parte superior: 2,03m	01	R\$	-	R\$	-
						J13.2 - COGUMELO M Altura do cogumelo: 1,74m Diâmetro da parte superior: 1,25m	01	R\$	-	R\$	-
						J13.3 - COGUMELO P Altura do cogumelo: 1,45m Diâmetro da parte superior: 1,25m	01	R\$	-	R\$	-
						BORBOLETA (a ser aplicada no elemento J13.1) Altura: 1,90m Largura: 1,85m Profundidade: 1,00m	01	R\$	-	R\$	-
14	J14	CARROSSEL	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: CARROSSEL EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES EM ESPIRAL, 3D, EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA COM CORDÃO DE LED BLINDADO VERMELHO; PARTE SUPERIOR PREENCHIDA EM FESTÃO VERDE E VERMELHO COM LUZINHAS E MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. BASE CIRCULAR EM ESTRUTURA METÁLICA PLOTADA EM LISTRADO VERMELHO E VERDE COM 17 ESTRELAS DOURADAS E CONTORNADA EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. RENAS DE PELÚCIA FIXADAS NA BASE (4 UNIDADES). TETO DO CARROSSEL E PILAR CENTRAL EM ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDOS EM FESTÃO BRANCO E CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH), CONTORNADOS EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. HASTES DE SUSTENTAÇÃO DO TETO EM ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE EM ESPIRAL (90% LED FIXO, 10% LED FLASH), FAZENDO O FORMATO HEXAGONAL, COM MEDIDAS DE 1,60M EM CADA LADO. TETO PREENCHIDO EM FESTÃO BRANCO E CONTORNADAS EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. NO TOPO, BOLA METALIZADA NATALINA BRILHOSA VERMELHA. ESPAÇAR LEDS A CADA 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE J14 - PRANCHA 96	CARROSSEL: Altura total: 4,52m Diâmetro da base circular: 3,85m Diâmetro da bola do topo: 0,35m	01	R\$	-	R\$	-
						RENA DE PELÚCIA Altura: 1,50m Comprimento: 1,20m Largura: 0,73m	04	R\$	-	R\$	-
15	I15	RENA COM FADA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: RENA COM FADA SENDO A RENA NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA VAZADA, 3D, EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH), CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO QUENTE. FADA EM ESTRUTURA METÁLICA, 3D, EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA, CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO QUENTE, ELA TERÁ ASAS, ESTARÁ MONTADA NA RENA, DE VESTIDO E GORRO VERMELHO	Unidade	CONFORME DETALHE	RENA Altura total: 6,70m Largura total: 2,88m Comprimento: 5,96m	01	R\$	-	R\$	-

			SEGURANDO URSINHO NATALINO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO; ASAS DA FADA COM PREENCHIMENTO EM PVC NET E CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH); ROUPAS PREENCHIDAS COM PVC NET VERMELHO, CORPO E ROSTO NO PVC NET DOURADO E CABELO NO PVC NET BRANCO. TODAS AS PARTES PREENCHIDAS COM CORDÃO DE LED BLINDADO NAS RESPECTIVAS CORES (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). BASE EM CHAPA METÁLICA DOURADA PARA QUE A ESTRUTURA SEJA AUTOPORTANTE. ESPAÇAR OS LEDS A CADA 8CM. CONTORNAR TODAS AS PEÇAS COM CORDÃO BLINDADO BRANCO QUENTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.		J15 - PRANCHA 97	FADA COM ASAS Altura total: 1,65m Largura total: 1,84m Comprimento: 2,43m	01	R\$	-	R\$	-
16	J16	PISO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO DO TIPO: PISO EM GRAMA SINTÉTICA DE ALTO TRÁFEGO, COM 0,12M DE ESPESSURA, NAS CORES VERMELHA E VERDE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	M²	CONFORME DETALHE J6 - PRANCHA 80	GRAMA VERDE Área total: 1301,09m²	1301,09	R\$	-	R\$	-
						GRAMA VERMELHA Área total: 576,71m²	578,71	R\$	-	R\$	-

ANEXO I - FLORESTA ENCANTADA

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	K1	LETREIRO NATAL DO BEM - OVG	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: LETREIROS COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCA QUENTE, EM TODAS AS FACES APLICAR TELA DE PVC NET NA COR DOURADA; CONTORNAR AS LETRAS COM NEON NA COR BRANCO QUENTE, PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH. BASE ELEVADA E REVESTIDA COM GRAMA SINTÉTICA 1,2MM VERMELHA. ESPAÇAR LEDS A CADA 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE K1 - PRANCHA 100	LETREIRO - NATAL DO BEM Altura total: 2,20m Largura total: 17,21m Profundidade: 0,50m	01	R\$	-	R\$	-
						LETREIRO - OVG Altura total: 2,20m Largura total: 3,75m Profundidade: 0,50m	01	R\$	-	R\$	-
02	K2	ÁRVORES ESPIRAIS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ÁRVORES NO FORMATO ESPIRAL EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA, 3D, CONFORME A COR DA ILUMINAÇÃO DA PEÇA, PREENCHIDA COM ILUMINAÇÃO 90% LED FIXO E 10% LED FLASH. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE K2 - PRANCHA 100	K2.1 - ÁRVORE ESPIRAL VERMELHA Altura: 2,75m Diâmetro da base: 1,20m Altura da estrela: 0,45m	03	R\$	-	R\$	-
				Unidade		K2.1 - ÁRVORE ESPIRAL DOURADA Altura: 2,75m Diâmetro da base: 1,20m Altura da estrela: 0,45m	04	R\$	-	R\$	-
03	K3	CORUJAS	K3.1, K3.2, K3.3, K3.4 LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: CORUJAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA; PREENCHER ESTRUTURA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE; OLHOS PINTADOS DE PRETO E BICOS PINTADOS DE DOURADO EM ESCULTURA DE FIBRA DE VIDRO SOBREPONDO A ESTRUTURA METÁLICA DA PEÇA; PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH. NINHO EM ESTRUTURA METÁLICA ARAMADA E PREENCHIDA COM PVC NET DOURADO E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE; BASE CIRCULAR COM D=190CM E REVESTIDA COM GRAMA SINTÉTICA VERDE 1,2MM. ESPAÇAR LEDS A CADA 8CM. ESTRUTURA AUTOPORTANTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos	Unidade	CONFORME DETALHE K3 - PRANCHA 101	NINHO Altura: 0,53m Largura: 1,58m Profundidade: 1,40m	01	R\$	-	R\$	-
						BASE Altura: 0,35m Diâmetro: 1,90m	01	R\$	-	R\$	-
						K3.1-CORUJA GRANDE Altura: 2,20m Largura: 1,48m Profundidade: 1,21m	01	R\$	-	R\$	-
						K3.2 - CORUJA PEQ. 1 Altura: 0,77m Largura: 0,55m Profundidade: 0,47m	01	R\$	-	R\$	-
						K3.3 - CORUJA PEQ. 2 Altura: 0,64m Largura: 0,46m Profundidade: 0,40m	01	R\$	-	R\$	-

						K3. 3 - CORUJA PEQ. 3 Altura: 0,59m Largura: 0,41m Profundidade: 0,35m	01	R\$	-	R\$	-
04	K4	ESQUILOS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESQUILOS NATALINOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA; PREENCHER ESTRUTURA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. DETALHES DOS OLHOS E NARIZ EM ESCULTURA DE FIBRA DE VIDRO SOBREPOSTOS NA PEÇA. CONSIDERAR PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE K4 - PRANCHA 102	Conjunto de 3 pedras Altura total: 1,73m Largura: 2,15m Profundidade: 1,82m	02	R\$	-	R\$	-
						K4.1 - ESQUILO NA PEDRA Altura total: 0,95m Largura total: 1,46m Comprimento: 4,01m	02	R\$	-	R\$	-
						K4.1 - ESQUILO SENTADO Altura total: 1,41m Largura total: 0,44m Comprimento: 1,56m Base: 1,10m x 1,71m x 0,10m	02	R\$	-	R\$	-
05	K5	ÁRVORE ESTILIZADA	K5.1, K5.2 LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ÁRVORES ESTILIZADAS ONDE O CAULE DA ÁRVORE DEVERÁ SER EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA; PREENCHIMENTO DA ESTRUTURA COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE; COPAS DA ÁRVORE EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR VERDE; PREENCHIMENTO DA ESTRUTURA COM PVC NET E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR VERDE. CONTORNO CIRCULAR DA PEÇA EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO VERDE. CONSIDERAR PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH. BASE OVAL REVESTIDA COM GRAMA SINTÉTICA 1,2MM. ESPAÇAR LEDS A CADA 8CM. ESTRUTURA AUTOPORTANTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos	Unidade	CONFORME DETALHE K5 - PRANCHA 103 e 104	K5.1 - ÁRVORE ESTILIZADA M Altura total: 4,63m Largura total: 2.85 m Profundidade total: 2,49m Base oval: 2,82m x 2,21m x0,39m	04	R\$	-	R\$	-
						K5.2 - ÁRVORE ESTILIZADA G Altura total: 5,47m Largura total: 3,37m Profundidade total: 3,06m Base oval: 3,30m x 2,60m x 0,46m	03	R\$	-	R\$	-
06	K6	PISO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO DO TIPO: PISO EM GRAMA SINTÉTICA DE ALTO TRÁFEGO, COM 1,2 CM DE ESPESSURA, NA COR VERDE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	m²	CONFORME DETALHE K6 - PRANCHA 98	GRAMA SINTÉTICA Área total: 1.168 m²	1.168	R\$	-	R\$	-
ANEXO I - OFICINA DE BRINQUEDOS											
ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	L1	PÓRTICO DE ENTRADA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PÓRTICO ARCO DE ENTRADA, 3D, EM ESTRUTURA AUTOPORTANTE. CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA, COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE E VERMELHA (90% LED FIXO, 10% LED FLASH); COM PREENCHIMENTO EM PVC NET VERMELHO NA PARTE SUPERIOR DO ARCO E PVC NET DOURADO NOS PILARES E DETALHES EM ARABESCOS, CONTORNANDO TODA A ESTRUTURA E DETALHES COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. DETALHES EM ARABESCOS SE REPETEM NA FRENTE E NO VERSO DA ESTRUTURA ILUMINADA. ESPAÇAR LEDS A CADA 8CM. DETALHES DA PARTE SUPERIOR DO PÓRTICO COM PREENCHIMENTO EM PVC NET DOURADO E CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE (90% FIXO, 10% LED FLASH). DEMAIS PARTES COM PREENCHIMENTO EM PVC NET VERMELHO E CORDÃO DE LED BLINDADO VERMELHO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE L1 - PRANCHA 108	PÓRTICO DE ENTRADA Altura total 3,60m Largura total: 3,60m Profundidade: 0,70m Vão d abertura:2,20m	02	R\$	-	R\$	-

02	L2	TÚNEL	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: TÚNEL EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA. TODO O COMPRIMENTO DO TÚNEL SERÁ PREENCHIDO COM PVC NET VERMELHO E CORDÃO DE LED BLINDADO VERMELHO (90%, LED FIXO, 10% LED FLASH) CONTORNADO EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. A ESTRUTURA É COMPOSTA POR 4 PÓRTICOS EM ARCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO L1 (VER PRANCHA ANTERIOR), QUE SE REPETEM AO LONGO DO TÚNEL, COM ESTRUTURA METÁLICA AUTOPORTANTE. TORRES DO TÚNEL EM ESTRUTURA METÁLICA DOURADA COM ARABESCOS QUE SE REPETEM NA FRENTE, VERSO E LATERAL DA ESTRUTURA ILUMINADA. CONTORNAR TODAS AS PEÇAS COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO. ESPAÇAR LEDS A CADA 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE L2 - PRANCHA 109 e 110	TÚNEL: Comprimento total: 9,00m Altura (sem as torres): 3,60m Largura frontal (sem as orres): 3,60m	01	R\$	-	R\$	-
						PÓRTICO ARCO NO TÚNEL (Modelo especificado no elemento L1) Altura total 3,60m Largura total: 3,60m Profundidade: 0,70m Vão de abertura: 2,20m	04	R\$	-	R\$	-
						TORRE DO TÚNEL Altura: 4,90m Largura: 1,00m Profundidade: 1,00m	04	R\$	-	R\$	-
03	L3	PIÃO	<p>L3.1 LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PIÃO 1, 3D, FEITO EM ESTRUTURA METÁLICA ARAMADA COM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA, COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH), PREENCHIMENTO EM PVC NET DOURADO E VERMELHO; APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO QUENTE EM TODA A ESTRUTURA PARA CONTORNO. AS FAIXAS HORIZONTAIS DECORATIVAS SÃO PREENCHIDAS COM PVC NET DOURADO, APLICADAS ENTRE OS ARCOS DA ESTRUTURA METÁLICA. O ACABAMENTO SUPERIOR É COMPOSTO POR TOPO EM METALON PINTADO DE VERMELHO, E A PONTA INFERIOR (PONTEIRA DO PIÃO) POSSUI ACABAMENTO EM METALON DOURADO. AS ESTRUTURAS SÃO MONTADAS SOBRE BASE EM ESTRUTURA METÁLICA CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1,75M EM GRAMA SINTÉTICA VERMELHA COM ESPESSURA DE 1,2 CM, E CONTAM COM DUAS HASTES DE APOIO PINTADAS DE VERMELHO FIXADAS NA BASE QUE GARANTEM A ESTABILIDADE DA PEÇA, SEM NECESSIDADE DE ANCORAGEM AO SOLO. ESPAÇAR LEDS A CADA 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE L3.1 PRANCHA 110 e 111	L3.1 Pião 1 Altura: 1,65m Diâmetro da estrutura do pião: 1,30m Diâmetro da base circular: 1,75 m	01	R\$	-	R\$	-
						L3.2 Pião 2 Altura: 2,66m Diâmetro da estrutura do pião: 1,42m Diâmetro da base circular: 1,75 m	01	R\$	-	R\$	-
04	L4	CAVALO DE PAU	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: CAVALO DE PAU, EM FORMATO 3D, COM ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA. COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH), PREENCHIMENTO EM PVC NET BEGE E MARROM. A ESCULTURA É TOTALMENTE PREENCHIDA EM PVC NET NAS CORES BEGE, MARROM E BRANCO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos</p>	Unidade	CONFORME DETALHE L4 - PRANCHA 111	CAVALO DE PAU Altura total: 3,78m Comprimento total: 3,84m	01	R\$	-	R\$	-
05	L5	BAILARINA	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: BAILARINA, 3D, COM ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA PREENCHIDA COM CORPO PREENCHIDO EM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH), CONFORME PROJETO DESCRITIVO. ESTRUTURAS VISÍVEIS DO CORPO EM ESTRUTURA METÁLICA DOURADA VAZADA CONTORNADA EM LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. VESTIDO PREENCHIDO EM PVC NET VERMELHO, SAPATILHAS EM PVC NET VERDE COM CORDÕES DE LED BLINDADO VERMELHO E VERDE. CABELO EM ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDA COM PVC NET NA COR BRANCA COM CORDÃO DE LED BLINDADA BRANCO. APLICAR MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE EM TODA A ESTRUTURA PARA CONTORNO. A ESTRUTURA É MONTADA SOBRE BASE CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1,75 M DE DIÂMETRO, REVESTIDA COM GRAMA SINTÉTICA NA COR VERDE, GARANTINDO ESTABILIDADE DA PEÇA, QUE É AUTOPORTANTE (SEM NECESSIDADE DE ANCORAGEM AO SOLO). ESPAÇAR LEDS A CADA 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE L5 - PRANCHA 112	BAILARINA: Altura total da peça: 3,02m Diâmetro da base circular: 1,75m Diâmetro máximo do vestido (saia):1,80m	01	R\$	-	R\$	-

06	L6	ÁRVORE PRINCIPAL	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ÁRVORE DE NATAL EM FESTÃO VERDE COM CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE EM TODA A ÁRVORE, INSTALADA SOBRE DUAS PLATAFORMAS GIRATÓRIAS COM ROTAÇÃO DE 360°. ESTRUTURA CENTRAL COMPOSTA POR DUAS PLATAFORMAS GIRATÓRIAS DE 360°, EM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA DE METALON PINTADA EM DOURADO COM SISTEMA MOTORIZADO, CONFORME O PROJETO EXECUTIVO. AS PLATAFORMAS SUPERIOR E INFERIOR DA ÁRVORE DEVEM GIRAR 360° COM TODAS AS PEÇAS DECORATIVAS EM CIMA. A ÁRVORE POSSUI UMA ESTRELA DOURADA (90 X 90 CM) NO TOPO, CONTORNADA POR MANGUEIRA DE LED BRANCO QUENTE. A BASE DA ÁRVORE É SUSTENTADA SOBRE DUAS PLATAFORMAS GIRATÓRIAS DE 360°, EM DIFERENTES NÍVEIS, DECORADAS COM CONJUNTOS DE ENGENHAGENS TEMÁTICAS EM FIBRA DE VIDRO (ACABAMENTO DOURADO), SOLDADINHOS DE CHUMBO TROMPETISTAS, NOTAS MÚSICAIS, CAIXAS DE PRESENTE CENOGRÁFICAS, FORMAS GEOMÉTRICAS EM FIBRA OU MATERIAL RESISTENTE DOURADO APLICADOS NA FAIXA VERDE ESCURO DA PLATAFORMA, CONFORME PROJETO DESCRITIVO. AO REDOR DA BASE DA PLATAFORMA INFERIOR TERÃO ESTRELAS TRIDIMENSIONAIS DOURADAS DISTRIBUÍDAS EM PADRÃO RÍTMICO AO LONGO DO RODAPÉ CENOGRÁFICO. AO REDOR DA BASE DA PLATAFORMA SUPERIOR TERÃO FIGURAS GEOMÉTRICAS EM FORMATO DE CÍRCULOS E LOSANGOS DISTRIBUÍDAS EM PADRÃO RÍTMICO AO LONGO DO RODAPÉ CENOGRÁFICO. BASE DECORATIVA COM ELEMENTOS ADICIONAIS TEMÁTICOS, CONFORME DESCRIÇÕES ABAIXO. ESPAÇAR LEDS A CADA 8CM. ÁRVORE PRINCIPAL (COMPLETA): ESTRELAS TRIDIMENSIONAIS Altura: 0,28m Largura: 0,28m Quantidade: 17 unidades / FIGURAS GEOMÉTRICAS Altura: 0,28m Largura: 0,28m Quantidade: 12 círculos e 12 losangos / SOLDADINHOS DE CHUMBO Altura: 1,00m Profundidade (trompete p/ frente): 0,48m Profundidade (trompete p/ baixo): 0,38m Largura: 0,52m Quantidade: 8 de cada modelo, totalizando 16 unidades / NOTAS MÚSICAIS Modelo 1 Colcheia dupla: 0,94m x 0,56m Quantidade: 2 unidades / NOTAS MÚSICAIS Modelo 2 Colcheia simples: 0,81m x 0,68m Quantidade: 2 unidades / ENGENHAGENS (TRIO) Comprimento Total: 1,34m Altura Total: 0,57m Diâmetro aproximado de cada engrenagem: 43 cm, 46 cm e 57 cm Quantidade: 4 trios / CAIXAS DE PRESENTE Modelo 1 Caixa 1: 50 x 50 x 50 cm Quantidade: 2 unidades / CAIXAS DE PRESENTE Modelo 2 Caixa 2: 70 x 70 x 70 cm Quantidade: 2 unidades. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE L6 - PRANCHA 113 e 114	<p>ÁRVORE PRINCIPAL (COMPLETA) Altura total da árvore: 6,00 m Diâmetro total da base (plataforma inferior): 4,54m Diâmetro da plataforma superior: 3,21m Altura da estrela: 0,90m Largura da estrela: 0,90m</p>	01	R\$	-	R\$	-
07	L7	AVIÃO	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - AVIÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM CORDÃO DE LED BLINDADO VERDE E VERMELHO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH), PREENCHIMENTO EM PVC NET VERMELHO E VERDE; - AVIÃO PREENCHIDO COM FESTÃO E CONTORNOS EM LED BLINDADO, NAS CORES VERDE E VERMELHO. - APLICAR MANGUEIRA DE LED VERDE E VERMELHO EM TODA A ESTRUTURA PARA CONTORNO; - HÉLICES EM FIBRA, PINTADA DE DOURADO. - ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE L7 - PRANCHA 115	<p>AVIÃO Comprimento: 5,55m Largura: 5,19m Altura total: 1,95m</p>	01	R\$	-	R\$	-
08	L8	CERCA	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: CERCA DE FECHAMENTO EM MADEIRA DE LEI, PINTADAS COM TINTA VERMELHA ESMALTE SINTÉTICO RESISTENTE À CHUVA. A CERCA DEVERÁ ACOMPANHAR O PERÍMETRO DA INSTALAÇÃO COM ESPAÇAMENTO DE 45 CM ENTRE OS RIPADOS E COMPRIMENTO CONTÍNUO DE 2,35 M POR MÓDULO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	M	CONFORME DETALHE L8 - PRANCHA 115	<p>Perímetro Linear: 112,46m</p>	112,46	R\$	-	R\$	-
09	L9	PISO	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO DO TIPO: GRAMA SINTÉTICA DE ALTO TRÁFEGO, COM 1,2 CM DE ALTURA, NA COR VERDE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	m²	CONFORME DETALHE L9 - PRANCHA 105 e 115	<p>Área total: 822,73 m²</p>	822,73	R\$	-	R\$	-
ANEXO I - ESTÁBULO											
ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	M1	PÓRTICO DE ENTRADA	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - BASE RETANGULAR EM METALON PINTADO DE DOURADO. - ESTRUTURAS DO PÓRTICO EM PERFIL METÁLICO PREENCHIDO COM PVC NET E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. - EMPENA E TELHADO EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA DE DOURADO PREENCHIDO COM PVC NET E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. - CONTO DO DAS EXTREMADEZAS DO PÓRTICO E PORTEIRAS COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. - INSTALAÇÃO DE PLACA CIRCULAR METÁLICA COM SOBREPOSIÇÃO DE RECORTES EM MDF PINTADO REPRESENTANDO A LOGO DO NATAL DO BEM. PORTEIRAS EM 90°EM ESTRUTURA METÁLICA COM PREENCHIMENTO EM PVC NET E CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE CONTORNADO COM MANGUEIRA DE LED BRANCO QUENTE. ESPAÇAR LEDS A CADA 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE M1 - PRANCHA 120	<p>PÓRTICO DE ENTRADA Altura total: 4,47m Largura total: 5,50m Comprimento: 2,03m</p>	01	R\$	-	R\$	-

02	M2	ARCO COM FRASES	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ARCO COM FRASES EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA, PREENCHIDO COM FESTÃO E CORDÃO DE LED BLINDADO VERMELHO COM DETALHES ESCALONADOS E CONTORNO EM MANGUEIRA DE LED BRANCO QUENTE NO ARCO EXTERNO. PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO E 10% LED FLASH COM FRASE ESCRITA EM NEON BRANCO QUENTE "ONDE A IMAGINAÇÃO GANHA VIDA" UTILIZANDO FONTE EM LETRA DE FORMA. DETALHES DE ESCALONAMENTO COM PROFUNDIDADE DE 5CM. ESPAÇAR LEDS A CADA 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE M2 - PRANCHA 121	ARCO COM FRASES Altura total: 3,39m Largura total: 4,04m Profundidade: 1,18m	01	R\$	-	R\$	-
03	M3	RENAS	M3.1, M3.2, M3.3, M3.4, M3.5 LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: RENA NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA VAZADA COM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA PREENCHIDA COM CORDÃO LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). GALHADA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA COM PREENCHIMENTO EM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO FRIO. ACABAMENTOS EM ESCULTURA DE FIBRA DE VIDRO EM QUALQUER DETALHE RELEVANTE PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO E ACABAMENTO DA PEÇA. BASE EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR DOURADA. ESPAÇAR LEDS A CADA 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE M3 - PRANCHA 122 e 123	M3.1 Altura total: 3,97m Largura total: 1,17m Comprimento total: 2,18m	01	R\$	-	R\$	-
						M3.2 Altura total: 3,76m Largura total: 0,67m Comprimento total: 3,09m	01	R\$	-	R\$	-
						M3.3 Altura total: 5,11m Largura total: 2,13m Comprimento total: 3,65m	01	R\$	-	R\$	-
						M3.4 Altura total: 2,84m Largura total: 2,10m Comprimento total: 2,64m	01	R\$	-	R\$	-
						M3.5 Altura total: 2,31m Largura total: 0,72m Comprimento total: 3,16m	01	R\$	-	R\$	-
04	M4	ÁRVORE PRINCIPAL	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - ÁRVORE DE PRESENTES COM SOBREPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PINTADAS DE DOURADA E PREENCHIDAS COM PVC NET E CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. - CONSIDERAR PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH. - BASE CIRCULAR REVESTIDA EM GRAMA SINTÉTICA VERDE 0,12M. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE M4- PRANCHA 124	ÁRVORE PRINCIPAL Altura total: 6,86m Largura base circular: 3,80m	01	R\$	-	R\$	-
05	M5	GALINHAS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: GALINHAS, 3D, EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA PREENCHIDA COM PVC NET E CORDÃO BLINDADO BRANCO FRIO. PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH. APLICAÇÃO DE DETALHES DE OLHOS, CRISTA, PÉS E BICO EM ESCULTURA DE FIBRA DE VIDRO SOBREPOSTA. CACHECOL EM TECIDO PLUSH VERMELHO E GUIÇOS UNINDO AS PONTAS. ESPAÇAR LEDS A CADA 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE M4 - PRANCHA 125	M5.1 - GALINHA SENTADA Altura total: 1,08m Largura total: 0,80m Comprimento: 1,76m	01	R\$	-	R\$	-
						M5.1 - GALINHA EM PÉ Altura total: 1,28m Largura total: 0,80m Comprimento: 1,75m	01	R\$	-	R\$	-
06	M6	PATOS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PATOS, 3D, EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ALQUÍDICA OU ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA PREENCHIDA COM PVC NET E CORDÃO BLINDADO BRANCO FRIO. PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH. APLICAÇÃO DE DETALHES DE OLHOS, PÉS E BICO EM ESCULTURA DE FIBRA DE VIDRO SOBREPOSTA. BASE RETANGULAR METÁLICA REVESTIDA EM GRAMA SINTÉTICA 1,2MM VERMELHA. AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL DO EVENTO, DURANTE A MONTAGEM. ESPAÇAR LEDS A CADA 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE M6 - PRANCHA 125	M6.1 - PATO SENTADO Altura total: 0,56m Largura total: 0,56m Comprimento: 0,80m	01	R\$	-	R\$	-
						M6.2 - PATO EM PÉ Altura total: 1,47m Largura total: 0,75m Comprimento: 1,43m	01	R\$	-	R\$	-

07	M7	OVELHAS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: OVELHAS, 3D, EM ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDA COM PVC NET BRANCO E CORDÃO BLINDADO BRANCO FRIO; PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH; APLICAÇÃO DE MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO FRIO EM TODAS AS EXTREMIDADES DAS OVELHAS; APLICAR DETALHES DE OLHOS, ORELHAS, BOCA EM ESCULTURA DE FIBRA DE VIDRO SOBREPOSTA. ESPAÇAR LEDS A CADA 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE M6 - PRANCHA 126	M7.1 - OVELHA P Altura total: 1,41m Largura total: 0,67 Comprimento: 1,81m	01	R\$	-	R\$	-
						M7.2 - OVELHA M Altura total: 1,72m Largura total: 0,67m Comprimento: 2,34m	01	R\$	-	R\$	-
08	M8	PISO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO DO TIPO: PISO EM GRAMA SINTÉTICA DE ALTO TRÁFEGO, COM 0,12M DE ESPESSURA, NA COR VERDE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	M²	CONFORME DETALHE M8 - PRANCHA 116	GRAMA SINTÉTICA VERDE Área total: 1400,50m²	1.400,5	R\$	-	R\$	-

ANEXO I - OFICINA DE CARTAS

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	N1	PÓRTICO DE ENTRADA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PÓRTICO DE ENTRADA, 3D - BASE RETANGULAR ELEVADA EM ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM GRAMA SINTÉTICA NA COR VERMELHA DE H=1,2MM. ESTRUTURA EM ARCO METÁLICO PINTADO NA COR DOURADA. PREENCHER ESTRUTURA DO ARCO EM PVC NET VERMELHO E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR VERMELHA (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). CENTRO DA PEÇA COM ARABESCOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CONTOURNO E FIXAÇÃO DE MANGUEIRA DE LED BLINDADA NA COR BRANCO QUENTE, EM TODAS AS EXTREMIDADES, NA VISTA FRONTAL E POSTERIOR DA PEÇA. APLICAÇÕES DE CHAPA METÁLICA NA COR AMARELA PARA SOBREPOSIÇÃO DE NÚMEROS ROMANOS RECORTADOS NA CHAPA PS NA COR BRANCA, SIMULANDO UM RELÓGIO. CONTOURNO NAS EXTREMIDADES DA ESTRUTURA DO ARCO EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE E 3 ARCOS INTERNOS DESLOCADOS A CADA 15 CM SOBREPONDO O PREENCHIMENTO DA PEÇA E AS DIVISÓRIAS. EXECUTAR TOTAL DE 01 UNIDADE. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. ESTRUTURA AUTOPORTANTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE N1 - PRANCHA 129	PÓRTICO DE ENTRADA Altura total: 4,87 m Largura total: 4,40 m Comprimento: 0,62 m Base do Pórtico: Altura: 0,80 m Largura: 1,30 m Comprimento: 0,62 m	01	R\$	-	R\$	-
02	N2	ARCO COM FRASE	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ARCO COM FRASE, 3D - BASE ESCALONADA EM METALON PINTADO NA COR DOURADA. ARCO EM ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDO COM PVC NET VERMELHO E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR VERMELHA, COM DETALHES ESCALONADOS E CONTOURNO EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE NO ARCO EXTERNO. CONSIDERAR PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO E 10% LED FLASH. FRASE ESCRITA EM NEON NA COR BRANCO QUENTE: "SIGA O SEU CORAÇÃO. SONHE!", UTILIZANDO FONTE EM LETRA DE FORMA. EXECUTAR TOTAL DE 01 UNIDADE. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. OBS.: ESTRUTURA AUTOPORTANTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE N2 - PRANCHA 130	ARCO COM FRASE Altura total: 3,38 m Largura total: 3,96 m Comprimento: 1,18 m	01	R\$	-	R\$	-
03	N3	CONJUNTO DE CAIXAS DE CORREIO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: CONJUNTO DE CAIXAS DE CORREIO, 3D - BASE RETANGULAR EM METALON PINTADO NA COR VERMELHA. ESTRUTURA EM ARCO METÁLICO PINTADO NA COR VERMELHA. PREENCHER ESTRUTURA DO ARCO EM PVC NET NA COR VERMELHA E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR VERMELHA (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). FRASE ESCRITA EM NEON BRANCO QUENTE: "CORREIO", UTILIZANDO FONTE DE LETRA CURSIVA. CONTOURNO EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR VERMELHA NAS ARESTAS DA FORMA DA CAIXA DE CORREIO. HASTE CONFORME A ALTURA INDICADA NAS PEÇAS INDIVIDUALMENTE. EXECUTAR TOTAL DE 1 UNIDADE DE CONJUNTO. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. OBS.: ESTRUTURA AUTOPORTANTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE N3 - PRANCHA 130	N3.1 Caixa de Correio 1 Altura total: 1,52 m Largura total: 1,30 m Comprimento: 1,55 m	01	R\$	-	R\$	-
						N3.2 Caixa de Correio 2 Altura total: 1,91 m Largura total: 1,30 m Comprimento: 1,55 m	01	R\$	-	R\$	-
						N3.3 Caixa de Correio 3 Altura total: 2,32 m Largura total: 1,30 m Comprimento: 1,55 m	01	R\$	-	R\$	-

04	N4	CORREIO DO NOEL	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: CORREIO DO NOEL. - BASE RETANGULAR EM METALON PINTADO DE DOURADO. - ESTRUTURA METÁLICA COM LATERAIS PREENCHIDAS EM FESTÃO DOURADO. - PREENCHIMENTO EM FESTÃO VERMELHO COM APLICAÇÃO DE CORDÃO DE LED BLINDADO VERMELHO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH) E CONTORNO EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. -DETALHES DE ESTRELAS E RENAS RECORTADOS EM ACRÍLICO RECORTADO PINTADO DE DOURADO SOBREPONDO A PEÇA. - ESCRITA "CORREIO DO NOEL" 165X 20CM EM NEON BRANCO QUENTE - CHAPA ACRÍLICA PARA VISUALIZAÇÃO DE CARTAS NO INTERIOR DA PEÇA. A REPRESENTAÇÃO DAS CARTAS DEVERÁ SER FEITA EM COMPENSADO NAVAL PINTADO E SOBREPOSIÇÃO DE SELO DE CARTAS VERMELHO. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM PVC NET DOURADA COM CONTORNOS EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE N4 - PRANCHA 131	CORREIO DO NOEL Altura total: 3,43 m Largura total: 2,74 m Comprimento: 0,44 m	01	R\$	-	R\$	-
05	N5	CARTAS PARA O NOEL	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO DO TIPO: CARTAS PARA O NOEL, 3D - BASE RETANGULAR EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA NA COR VERMELHA. ESTRUTURA METÁLICA COM PREENCHIMENTO EM FESTÃO VERMELHO, COM APLICAÇÃO DE CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR VERMELHA (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). ESCRITA "CARTAS PRO NOEL" NO TAMANHO DE 50CM X 50CM EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE, SOBREPOSTA NA PEÇA. EXECUTAR TOTAL DE 01 UNIDADE. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. - A PEÇA SERÁ DECORATIVA E NÃO DEVE TER ABERTURA PARA RECEBER CARTAS. OBS.: ESTRUTURA AUTOPORTANTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE N5 - PRANCHA 131	CARTAS PARA O NOEL Altura total: 1,56 m Largura total: 1,21 m Comprimento: 0,43 m	01	R\$	-	R\$	-
06	N6	PRATELEIRA COM SACO DE CARTAS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PRATELEIRA COM SACO DE CARTAS, 3D - BASE RETANGULAR EM METALON PINTADO NA COR VERMELHA. ESTRUTURA COM PERFIL DE METALON PINTADO NA COR VERMELHA. PREENCHIMENTO DAS DIVISÓRIAS DA ESTRUTURA EM PVC NET E APLICAÇÃO DE CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR VERMELHA (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). SACOS CENOGRÁFICOS ESTRUTURADOS E DETALHE DE "NÓ" EM FITA VERMELHA E BORDÔ. SOBREPOSIÇÃO DE PLACAS METÁLICAS COM INDICAÇÃO DO NÚMERO DAS PRATELEIRAS. MÓDULO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PREENCHIMENTO EM PVC NET NA COR VERMELHA E CORDÃO DE LED BLINDADO NA MESMA COR. BASE EM CHAPA METALON PARA SUPORTE DA PEÇA DE SACOS ILUMINADOS. PREENCHER O INTERIOR DOS SACOS COM ITENS DECORATIVOS COMO CARTAS E CAIXAS DE PRESENTES. EXECUTAR TOTAL DE 01 UNIDADE. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. - 3 UNIDADES DE MÓDULOS; - 2 UNIDADES DE SACOS POR MÓDULOS, TOTALIZANDO 6 SACOS ILUMINADOS.; OBS.: ESTRUTURA AUTOPORTANTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE N6 - PRANCHA 132	Prateleira com saco de cartas Altura total: 3,28 m Largura total: 4,80 m Comprimento total: 1,66 m	01	R\$	-	R\$	-
						Saco Iluminado Altura: 0,93 m Largura: 1,10 m Profundidade: 1,40 m	06	R\$	-	R\$	-
						Módulo Altura: 3,28 m Largura: 1,60 Comprimento: 1,66 m	03	R\$	-	R\$	-
07	N7	ÁRVORE PRINCIPAL	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ÁRVORE PRINCIPAL, 3D - ÁRVORE DE CARTAS EM FESTÃO NA COR VERDE, COM APLICAÇÃO DE CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. CONSIDER PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH. BOLAS VERMELHAS BRILHANTES COM DIÂMETRO VARIANDO ENTRE 12-18 CM. TOPO DE ESTRELA METÁLICA NA COR DOURADA COM PREENCHIMENTO EM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. EXECUTAR TOTAL DE 01 UNIDADE. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. OBS.: ESTRUTURA AUTOPORTANTE. ÁRVORE PRINCIPAL (COMPLETA): Estrela do Topo Altura: 0,79 m Largura: 0,89 m Quantidade: 01 unidade / N7.1 Cartas 1 Altura: 0,57m Largura: 1,06m Unidade: 11 unidades / N7.2 Cartas 2 Altura: 0,61m Largura: 0,74m Quantidade: 11 unidades / N7.3 Cartas 3 Altura: 0,68m Largura: 0,94m Quantidade: 11 unidades / N7.4 Aros Aro 1 Diâmetro: 3,66 m Quantidade: 02 unidades Aro 2 Diâmetro: 2,05 m Quantidade: 01 unidade Aro 3 Diâmetro: 1,87 m Quantidade: 01 unidade / N7.5 Selo Natal do Bem Altura: 0,72 m Largura: 0,79 m Quantidade: 01 unidade / Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE N7 - PRANCHA 133	ÁRVORE PRINCIPAL (COMPLETA) Altura total: 6,50 m Diâmetro da base: 4,28 m	01	R\$	-	R\$	-
08	N8	AMPULHETA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - AMPULHETA, 3D - BASE HEXAGONAL REVESTIDA EM GRAMA SINTÉTICA VERDE 0,12M. - ESTRUTURA DA AMPULHETA EM PERFIL METALON PINTADO DE VERMELHO COM A BASE E TOPO DA PEÇA EM PVC NET VERMELHO. - PREENCHIMENTO DA PEÇA CENTRAL EM PVC NET DOURADO COM APLICAÇÃO DE CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH - INTERNO DA PEÇA COM PREENCHIMENTO DE BOLAS NATALINAS VERMELHAS BRILHANTES COM DIÂMETRO VARIANDO ENTRE 12-18CM. O VOLUME A SER PREENCHIDO SERÁ DE 120X45CM. - A PEÇA DEVERÁ TER INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 30°. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE N8 - PRANCHA 134	N8 - AMPULHETA Altura total: 2,82 m Largura total: 2,16 m Diâmetro da base: 1,64 m	01	R\$	-	R\$	-

09	N9	ENVELOPE INSTAGRAMÁVEL	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ENVELOPE INSTAGRAMÁVEL, 3D - BASE RETANGULAR EM METALON PINTADO NA COR DOURADA. ESTRUTURA METÁLICA DO ENVELOPE PINTADA NA COR DOURADA E CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. PREENCHIMENTO DO FRONTAL COM PVC NET NA COR DOURADA E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. FRONTAL COM SELO METÁLICO ADESIVADO COM LOGO DO NATAL DO BEM E SELO METÁLICO RETANGULAR VERMELHO. CONTORNO EM FORMATO "U" COM CHAPA METALON LISTRADA DE BRANCO E VERMELHO SOBREPOSTA NO FRONTAL DO ENVELOPE. BILHETE DO ENVELOPE EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA NA COR VERMELHA E PREENCHIDO COM FESTÃO NA COR VERMELHA E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR VERMELHA. CONTORNO DOS ARABESCOS COM CONTORNO DE MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR VERMELHA E DETALHE CIRCULAR EM PREENCHIMENTO DE CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR VERDE. CONSIDERAR PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH. - ESCRITA "LETTRES À NOËL" EM NEON NA COR VERMELHA INSTALADO NO TOPO DA PEÇA. - CENTRO DO ENVELOPE RECORTADO PARA O PÚBLICO TIRAR FOTO. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. OBS.: ESTRUTURA AUTOPORTANTE. ENVELOPE INSTAGRAMÁVEL (COMPLETO): Selo Natal do Bem Altura: 0,19 m Largura: 0,44 m Quantidade: 01 unidade / Letreiro Altura: 1,53 m Largura: 0,22 m Quantidade: 01 unidade. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE N9 - PRANCHA 134	N9 - ENVELOPE INSTAGRAMÁVEL (COMPLETO) Altura total: 2,32 m Largura total: 3,72 m Comprimento: 0,91 m	01	R\$	-	R\$	-
10	N10	PORTA RETRATO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - PORTA RETRATO, 3D. - BASE RETANGULAR EM METALON PINTADO DE VERMELHO. - ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDA COM PVC NET VERMELHO E CORDÃO DE LED BLINDADO VERMELHO. - CONTORNO DE TODA A EXTREMIDADE DO PORTA RETRATO COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO VERMELHO. - ARABESCOS E ESCADA ESTRUTURADOS EM METALON CONTORNADOS COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. - GINGERBREADS NATALINOS PREENCHIDOS COM PVC NET DOURADO E CONTORNADO COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. OS DETALHES DE GORRO, SERÃO PREENCHIDOS COM CORDÃO DE LED BLINDADO VERMELHO E CONTORNADO COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NO MESMO TOM. - DETALHES SINUOSOS NOS BRAÇOS E PERNAS DO GINGERBREAD COM APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA DE LED BLINDADO VERMELHO E VERDE. - CONSIDERAR PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE N10 - PRANCHA 135	N10 Altura total: 3,16 m Largura total: 3,65 m Comprimento: 0,41m	01	R\$	-	R\$	-
11	N11	PLACAS DE DIREÇÃO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PLACAS DE DIREÇÃO, 3D - BASE QUADRADA REVESTIDA EM GRAMA SINTÉTICA NA COR VERMELHA H=1,2MM. HASTE EM CHAPA METALON RECORTADO E PINTADO NOS TONS LISTRADOS DE VERMELHO E BRANCO. EXECUTAR 3 SETAS DE DIREÇÃO RECORTADAS EM CHAPA METALON, PINTADAS NA COR VERMELHA, DOURADA E VERDE, E COM CONTORNO EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO DA COR DA PEÇA. SETAS COM ESCRITA SOBREPOSTA INDICANDO A DIREÇÃO PARA: CHÁ DA TARDE, ESTÁBULO E NOITE MÁGICA. OBS.: ESTRUTURA AUTOPORTANTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE N11 - PRANCHA 135	N11 - PLACAS DE DIREÇÃO Altura total: 1,60 m Largura total: 0,50 m Profundidade: 0,50m	01	R\$	-	R\$	-
12	N12	PLANETA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PLANETA, 3D - BASE ESCALONADA EM METALON PINTADO NA COR DOURADA. GLOBO EM ESTRUTURA METÁLICA ARAMADA COM PREENCHIMENTO GERAL DE PVC NET AZUL E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR AZUL. SOBREPOSIÇÃO DO FORMATO DOS CONTINENTES EM PVC NET NA COR DOURADA E COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. CONTINENTES COM CONTORNO EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. FIXAR PIN DE LOCALIZAÇÃO EM GOIÂNIA. CONSIDERAR PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Estrutura autoportante. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE N12 - PRANCHA 136	N12 Diâmetro do globo: 3,05 m Altura da Base: 0,54m Largura da Base: 3,05m	01	R\$	-	R\$	-
13	N13	PISO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO DO TIPO: PISO EM GRAMA SINTÉTICA DE ALTO TRÁFEGO, COM 0,12M DE ESPESSURA, NA COR VERDE. A = 1.400,50M². CONFORME PRANCHA 116 DO PROJETO EXECUTIVO. OBS.: O PISO FOI CONSIDERADO COM ÁREA TOTAL EM UM ÚNICO TAPETE CONTEMPLANDO 04 MUNDOS DIFERENTES: ESTÁBULO, OFICINA DAS CARTAS, CHÁ DA TARDE E NOITE MÁGICA. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	m²	CONFORME PRANCHA 116	Área total: 1.400,50m²	1.400,50	R\$	-	R\$	-

ANEXO I - CHÁ DA TARDE

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	PÓRTICO DE ENTRADA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: CASA DE DOCES, TELHADO EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA DE BRANCO E CONTORNADO COM MANGUEIRA DE LED BRANCO FRIO. - O PREENCHIMENTO DA ESTRUTURA SERÁ EM PVC NET COM CORDÃO DE LED BLINDADO EM TOM BRANCO FRIO. - A PEÇA EM FORMATO DE CASINHA SERÁ EM ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDA COM PVC NET NAS CORES INDICADAS (FACES EM PVC NET VERMELHO E DETALHE EM PVC NET BRANCO NAS ONDAS DA BASE) COM CORDÃO DE LED BLINDADO SOBREPONDO O MESMO TOM DO PVC NET. - CONSIDERAR PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH - ENTRADA COM RECORTE DE PORTAL E JANELAS PREENCHIDO COM PVC NET VERMELHO E CONTORNO EM MANGUEIRA DE LED BRANCO FRIO. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE O1 PRANCHA 139 e 140	PÓRTICO DE ENTRADA (COMPLETO) Altura total: 5,30m Largura Total: 5,49m Comprimento total: 0,62m	01	R\$ -	R\$ -
						PIRULITO Altura: 2,36m Largura: 0,92m	02	R\$ -	R\$ -
						BENGALA Altura: 1,36m Largura: 0,98m	02	R\$ -	R\$ -
						ELEMENTOS DECORATIVOS detalhes no projeto	06	R\$ -	R\$ -
						BALAS Altura: 0,48m Largura: 1,10m	02	R\$ -	R\$ -
02	02	ARCO COM FRASE	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: BASE ESCALONADA EM METALON PINTADO DE DOURADO. ARCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM DETALHES ESCALONADOS, PREENCHIDO COM PVC NET E CORDÃO DE LED BLINDADO VERMELHO. CONTORNO EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE NO ARCO EXTERNO. FRASE ESCRITA EM NEON BRANCO QUENTE "O SEGREDO É ACREDITAR" UTILIZANDO FONTE DE LETRA DE FORMA. CONTORNO EM MANGUEIRA DE LED APENAS NO ARCO EXTERNO. DETALHES DE ESCALONAMENTO COM PROFUNDIDADE = 5CM. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos	Unidade	CONFORME DETALHE O2 PRANCHA 140	ARCO COM FRASE Altura: 3,38m Largura: 3,95m Profundidade: 1,19m	01	R\$ -	R\$ -
03	03	ÁRVORE PRINCIPAL	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ÁRVORE DE DOCES EM FESTÃO NA COR VERDE; COM APLICAÇÃO DE CORDÃO LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. CONSIDERAR PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH. BASE CIRCULAR EM MADEIRA REVESTIDA COM GRAMA SINTÉTICA VERDE 0,12M. ÁRVORE (COMPLETA): O3.1 DOCE TOPO Diâmetro: 1,30m Quantidade: 01 unidade / O3.2 BALA ILUMINADA 1. Bala verde: 0,48m Quantidade: 34 unidades 2. Bala Vermelha: 0,50m Quantidade: 25 unidades 3. Bala Círculo: 0,42m Quantidade: 21 unidades / O3.3 BENGALA ILUMINADA Maior Altura: 0,84m Largura: 0,45m Quantidade: 18 unidades Menor Altura: 0,62m Largura: 0,33m Quantidade: 24 unidades / O3.4 LAÇO Maior Altura: 0,78m Largura: 0,84m Quantidade: 12 unidades Menor Altura: 0,55m Largura: 0,58m Quantidade: 8 unidades / O3.5 ABELHA Altura: 1,33m Largura: 2,08m Quantidade: 01 unidade. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE O3 PRANCHA 141	ÁRVORE (COMPLETA) Altura total: 7,15m Comprimento total: 3,36m Diâmetro da base: 3,38m Altura da base: 0,68m	01	R\$ -	R\$ -
04	04	CONJUNTO DE BENGALAS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: CONJUNTO DE 2 BENGALAS EM ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED VERMELHO E BRANCO FRIO. BASE REVESTIDA EM GRAMA SINTÉTICA 1,2MM VERMELHA. CONSIDERAR PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE O4 PRANCHA 141	CONJUNTO DE BENGALAS Altura: 2,92m Largura: 2,00m Comprimento: 1,30m	01	R\$ -	R\$ -
05	05	XÍCARA E BULE	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO DO TIPO: BULE E XÍCARA EM ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDO COM CORDÃO DE LED VERMELHO. DETALHES EM FAIXAS PREENCHIDAS COM FESTÃO E CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. CONTORNO EM MANGUEIRA DE LED BRANCO QUENTE NO ARCO INFERIOR E SUPERIOR DA FAIXA. HASTES DO BULE E XÍCARA PREENCHIDA EM CORDÃO DE LED BLINDADO QUENTE. BASE CIRCULAR EM MADEIRA REVESTIDA EM GRAMA SINTÉTICA VERMELHA 1,2 M E CONTORNO EM MANGUEIRA DE	Unidade	CONFORME DETALHE O5 PRANCHA 143 E	BULE Altura: 2,45m Diâmetro do bule: 2,39m Comprimento do bule total: 3,82m Diâmetro da Base: 2,30m	01	R\$ -	R\$ -

			CIRCULAR EM MADEIRA REVESTIDO EM GRAMA SINTÉTICA VERMELHA 1/2" E CONTORNO EM MANGUEIRA DE LED BRANCO QUENTE. CONSIDERAR PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH. ESPAÇAR LEDS A CADA 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.		143	XÍCARA Altura: 0,90m Largura total: 2,04m Diâmetro da base: 1,80m	01	R\$	-	R\$	-
06	6	FAVO DE MEL E ABELHAS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: FAVO DE MEL, 3D, EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA DE DOURADO E PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE. CONTORNO FRONTAL DAS PEÇAS HEXAGONAIS EM MANGUEIRA DE LED BLINDADA BRANCO QUENTE. BASE EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA DE DOURADO CONSIDERAR PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE O6 PRANCHA 143 E 144	FAVO DE MEL Altura total: 4,04m Largura total: 8,21m Largura da base: 8,00m Comprimento da base: 1,80m	01	R\$	-	R\$	-
						ABELHA O6.1 Altura: 0,85m Largura 1,09m Profundidade: 2,17m	02	R\$	-	R\$	-
						ABELHA O6.2 Altura: 1,96m Largura 1,80m Profundidade: 2,99m	02	R\$	-	R\$	-
07	07	CERCA DE ABELHAS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESTRUTURA METÁLICA PINTADA DE DOURADO E PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE. BASE ACARPETADA COM GRAMA SINTÉTICA 1,2MM VERDE. PREENCHIMENTO DE FESTÃO NA PARTE INFERIOR DA CERCA. SOBREPOSIÇÃO DE ABELHAS FIXADAS NA CERCA. CONSIDERAR PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE O7 PRANCHA 144	O7 - CERCA Altura: 1,90m Largura: 4,70m Comprimento: 1,50m	01	R\$	-	R\$	-
						O7.1 - ABELHA Altura: 0,45m Largura: 0,33m Comprimento: 0,64m	05	R\$	-	R\$	-
						O7.2 - ABELHA Altura: 0,40m Largura: 0,33m Comprimento: 0,64m	05	R\$	-	R\$	-

ANEXO I - NOITE MÁGICA

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	P1	PÓRTICO DE ENTRADA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PÓRTICO EM FORMATO DE NUVEM, 3D, EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA DE BRANCO E COM CONTORNO EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO FRIO, PREENCHIDO EM PVC NET E CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH); ESTRUTURA COM PAINEL DUPLO INSTALADO NA FRENTE E NOS FUNDOS DO PORTAL E PEÇA DE NUVEM MAIOR QUE SERÁ INSTALADA A FRENTE DA BASE; PEÇA DE NUVEM ILUMINADA INSTALADA NA FRENTE DA BASE DO LADO DIREITO. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos	Unidade	CONFORME DETALHE P1 - PRANCHA 147	PÓRTICO DE ENTRADA Largura total: 6,90m Altura total: 3,77m Profundidade: 1,80m	01	R\$	-	R\$	-
						BALÃO COM CESTO Diâmetro do balão: 1,81m Altura total: 2,35m	01	R\$	-	R\$	-
02	P2	ÁRVORE PRINCIPAL	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESTRUTURA AUTOPORTANTE DE ÁRVORE NATALINA DECORADA EM FESTÃO NA COR VERDE, BOLAS DOURADAS COM DIÂMETRO ENTRE 12-16CM COM APLICAÇÃO DE CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH), COM NUVENS EM ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDA EM PVC NET, COM CORDÃO DE LED BLINDADO E CONTORNADA EM MANGUEIRA DE LED, E TOPO DE ESTRELA METÁLICA COM PREENCHIMENTO EM CORDÃO DE LED BLINDADO, CONFORME DESENHO DO PROJETO EXECUTIVO. Espaçar LEDS de 8cm em 8cm. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos	Unidade	CONFORME DETALHE P2 - PRANCHA 148	ÁRVORE PRINCIPAL (COMPLETA) Diâmetro da base: 3,92m Altura total: 6,44m	01	R\$	-	R\$	-
						P2.1 Largura total: 3,29m Altura total: 2,15m Profundidade: 1,07m	02	R\$	-	R\$	-
						P2.2 Largura total: 1,87m Altura total: 1,78m	02	R\$	-	R\$	-
						P2.3 Largura total: 0,69m Altura total: 0,65m	06	R\$	-	R\$	-

			demais especificações contidas no termo de referência e anexos.			P2.3 Largura total: 0,93m Altura total: 0,89m	06	R\$	-	R\$	-
						P2.3 Largura total: 0,84m Altura total: 0,80m	06	R\$	-	R\$	-
						P2.3 Largura total: 0,49m Altura total: 0,46m	06	R\$	-	R\$	-
03	P3	BANCO LUA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: BANCO EM ESTRUTURA METÁLICA AUTOPORTANTE EM FORMATO DE LUA PREENCHIDA COM PVC NET E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE, DECORADO COM ESTRELAS E NUVENS EM ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDA COM PVC NET E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO FRIO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH), O BANCO EM ESTRUTURA METÁLICA ACOMPANHA O FORMATO DA LUA E TEM ASSENTO ESTOFADO; CONFORME DESENHO DO PROJETO EXECUTIVO. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE P3 - PRANCHA 149	BANCO LUA Largura total: 7,05m Altura total: 5,29m Profundidade: 1,92m	01	R\$	-	R\$	-
04	P4	LUA PINGENTE	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESTRUTURA METÁLICA AUTOPORTANTE EM FORMATO DE LUA PINGENTE PREENCHIDA COM PVC NET E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO FRIO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH), COM BASE ELEVADA E BASE CÔNICA COM APLICAÇÃO DE FRACTAIS DE NEVE E ARABESCOS, CONFORME DESENHO DO PROJETO EXECUTIVO. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE P4 - PRANCHA 150	LUA PINGENTE Largura total: 2,01m, Altura total: 3,00m, Profundidade: 1,50	02	R\$	-	R\$	-
05	P5	ESTRELA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESTRUTURA METÁLICA AUTOPORTANTE EM FORMATO DE ESTRELA DE 5 PONTAS; PREENCHIDA COM FESTÃO E CORDÃO DE LED BLINDADO E TELA DE PVC NET, COM BASE DE ESTRUTURA METÁLICA, PINTADA DE DOURADO E PREENCHIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA PEÇA SENDO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE P5 - PRANCHA 150	ESTRELA Altura total: 4,48m Largura total: 3,51m Profundidade estrela: 1,39m Diâmetro da base: 3,52m	01	R\$	-	R\$	-
06	P6	VELA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: VELA, 3D. BASE CIRCULAR ESCALONADA EM MADEIRA REVESTIDA EM GRAMA SINTÉTICA VERMELHA 0,12M, EM FORMATO DE VELA; DIVIDIDA EM 5 FAIXAS DECORADAS COM ARABESCOS, COM ESTRUTURAS DECORATIVAS EM FORMATO DE SINO, LAÇO E CHAMA NO TOPO DA VELA. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE P6 - PRANCHA 151	VELA Altura total: 3,51m Diâmetro da vela: 1,00m Diâmetro da base: 1,86m Altura da chama: 0,86m	01	R\$	-	R\$	-

ANEXO I - PEÇAS COMPLEMENTARES

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	Q1	CERCA ILUMINADA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - CERCA COM ESTRELAS EM ESTRUTURA METÁLICA NA COR DOURADA. - PREENCHIDA COM CORDÕES DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE E CONTORNADA COM MANGUEIRAS DE LED BLINDADO DE MESMA COR; - ESTRELAS DOURADAS CONTORNADAS COM MANGUEIRAS DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE E PREENCHIDAS EM PVC NET DOURADO E CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. - ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. - CONTORNAR TODAS AS PEÇAS COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE (100% LED FIXO). Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	m²	CONFORME DETALHE Q1 - PRANCHA 148	CERCA ILUMINADA Comprimento linear: 280,10m² ESTRELA Altura: 0,90m Largura: 0,90m Arco entre as estrelas: 3,00m	280,10	R\$	-	R\$	-
02	Q2.1	PINHEIRO VERDE	Q2.1 LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PINHEIRO FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA DE Q30, PREENCHIDO COM FESTÃO VERDE, CORDÃO DE LED BLINDADO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH) E COBERTO DE BOLAS METÁLICAS VERMELHAS LISAS COM O DIÂMETRO DE 15CM. ÁRVORES EM FESTÃO NA COR VERDE E BOLAS DECORATIVAS VERMELHAS, BRILHANTES, FOSCAS E DE VELUDO COM DIÂMETRO ENTRE 8-15CM E ESPAÇADAS A CADA 10CM. PREENCHIMENTO COM CORDÃO DE LED DE BLINDADO BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). - ESPAÇO CÊNICO PARA ILUMINAÇÃO E SOM - ÁREA DE PREENCHIMENTO EM MÉDIA COM 12 BOLAS A CADA METRO QUADRADO. - ESTRUTURA DE Q30 REVESTIDA EM FORRAÇÃO DE TECIDO NA COR MARROM. - BASE DE CONCRETO ARMADO PARA SUSTENTAÇÃO DA ESTRUTURA DE Q-30, REVESTIDA EM MADEIRA TRATADA E PINTADA DE MARROM QUE SERÁ UTILIZADA COMO BANCO. ESPAÇAR LEDS A CADA 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE Q2.1 - PRANCHA 149	PINHEIRO VERDE: Comprimento: 2,40m Largura: 1,60m Altura: 5,90m	39	R\$	-	R\$	-

03	Q.2.2	POSTE SINUOSO	<p>Q2.2 LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: POSTE SINUOSO COM ESPIRAIS EM FESTÃO VERDE PREENCHIDOS COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH) FIXADOS EM ESTRUTURA METÁLICA DE Q30; BASE DE CONCRETO ARMADO CILÍNDRICA PARA SUSTENTAÇÃO DA ESTRUTURA DE Q-30, REVESTIDA EM MADEIRA TRATADA E PINTADA DE MARROM QUE SERÁ UTILIZADA COMO BANCO; FLOREIRA COM GRAMA SINTÉTICA COM 4 FLORES TIPO TULIPA E 7 GALHOS DE FOLHAS CONFORME ESPECIFICADO ACIMA NA VISTA LATERAL FLOR EM ESTRUTURA METÁLICA COM CAULE PINTADO EM VERDE, PÉTALAS NA COR VERMELHA PREENCHIDAS COM PVC NET VERMELHO E MIOLO EM AMARELO, CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR VERMELHA E PREENCHIDAS COM CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). FOLHAS EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM VERDE PREENCHIDAS COM PVC NET VERDE CONTORNADAS COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR VERDE. ENVELOPAMENTO COM TELA PARA FIXAÇÃO DE FESTÃO COM FORRAÇÃO VERDE MUSGO POR BAIXO. PREENCHIMENTO EM FESTÃO VERDE COM CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. ESPAÇO CÊNICO PARA ILUMINAÇÃO E SOM. PREENCHER TODA A ESTRUTURA COM CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE Q2.3 - PRANCHA 150	<p>POSTE LUMINOSO: Diâmetro da base: 2,20m Altura: 6,90m</p>	13	R\$	-	R\$	-
03	Q3	FLOREIRAS - SUBWOOFER	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - FLOR EM ESTRUTURA METÁLICA COM CAULE PINTADO EM VERDE, E PÉTALAS NA COR VERMELHA PREENCHIDAS COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR VERMELHA, PVC NET VERMELHO E MIOLO PREENCHIDO EM AMARELO, CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR VERMELHA. - FOLHAS EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM VERDE PREENCHIDAS COM PVC NET VERDE E CORDÃO DE LED BLINDADO VERDE, CONTORNADAS COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR VERDE. - FLOREIRA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUBWOOFER COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDA EM FESTÃO MARROM E PORTA DE ACESSO LATERAL PARA MANUTENÇÃO DE SUBWOOFER; - FRENTE E LATERAIS PREENCHIDAS COM FESTÃO MARROM E CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH) CONTORNADAS COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE; - PARTE SUPERIOR DA FLOREIRA EM AMADEIRADO E INTERIOR REVESTIDO COM GRAMA SINTÉTICA VERDE H=1,2MM COM 2 FLORES TIPO TULIPA E 2 GALHOS DE FOLHAS CONFORME ESPECIFICADO ACIMA NA VISTA LATERAL; -FLOR EM ESTRUTURA METÁLICA COM CAULE PINTADO EM VERDE, E PÉTALAS NA COR VERMELHA PREENCHIDAS COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR VERMELHA, PVC NET VERMELHO E MIOLO PREENCHIDO EM AMARELO, CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR VERMELHA; - FOLHAS EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM VERDE PREENCHIDAS COM PVC NET VERDE E CORDÃO DE LED BLINDADO VERDE(90% LED FIXO, 10% LED FLASH), CONTORNADAS COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR VERDE. - PREENCHER FLORES E FOLHAS COM CORDÃO DE LED BLINDADO VERMELHO E VERDE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). - GRAMA SINTÉTICA VERDE NO INTERIOR DA FLOREIRA. - PARTE SUPERIOR EM MADEIRA. - PARTE INFERIOR PREENCHIDA EM FESTÃO MARROM E CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH) CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE EM TODAS AS LATERAIS. - ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM ENTRE SI. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE Q3 - PRANCHA 151	<p>FLOREIRAS - SUBWOOFER Altura: 2,70m Largura: 1,04m Profundidade: 0,80m</p>	09	R\$	-	R\$	-
04	Q4	BORBOLETA EM ESPIRAL	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - BASE DE ESTRUTURA METÁLICA COM HASTE EM ESPIRAL PARA SUSTENTAÇÃO DE BORBOLETA NO TOPO. HASTE PINTADA EM DOURADO CONTORNADA EM MANGUEIRA DE LED BRANCO QUENTE COM BASE DE 1,40M DE DIÂMETRO; - BORBOLETA EM METALON PINTADA NA COR VERMELHA, CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO VERMELHO EM TODAS AS EXTREMIDADES; - BORBOLETA COM PREENCHIMENTO EM CORDÃO DE LED BLINDADO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH) E CONTORNO COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO NA COR VERMELHA. - ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE Q4 - PRANCHA 152	<p>J12.3 - Borboleta em Espiral Altura total: 3,95m Largura total: 1,40m Altura da borboleta: 1,74m Altura da haste: 1,98m</p>	15	R\$	-	R\$	-
05	Q5	PINHEIROS	<p>Q5.1, Q5.2, Q5.3 LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PINHEIROS FEITOS EM ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDAS COM FESTÃO VERDE COM CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH); - BOLAS METÁLICAS VERMELHAS LISAS, COM 15 CM DE DIÂMETRO. - PREENCHIMENTO DE 12 BOLAS POR METRO QUADRADO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE Q5 - PRANCHA 152	<p>Q5.1 - Pinheiro G Altura: 6,00m Diâmetro da base: 3,00m</p>	10	R\$	-	R\$	-
						<p>Q5.2 - Pinheiro M Altura: 3,00m Diâmetro da base: 1,50m</p>	15	R\$	-	R\$	-

						Q5.3 - Pinheiro P Altura: 2,00m Largura: 1,00m	25	R\$	-	R\$	-
06	Q6	BOLAS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: BOLAS FEITAS EM ESTRUTURA METÁLICA NA COR VERMELHA PREENCHIDAS COM FESTÃO E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR VERMELHA (LED BLINDADO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH). - ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE Q6 - PRANCHA 153	Bolas Altura total: 1,22m Diâmetro: 1,00m	15	R\$	-	R\$	-
07	Q7	CAIXAS DE PRESENTES	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: CAIXA DE PRESENTE FEITA EM ESTRUTURA METÁLICA NA COR DOURADA PREENCHIDAS COM FESTÃO DOURADO E CORDÃO DE (LED BLINDADO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH) VERMELHO E BRANCO QUENTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos	Unidade	CONFORME DETALHE Q7 - PRANCHA 153	Caixa de presente Altura: 0,75m Largura dos lados: 0,70m	15	R\$	-	R\$	-
08	Q8	Q8 - ESTRELAS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESTRELA EM ESTRUTURA METÁLICA NA COR DOURADA PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE (LED BLINDADO 90% LED FIXO, 10% LED FLASH) E CONTORNADA EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE Q8 - PRANCHA 153	Estrelas Altura total: 1,00m Largura total: 1,00m	15	R\$	-	R\$	-

ANEXO I - NOTAS TÉCNICAS

1. Todas as estruturas iluminadas serão autoportantes, ou seja, deverão utilizar como contrapeso a sua base e geométrica para garantir a estabilidade e segurança da peça estruturada. O dimensionamento e execução das estruturas metálicas de sustentação dos elementos decorativos são de responsabilidade do fornecedor, sendo necessário o fornecimento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), descrevendo todos os elementos executados; 2. As estruturas metálicas deverão ser executadas em aço estrutural (USI, SAC ou COR), com sistema de contrapeso para instalação em superfície embutido nas peças (autoportantes), já que o revestimento de piso não pode ser perfurado; 3. Os contrapesos deverão ser executados como elementos decorativos de superfície ou compor as estruturas de sustentação; 4. Os festões serão em material anti-chama, com fixação em tela plástica na trama de 2 cm, com braçadeiras na cor do elemento decorativo e os de cor vermelho deverá ser pintado com tinta alquídica para não descolorarem durante o evento; 5. Os cordões de LED terão lâmpadas blindadas com \geq IP67 e terão a proporção de 90% LED fixo e 10% tipo flash. 6. As lâmpadas do tipo estrobo deverão ser em LED, com blindagem a prova d'água e \geq IP67; 7. Para a fixação das lâmpadas de Led conjuntamente aos festões deverá ser utilizada uma tela plástica com trama de 2 cm e braçadeiras na cor do elemento decorativo. As cores dos LEDs fixados junto aos festões, deverão seguir as cores dos mesmos. Ex.: festão vermelho, cordão LED blindado na cor vermelha, conforme especificação do projeto executivo. 8. Alguns elementos decorativos serão montados pela equipe da OVG e decorados pela empresa selecionada para este contrato, devendo ser alinhado com a Comissão Executiva de Avaliação Técnica e Artística a quantidade de festão, iluminação e canais dimmers a serem fornecidos, sendo eles: Pinheiros, Presépio, Roda Gigante e Carrossel. 9. A Comissão Executiva de Avaliação Técnica e Artística se reserva o direito de validar as peças pré-existentes da contratada e na reprovação dessas, deverão ser construídas novas peças, de acordo com projeto, podendo haver alteração das dimensões indicadas mediante ganho de escala na parte artística.

ANEXO III - CARROSSEL e RODA GIGANTE

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	R1	TAPETE CIRCULAR	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: TAPETE EM GRAMA SINTÉTICA NA COR VERMELHA COM 0,12M DE ALTURA. A = 100,00 M ² . CONFORME PROJETO EXECUTIVO. - AS MEDIDAS INDICADAS SÃO SUGESTIVAS E PODERÃO SER ADAPTADAS CONFORME O CARROSSEL DISPONÍVEL. - PISO ACARPETADO EM GRAMA SINTÉTICA VERMELHA. OBS.: AS MEDIDAS INDICADAS SÃO SUGESTIVAS E PODERÃO SER ADAPTADAS, DESDE QUE OBTENHAM AS COTAS GERAIS (VERMELHAS) ESPECIFICADAS E NÃO COMPROMETAM O ACABAMENTO FINAL DO ESPAÇO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	m ²	CONFORME DETALHE R1 - PRANCHA 1	Tapete Circular A = 100,00 m ²	100	R\$	-	R\$	-
02	R2	GUIRLANDA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: GUIRLANDA, 3D - GUIRLANDA FEITA EM ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDA COM FESTÃO NA COR VERDE, CORDÃO DE LED NA COR BRANCO QUENTE. PREENCHIMENTO DA GUIRLANDA COM BOLAS VERMELHAS, BRILHANTES, FOSCAS E VELUDO COM DIÂMETRO ENTRE 8-15 CM E ESPAÇADAS A CADA 10 CM. CÍRCULO EM COMPENSADO ADESIVADO COM PLOTAGEM PERSONALIZADA "NATAL DO BEM" NO CENTRO DA GUIRLANDA. LAÇO EM VELUDO VERMELHO COM 50 CM DE LARGURA. INSTALAÇÃO DE GUIRLANDAS NA TESTEIRA DO CARROSSEL ESPAÇANDO EM VÃOS ALTERNADOS. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE R2 - PRANCHA 2	Guirlanda Diâmetro total: 0,71 m	08	R\$	-	R\$	-
03	R3	CERCA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: CERCA DE MADEIRA PINTADA COM TINTA NA COR VERMELHA ESMALTADA E RESISTENTE A CHUVA. ALTURA DE 1,00M, COM ESPAÇAMENTO DE 45 CM ENTRE CADA RIPADO. CONFORME PROJETO EXECUTIVO. CERCA CIRCULAR CONTORNANDO O CARROSSEL. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	m ²	CONFORME DETALHE R3 - PRANCHA 2	Cerca: Perímetro linear aproximado: 28,40 m	28,40	R\$	-	R\$	-

04	S1	TAPETE RODA GIGANTE	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: TAPETE EM GRAMA SINTÉTICA NA COR VERMELHA COM 0,12M DE ALTURA. A = 112,48 M². CONFORME PROJETO EXECUTIVO. - AS MEDIDAS INDICADAS SÃO SUGESTIVAS E PODERÃO SER ADAPTADAS CONFORME A RODA GIGANTE DISPONÍVEL. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE S1 - PRANCHA 3	Tapete Roda Gigante A = 112,48 m²	01	R\$	-	R\$	-
05	S2	CABINE DA RODA GIGANTE	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ARRANJO CONTORNANDO A CABINE FEITO COM FESTÃO NA COR VERDE E PREENCHIDO COM BOLAS VERMELHAS DE FORMA HOMOGÊNEA, E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE. BOLAS COM DIÂMETRO ENTRE 8-12 CM E ESPAÇAMENTO DE 10 CM ENTRE ELAS. LAÇOS NAS GUIRLANDAS EM VELUDO VERMELHO COM LARGURA = 20 CM. ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. CONFORME PROJETO EXECUTIVO. NÃO PREENCHER APENAS A PORTA DE ACESSO DA CABINE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE S2 - PRANCHA 4	Cabine da Roda Gigante Largura: 1,90 m Comprimento: 1,34m	08	R\$	-	R\$	-
06	S3	GUARDA CORPO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PREENCHER GRADIL COM TELA PARA PREENCHIMENTO DE FESTÃO NA COR VERDE E BOLAS METALIZADAS DE 8CM E 10CM NA COR VERMELHA E CORDÃO DE LED BLINDANDO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). PERÍMETRO LINEAR APROXIMADO: 31,50 M. CONFORME PROJETO EXECUTIVO. AS MEDIDAS INDICADAS SÃO SUGESTIVAS E PODERÃO SER ADAPTADAS CONFORME A RODA GIGANTE DISPONÍVEL; OBS.:AS MEDIDAS INDICADAS SÃO SUGESTIVAS E PODERÃO SER ADAPTADAS, DESDE QUE OBTENHAM AS COTAS GERAIS (VERMELHAS) ESPECIFICADAS E NÃO COMPROMETAM O ACABAMENTO FINAL DO ESPAÇO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE S3 - PRANCHA 4	Guarda Corpo Altura total: 9,45 m Comprimento total: 5,10 m Perímetro linear: 31,50m	01	R\$	-	R\$	-
07	S4	CERCA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: CERCA DE MADEIRA PINTADA COM TINTA NA COR VERMELHA ESMALTADA E RESISTENTE A CHUVA. ALTURA DE 1,00M, COM ESPAÇAMENTO DE 45 CM ENTRE CADA RIPADO. PERÍMETRO LINEAR APROXIMADO: 48,40 M. CONFORME PROJETO EXECUTIVO. - CERCA CONTORNANDO A RODA GIGANTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	m²	CONFORME DETALHE S4 - PRANCHA 4	Cerca: Perímetro linear aproximado: 48,40 m	48,40	R\$	-	R\$	-

ANEXO III - IMPRENSA

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	U1	LETREIRO NATAL DO BEM (GUIRLANDA)	TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PLACA CIRCULAR EM COMPENSADO ADESIVADO COM PLOTAGEM PERSONALIZADA "NATAL DO BEM" NO CENTRO DA GUIRLANDA INSTALADA NO VÃO INTERNO DA GUIRLANDA. OBS: A PEÇA DA GUIRLANDA E O LAÇO SÃO ACERVOS DA CONTRATANTE A SEREM INSTALADOS NO LOCAL PELA CONTRATADA, POSSUINDO DIÂMETRO=1,10M. A MEDIDA INTERNA DA PEÇA DEVE SER CONFERIDA AFIM DE ENCAIXAR A PLACA NO CENTRO DA PEÇA. APÓS O EVENTO DEVERÃO SER DEVOLVIDOS À OVG DEVIDAMENTE EMBALADOS/ENCAIXOTADOS (PARA PRESERVÁ-LOS PARA GUARDA/ARMAZENAMENTO) E CATALOGADOS. A ILUMINAÇÃO DA PEÇA SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE U1 - PRANCHA 08	Diâmetro total: 1,10m	01	R\$	-	R\$	-
02	U2	ÁRVORE	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ÁRVORES EM FESTÃO VERDE, PREENCHIMENTO HOMOGÊNEO COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE E BOLAS DECORATIVAS VERMELHAS (BRILHANTES, FOSCAS E VELUDO) COM DIÂMETRO VARIANDO ENTRE 12-16CM. CONTRAPESO COMPATÍVEL COM O FORMATO DO ELEMENTO. CONFORME PROJETO EXECUTIVO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE U2 - PRANCHA 08	U2: Altura: 1,80m Diâmetro da base: 1,30m	01	R\$	-	R\$	-
03	U3	TAPETE ORGÂNICO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: TAPETE EM GRAMA SINTÉTICA 1,2CM DE ALTURA. A= 18,70 M2. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	m²	CONFORME DETALHE U3 - PRANCHA 8	Tapete em formato orgânico: A= 18,70 m2	18,70	R\$	-	R\$	-
				M		Tapete redondo: Diâmetro: 2,20m	2,20	R\$	-	R\$	-
04	U4	PAINEL EM	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PAINEL DE FORRAÇÃO EM TODAS AS PAREDES DESTACADAS NO PROJETO EXECUTIVO. COM FORRAÇÃO DUPLA COM LONA NA FACE INTERNA DA SALA DE	Unidade	CONFORME DETALHE U4 -	Parede 1: Altura: 3,50m Largura: 5,30m	01	R\$	-	R\$	-
						Parede 2: Altura: 3,50m Largura: 3,65m	01	R\$	-	R\$	-

07	07	FORRAÇÃO	DESTACADAS NO PROJETO EXECUTIVO, COM FORRAÇÃO DOBRA COM LUNA NA FACE INTERNA DA SALA DE IMPRENSA E TECIDO VERMELHO NA FACE EXTERNA. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	010000	DETALHE 07 PRANCHA 06	Parede 3: Altura: 3,50m Largura: 1,84m	01	R\$	-	R\$	-
						Parede 4: Altura: 3,50m Largura: 2,44m	01	R\$	-	R\$	-

ANEXO III - VILA GASTRONÔMICA

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	V1	COMPOSIÇÃO LETREIRO OVG	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: LETREIRO EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM DOURADO PREENCHIDA EM PVC NET DOURADO E CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH) E CONTORNADA EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. -BASE EM CHAPA DE METALON PINTADA EM DOURADO COM OBJETOS DECORATIVOS FIXADOS. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos	Unidade	CONFORME DETALHE V1 - PRANCHA 6	Letreiro (Completo): altura: 2,65m largura: 8,17m profundidade: 1,90m	01	R\$	-	R\$	-
02	V2	COMPOSIÇÃO ÁRVORE DE NATAL	V2.1 E V2.2 LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ÁRVORE FEITA EM ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDA COM FESTÃO VERDE, CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE (90% LED FIXO E 10% LED FLASH). PREENCHIMENTO COM BOLAS DECORATIVAS VERMELHAS (BRILHANTES, FOSCAS E DE VELUDO), COM DIÂMETROS VARIADOS ENTRE 8 E 15CM E ESPAÇADAS A CADA 10CM. A ESTRUTURA DEVE SER AUTOPORTANTE, POSSUINDO CONTRAPESO COMPATÍVEL COM O FORMATO DE SUA ESTRUTURA. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE V2 - PRANCHA 11	V2.1 - ÁRVORE COM PRESENTES Altura: 4,00m Diâmetro da base: 2,70m	03	R\$	-	R\$	-
						V2.2 - ÁRVORE P Altura: 2,90m Diâmetro da base: 2,10m	02	R\$	-	R\$	-
03	V3	BOLA INSTAGRAMÁVEL	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - BOLA INSTAGRAMÁVEL VAZADA EM ESTRUTURA METÁLICA DOURADA Ø=3,60M DE DIÂMETRO; - PREENCHIMENTO DAS HASTES DE SUSTENTAÇÃO EM PVC NET DOURADO E CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH); - CONTORNAR TODA A ESTRUTURA EM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE; - COROA EM CHAPA METÁLICA PINTADA DE DOURADO; - TOPO PREENCHIDO EM FESTÃO DOURADO E CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH); - O CONJUNTO DE BOLAS DEVE SER FIXADO NA BASE DA ESTRUTURA E AS FLORES E BORBOLETAS NAS CHAPAS LATERAIS; - AS BORBOLETAS DEVEM SER PREENCHIDAS COM CORDÃO DE LED BLINDADO VERMELHO (90% LED FIXO, 10% LED FLASH); - A ESTRUTURA DEVE SER AUTOPORTANTE, POSSUINDO CONTRAPESO COMPATÍVEL COM O FORMATO DE SUA ESTRUTURA; - ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos	Unidade	CONFORME DETALHE V3 - PRANCHA 12	Bola Instagramável (Completa) Altura: 3,30m Largura: 4,00m Profundidade: 3,20m	01	R\$	-	R\$	-
04	V4	CONJUNTO DE PENDENTES	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - CONJUNTO DE PENDENTES FIXADOS EM CABO DE AÇO RESISTENTE AO PESO DOS ELEMENTOS DECORATIVOS NAS VIGAS TRELIÇADAS DA TENDA DA VILA GASTRONÔMICA. - O CONJUNTO SE REPETE 14 VEZES A CADA 2 VÃOS ENTRE AS VIGAS (VER PLANTA BAIXA VILA GASTRONÔMICA). - PENDENTES V4.2 E V4.3 PREENCHIDOS CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH) . - A ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS PEÇAS DEVE SER VERIFICADA IN LOCO DE ACORDO COM A ALTURA DAS VIGAS DA TENDA DA VILA GASTRONÔMICA. - ESPAÇAR LEDS DE 8CM EM 8CM. CONJUNTO DE PENDENTES COMPLETO: V4.1 Pendente bola verde: Altura: 1,90m Diâmetro: 1,50m Laço: 1,35m x 0,65m Quantidade: 392 unidades / V4.2 Pendente flor: Diâmetro: 1,60m Altura do pendente: 2,00m 10 pétalas 50 x 93cm Quantidade: 392 unidades / V4.3 Pendente bola vermelha: Diâmetro: 1,50m Quantidade: 196 unidades. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Conjunto	CONFORME DETALHE V4 - PRANCHA 13	CONJUNTO DE PENDENTES COMPLETO (composta por V4.1, V4.2 e V4.3 alternadas)	14	R\$	-	R\$	-
05	V5	CERCA - CASINHA DE INFORMAÇÕES	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - CERCA DE MADEIRA PINTADA EM TINTA VERMELHA ESMALTADA E RESISTENTE A CHUVA. - EXECUTAR PONTAS DOS RIPADOS ARREDONDADAS. - ALTURA DE 0,90M, COM ESPAÇAMENTO DE 35CM ENTRE CADA RIPADO. - PONTAS ARREDONDADAS NOS RIPADOS DA CERCA. - CERCAS MODULARES PARA SUBDIVISÃO DO ESPAÇO PARA CRIANÇAS PERDIDAS. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	m	CONFORME DETALHE V5 - PRANCHA 14	Cerca: Perímetro linear aproximado: 14,86m	14,86	R\$	-	R\$	-

ANEXO III - VIAGEM AO TEMPO

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	W1	VIAGEM AO TEMPO ESTRUTURA Q30	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: FORRAÇÃO COMPLETA EM TECIDO OXFORD NAS CORES INDICADAS NO PROJETO EXECUTIVO, NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESTRUTURA Q-30 BOX TRUSS (DISPONIBILIZADA POR OUTRA CONTRATADA), ONDE HOUVER DECORAÇÃO. OS PAINÉIS DE LED (DISPONIBILIZADA POR OUTRA CONTRATADA) SERÃO INSTALADOS NAS PAREDES INTERNAS DO ESPAÇO, A UMA ALTURA DE 30CM DO PISO, CONFORME PROJETO. EXECUTAR VÃOS INDICADOS PARA ÁREA TÉCNICA DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DURANTE TODA A DURAÇÃO DO EVENTO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	m	CONFORME DETALHE W - PRANCHAS 17 A 21	Forração de Estruturas Q30 Box Truss: 345m lineares	345	R\$ -	R\$ -
02	W2	PAINEL DE LED	DISPONIBILIZADO POR EMPRESA CONTRATADA À PARTE - CONFORME DETALHE W - PRANCHAS 19						
03	W3	VIAGEM AO TEMPO FORRAÇÃO COM DECORAÇÃO	W3 LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: FORRAÇÃO DAS PAREDES COM PAINEL MADEIRITE E TECIDO OXFORD NAS CORES INDICADAS NO PROJETO, EM TODAS AS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS QUE COMPÕEM O FECHAMENTO DO ESPAÇO, NÃO PODENDO HAVER VAZAMENTO DE LUZ. INSTALAR TELA PARA PREENCHIMENTO DE FESTÃO NA COR VERDE E BOLAS METALIZADAS NAS CORES VERMELHAS, COM TAMANHOS ENTRE 8CM E 10CM, LETREIROS EM MANGUEIRA DE LED NEON BLINDADA NA COR BRANCO QUENTE E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO E 10% LED FLASH). EXECUTAR PORTAS CONFORME LAYOUT TÉCNICO E DIRETRIZES VISUAIS DA CONTRATANTE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos	Unidade	CONFORME DETALHE W - PRANCHAS 17 A 21	Letreiro: 'Viagem ao Tempo' Altura: 0,72m Comprimento: 1,74m Altura da letra: 0,25m	01	R\$ -	R\$ -
						Letreiro: 'Natal do Bem' Altura: 0,32m Comprimento: 2,80m	03	R\$ -	R\$ -
						Letreiro: 'Feliz Natal' Altura: 0,33m Comprimento: 2,15m	02	R\$ -	R\$ -
						Letreiro: 'OVG' Altura: 0,35m Comprimento: 0,93m	04	R\$ -	R\$ -
						Paredes com decoração: Parede 1 e 3: Altura: 2,80m Comprimento: 19,90m	02	R\$ -	R\$ -
						Paredes com decoração: Parede 2 e 4: Altura: 2,80m Comprimento: 13,24m	02	R\$ -	R\$ -
04	W4	VIAGEM AO TEMPO FORRAÇÃO NO PISO E PAREDES	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO DO TIPO: REVESTIMENTO DECORATIVO CENOGRÁFICO DO TIPO GRAMA SINTÉTICA DE ALTO TRÁFEGO, COM 0,12M DE ALTURA. APLICAR CARPETE DE GRAMA SINTÉTICA VERMELHA NO PISO INTERNO DO ESPAÇO, ONDE HOUVER PAINÉIS DE LED INSTALADOS. APLICAR CARPETE DE GRAMA SINTÉTICA VERDE NO PISO DA ENTRADA E DA SAÍDA DO ESPAÇO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. APLICAR PAINEL DE FORRAÇÃO EM MADEIRITE REVESTIDO EM TECIDO OXFORD NAS CORES INDICADAS NO PROJETO, EM TODAS AS PAREDES EXTERNAS QUE COMPÕEM O FECHAMENTO DO ESPAÇO, UTILIZANDO MADEIRITE, NÃO PODENDO HAVER VAZAMENTO DE LUZ. APLICAR FORRAÇÃO EM TECIDO OXFORD VERMELHO BORDÔ EM TODAS AS PAREDES INTERNAS QUE COMPÕEM O FECHAMENTO DO ESPAÇO. TODA A FORRAÇÃO DEVERÁ SER AUTOPORTANTE E A ESTRUTURA Q-30 BOX TRUSS DEVERÁ SER UTILIZADA PARA SERVIR COMO APOIO E SUSTENTAÇÃO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	m²	CONFORME DETALHE W - PRANCHAS 17 A 21	Grama vermelha: Área total: 111,98m²	111,98	R\$ -	R\$ -
						Grama verde: Área total: 46,03m²	46,03	R\$ -	R\$ -
						Forração paredes externas Área total: 206,69m²	206,69	R\$ -	R\$ -

						Forração paredes internas Área total: 201,49m²	201,49	R\$	-	R\$	-
05	W5	VIAGEM AO TEMPO FORRAÇÃO NO TETO	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: REVESTIMENTO DECORATIVO CENOGRÁFICO APLICADO SOBRE A ESTRUTURA EXISTENTE DO TIPO BOX TRUSS. REVESTIR O TETO COM MADEIRITE ENVELOPADO EM TECIDO OXFORD CONFORME AS CORES INDICADAS NO PROJETO EXECUTIVO, EM TODO O TETO DO ESPAÇO, UTILIZANDO MADEIRITE, NÃO PODENDO HAVER VAZAMENTO DE LUZ; APLICAÇÃO DE CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH) EM TODA SUA ÁREA, COM ESPAÇAMENTO DE 8CM EM 8CM. CONFORME PROJETO DESCRITIVO. TODA A FORRAÇÃO DEVERÁ SER AUTOPORTANTE E A ESTRUTURA Q-30 BOX TRUSS DEVERÁ SER UTILIZADA PARA SERVIR COMO APOIO E SUSTENTAÇÃO. A FORRAÇÃO DEVERÁ POSSUIR FECHAMENTO EM ZÍPER OU VELCRO 10 CM DE FORMA QUE MINIMIZE O PROCESSO DE MANUTENÇÃO DOS CABOS INTERNOS QUE PASSARÃO À ESTRUTURA DE Q-30. TODO O PROJETO DEVERÁ SEGUIR O DETALHAMENTO GRÁFICO DA PRANCHA EXECUTIVA. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	m²	CONFORME DETALHE W - PRANCHAS 17 A 21	Área Total do Teto = 153,78m²	153,78	R\$	-	R\$	-

ANEXO III - HALL DE ENTRADA

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	X1	PEÇAS OVG	<p>INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, RETIRADA, DESMONTAGEM E DEVOLUÇÃO DE: PEÇAS PERTENCENTES AO ACERVO DECORATIVO DA CONTRATANTE, FICANDO A EMPRESA CONTRATADA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E DEVOLUÇÃO. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SEGUIR OS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO EXECUTIVO. A EQUIPE TÉCNICA DESIGNADA POR ESTA ORGANIZAÇÃO ACOMPANHARÁ O PROCESSO DE MONTAGEM PARA CONFERÊNCIA E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS EM TODO O PROCESSO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE X1 - PRANCHA 31	Peças diversas, conforme detalhe. (acervo OVG)	86	R\$	-	R\$	-
02	X2	CARROSSEL GIRATÓRIO	<p>X2.1 - ESTRUTURA DO CARROSSEL: LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO / X2.2 - RENAS: LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO / X2.3 - CARROSSEL - ÁRVORE: LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO / X2.4 - CAIXAS DE PRESENTE: LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO/ X2.4.6 - BOLAS:</p>	Unidade	CONFORME DETALHE X2 - PRANCHAS 32 A 34	X2.1 - Estrutura do Carrossel: Diâmetro: 3,00m Altura: 2,75m	01	R\$	-	R\$	-
						X2.2 - RENA MAIOR: Altura: 1,57m Largura: 0,59m Comprimento: 1,41m	03	R\$	-	R\$	-
						X2.2 - RENA MENOR: Altura: 1,14m Largura: 0,46m Comprimento: 1,02m	03	R\$	-	R\$	-
						X2.3 - Carrossel - Árvore: Altura: 2,25m Diâmetro: 1,65m	01	R\$	-	R\$	-
						Caixas de Presente: X2.4.1 - Vermelha: Largura: 0,41m Profundidade: 0,33m Altura: 0,41m	02	R\$	-	R\$	-
						Caixas de Presente: X2.4.2 - Amarela (dourada): Largura: 0,49m Profundidade: 0,40m Altura: 0,49m	02	R\$	-	R\$	-

			<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO / X2.5 - VEGETAÇÃO: LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos</p>			<p>Caixas de Presente: X2.4.3 - Vermelha: Largura: 0,49m Profundidade: 0,40m Altura: 0,32m</p>	02	R\$	-	R\$	-
						<p>Caixas de Presente: X2.4.4 - Verde: Largura: 0,41m Profundidade: 0,33m Altura: 0,27m</p>	02	R\$	-	R\$	-
						<p>Caixas de Presente: X2.4.5 - Amarela (dourada): Largura: 0,40m Profundidade: 0,32m Altura: 0,29m</p>	01	R\$	-	R\$	-
						<p>X2.4.6 - Bolas: Diâmetro: 30cm</p>	04	R\$	-	R\$	-
						<p>X2.4.6 - Bolas: Diâmetro: 25cm</p>	03	R\$	-	R\$	-
						<p>X2.4.6 - Bolas: Diâmetro: 20cm</p>	03	R\$	-	R\$	-
						<p>X2.5 - Vegetação: Diâmetro: 3m (superior e inferior)</p>	02	R\$	-	R\$	-
03	X3	CAIXAS DE PRESENTE	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: CAIXAS DE PRESENTE ESTRUTURADAS EM COMPENSADO DE MADEIRA E REVESTIDAS EM TECIDO VELUDO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. LAÇOS EM VELUDO VERMELHO COM VERDE, E VERMELHO COM DOURADO E VERDE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE X3 - PRANCHA 34	<p>Caixas de Presente: X3.1 - Amarela (dourada): Largura: 0,58m Profundidade: 0,47m Altura: 0,60m</p>	06	R\$	-	R\$	-
						<p>Caixas de Presente: X3.2 - Amarela (dourada): Largura: 0,48m Profundidade: 0,39m Altura: 0,35m</p>	06	R\$	-	R\$	-
						<p>Caixas de Presente: X3.3 - Vermelha: Largura: 0,58m Profundidade: 0,47m Altura: 0,39m</p>	06	R\$	-	R\$	-
04	X4	POSTE	<p>LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: POSTE LUMINÁRIA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. - FECHAMENTO DA LÂMPADA EM VIDRO TEMPERADO FOSCO INCOLOR. - INSTALAR LÂMPADA INTERNAMENTE NA COR BRANCO QUENTE. - BASE RETANGULAR EM ESTRUTURA METÁLICA. - AS ESTRUTURAS DEVEM SER AUTOPORTANTES. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE X4 - PRANCHA 34	<p>Poste Altura: 1,85m Largura: 23cm</p>	02	R\$	-	R\$	-
05	X5	ÁRVORES	<p>X5.1 E X5.2 LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ÁRVORE DE NATAL PREENCHIDA COM FESTÃO NA COR VERDE, CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH), E BOLAS VERMELHAS BRILHANTES, FOSCAS E DE VELUDO COM DIÂMETROS ENTRE 8CM E 15CM ESPAÇADAS A CADA 10CM. AS ESTRUTURAS DEVEM SER AUTOPORTANTES. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.</p>	Unidade	CONFORME DETALHE X5 - PRANCHAS 34	<p>X5.1 Altura: 3,00m Diâmetro: 2,15m</p>	07	R\$	-	R\$	-
						<p>X5.2 Altura: 2,20m Diâmetro: 1,45m</p>	04	R\$	-	R\$	-

06	X6	RAMPA DE ACESSO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - ARRANJO NOS CORRIMÃOS PREENCHIDO COM: ° FESTÃO NA COR VERDE. ° BOLAS METÁLICAS VERMELHAS BRILHANTES, FOSCAS E EM VELUDO. ° LAÇOS VERMELHOS DE 20CM EM TECIDO VELUDO NA COR VERMELHO. ° CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). ° 7 UNIDADES DE BOLA POR M², COM DIÂMETRO ENTRE 8CM E 15CM ESPAÇADAS A CADA 10CM. - PAINEL NA BASE DO GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDO COM: ° FESTÃO NA COR VERDE. ° BOLAS METÁLICAS VERMELHAS BRILHANTES, FOSCAS E EM VELUDO. ° LAÇOS VERMELHOS DE 20CM EM TECIDO VELUDO NA COR VERMELHO. ° CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO, 10% LED FLASH). ° 7 UNIDADES DE BOLA POR M², COM DIÂMETRO ENTRE 8CM E 15CM ESPAÇADAS A CADA 10CM. GUIRLANDAS ILUMINADAS PERTENCENTES AO ACERVO DECORATIVO DA CONTRATANTE, INSTALADAS COM DISTÂNCIA CONFORME PROJETO, FICANDO A EMPRESA CONTRATADA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, DESMONTAGEM E DEVOLUÇÃO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos	Unidade	CONFORME DETALHE X6 - PRANCHA 35	Painel: Área Total: 19,52m²	02	R\$	-	R\$	-
						Arranjo dos corrimões: Metragem Linear: 21,10m	02	R\$	-	R\$	-
07	X7	ESTRUTURA Q-30	DISPONIBILIZADO POR EMPRESA CONTRATADA À PARTE - CONFORME DETALHE X7 - PRANCHAS 37								
08	X8	FORRAÇÃO DE TETO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTOS DO TIPO: DECORAÇÃO DE ESTRUTURA CENOGRÁFICA AUTOPORTANTE EM Q-30 BOX TRUSS (FORNECIDA POR OUTRA CONTRATADA). - REVESTIR TODA AS ESTRUTURAS COM TECIDO OXFORD NAS CORES INDICADAS NO PROJETO EXECUTIVO. - REVESTIR PARTE DO TETO COM MADEIRITE ENVELOPADO EM TECIDO OXFORD NAS CORES INDICADAS, CONFORME PROJETO. OBS1: SERÃO INSTALADOS PENDENTES DECORATIVOS COM CABO DE AÇO E ILUMINAÇÃO EM TODA A ÁREA REPRESENTADA, E LETREIROS ILUMINADOS NA ESTRUTURA, SOBRE A FORRAÇÃO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	m²	CONFORME DETALHE X8 - PRANCHA 38	Forração do Teto: Área total: 171,04m²	171,04	R\$	-	R\$	-
09	X9	FORRAÇÃO DE ESTRUTURA Q30 PAINEL E DECORAÇÃO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: APLICAR PAINEL DE FORRAÇÃO EM MADEIRITE REVESTIDO EM TECIDO OXFORD NAS CORES INDICADAS NO PROJETO, EM TODAS AS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS QUE COMPÕEM O FECHAMENTO DO ESPAÇO, NÃO PODENDO HAVER VAZAMENTO DE LUZ. EXECUTAR PAREDES DE FORRAÇÃO DE 10CM CONFORME DETALHADO NO PROJETO EXECUTIVO. TODAS AS PAREDES INDICADAS NO PROJETO DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM FESTÃO NA COR VERDE E BOLAS METALIZADAS NAS CORES VERMELHAS, COM TAMANHOS ENTRE 8CM E 10CM, LETREIROS EM MANGUEIRA DE LED NEÓN BLINDADA NA COR BRANCO QUENTE E CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE (90% LED FIXO E 10% LED FLASH). EXECUTAR PORTAS CONFORME LAYOUT TÉCNICO E DIRETRIZES VISUAIS DA CONTRATANTE. A FORRAÇÃO DEVERÁ POSSUIR FECHAMENTO EM ZÍPER OU VELCRO 10 CM DE FORMA QUE MINIMIZE O PROCESSO DE MANUTENÇÃO DOS CABOS INTERNOS QUE PASSARÃO À ESTRUTURA DE Q-30. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	M	CONFORME DETALHE X9 - PRANCHAS 36 a 40	Forração de Estruturas: Metragem linear: 286m	286	R\$	-	R\$	-
				Unidade	CONFORME DETALHE X9 - PRANCHAS 39 E 40	Letreiro: 'Natal do Bem' Altura: 0,32m Comprimento: 2,80m	02	R\$	-	R\$	-
						Letreiro: 'Natal do Bem' Altura: 0,30m Comprimento: 2,60m	01	R\$	-	R\$	-
						Letreiro: 'Natal do Bem' Altura: 0,30m Comprimento: 2,60m	01	R\$	-	R\$	-
						Letreiro: 'OVG' Altura: 0,35m Comprimento: 0,93m	04	R\$	-	R\$	-
						Letreiro: 'OVG' Altura: 0,27m Comprimento: 0,71m	02	R\$	-	R\$	-
						Paredes com decoração: Parede 1: Altura: 2,80m Comprimento: 0,50m	01	R\$	-	R\$	-
						Paredes com decoração: Parede 2: Altura: 2,80m Comprimento: 7,80m	01	R\$	-	R\$	-

						Paredes com decoração: Parede 3: Altura: 2,80m Comprimento: 5,80m	01	R\$	-	R\$	-
						Paredes com decoração: Parede 4: Altura: 2,80m Comprimento: 4,80m	01	R\$	-	R\$	-
						Paredes com decoração: Parede 5: Altura: 2,80m Comprimento: 6,30m	01	R\$	-	R\$	-
						Paredes com decoração: Parede 6: Altura: 2,80m Comprimento: 15,10m	01	R\$	-	R\$	-
10	X10	PISO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO DO TIPO: REVESTIMENTO DECORATIVO CENOGRÁFICO DO TIPO GRAMA SINTÉTICA DE ALTO TRÁFEGO, COM 0,12M DE ALTURA. APLICAR CARPETE DE GRAMA SINTÉTICA VERMELHA NO PISO DO HALL DE ENTRADA E GRAMA SINTÉTICA VERDE NA RAMPA DE ACESSO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos	Unidade	CONFORME DETALHE X10 - PRANCHAS 23 e 27	Grama vermelha (Hall): Área total: 306,95m²	01	R\$	-	R\$	-
					CONFORME DETALHE X10 - PRANCHAS 23 e 35	Grama verde (Rampa): Área total: 209,66m²	01	R\$	-	R\$	-

ANEXO III - PALÁCIO DA MÚSICA

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	Y1	CORRIMÃO ESCADARIA	Y1 LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ARRANJO NOS CORRIMÃOS, FEITO COM FESTÃO VERDE E PREENCHIMENTO DE BOLAS VERMELHAS DE FORMA HOMOGÊNEA, E CORDÃO DE LED. CORRIMÃO COM CORDÃO DE FESTÃO NO NÍVEL DO ACESSO PARA O PALÁCIO DA MÚSICA SEGUINDO A INCLINAÇÃO DA ESCADARIA E NÍVEL DA ESPLANADA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. GUIRLANDA FEITA EM ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDA COM FESTÃO VERDE, CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE E BOLAS VERMELHAS (BRILHANTES, FOSCAS E EM VELUDO). BOLAS COM DIÂMETROS ENTRE 8 E 12CM E ESPAÇAMENTO DE 10CM ENTRE ELAS. LAÇOS NAS GUIRLANDAS FEITOS EM TECIDO DE VELUDO VERMELHO COM LARGURA DE 45CM. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE Y1 - PRANCHAS 42 e 43	Corrimão: Comprimento total: 75,00m	01	R\$	-	R\$	-
						Guirlanda: Diâmetro: 0,90m Distância entre as guirlandas: 2,90m	15	R\$	-	R\$	-
						Laço: Largura: 0,45m	15	R\$	-	R\$	-
02	Y2	PAINEL LISO COM SOBREPOSIÇÃO DE GUIRLANDAS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PAINEL FEITO COM ESTRUTURA METÁLICA, COM TECIDO OXFORD NA COR VERDE, CONFORME PROJETO DESCRITIVO. EXECUTAR 2 UNIDADES DO PAINEL REPRESENTADO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE Y2 - PRANCHA 44	Painel: Altura: 2,95m Largura: 8,10m	02	R\$	-	R\$	-
						Guirlanda: Diâmetro: 1,10m (acervo OVG)	12	R\$	-	R\$	-
						Laço (acervo OVG)	12	R\$	-	R\$	-
03	Y3	CORRIMÃO TEATRO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ARRANJO NOS CORRIMÃOS, FEITO COM FESTÃO NA COR VERDE E PREENCHIDO COM GALHOS DE CEREJINHA E BOLAS VERMELHAS DE FORMA HOMOGÊNEA, CORDÃO DE LED E GALHOS DE CEREJA. GUIRLANDA FEITA EM ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDA COM FESTÃO VERDE, CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE E BOLAS VERMELHAS (BRILHANTES, FOSCAS E DE VELUDO). ESPAÇAR GUIRLANDAS A CADA 3M. BOLAS COM DIÂMETRO ENTRE 8-12CM E ESPAÇAMENTO DE 10CM ENTRE ELAS. LAÇOS NAS GUIRLANDAS FEITOS EM VELUDO VERMELHO. INSTALAÇÃO DE FAIXA ARQUEADA DE TECIDO EM VELUDO VERMELHO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE Y3 - PRANCHAS 45 E 46	Corrimão: Comprimento Total: 66,00m	01	R\$	-	R\$	-
						Guirlanda: Diâmetro: 0,80m (acervo OVG)	22	R\$	-	R\$	-
						Laço: Largura: 0,40m (acervo OVG)	22	R\$	-	R\$	-

			VERMELHO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.			Faixa: Comprimento linear: 66m	01	R\$	-	R\$	-
04	Y4	DECORAÇÃO GUIRLANDA	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: INSTALAR GUIRLANDA ILUMINADA DO ACERVO DA CONTRATANTE NAS ABERTURAS SUPERIORES DO INTERIOR DO TEATRO. ADICIONAR 2 UNIDADES DE GUIRLANDAS ILUMINADAS DE CADA LADO. OS MATERIAIS SERÃO FORNECIDOS PELA CONTRATANTE E DEVERÁ SER MONTADO E INSTALADO PELA CONTRATADA. APÓS O EVENTO DEVERÃO SER DEVOLVIDOS À OVG DEVIDAMENTE EMBALADOS/ENCAIXOTADOS (PARA PRESERVÁ-LOS PARA GUARDA/ARMAZENAMENTO) E CATALOGADOS. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE Y4 - PRANCHA 46	Guirlandas Diâmetro: 1,10m (acervo OVG)	04	R\$	-	R\$	-
05	Y5	ÁRVORE	Y5.1, Y5.2 LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ÁRVORE DE NATAL DE FESTÃO NA COR VERDE, PREENCHIMENTO HOMOGÊNEO BOLAS VERMELHAS (BRILHANTES, FOSCAS E VELUDO) COM DIÂMETRO ENTRE 8-15CM E ESPAÇADAS A CADA 10CM E CORDÃO DE LED NA COR BRANCO QUENTE. ANEXAR CONTRAPESO COMPATÍVEL COM O FORMATO DO ELEMENTO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE Y5.1 - PRANCHA 45 E 47	Y5.1 Árvore P: Altura: 2,00m Diâmetro da base: 0,90m	04	R\$	-	R\$	-
					CONFORME DETALHE Y5.2 - PRANCHA 45 E 47	Y5.2 Árvore G: Altura: 4,00m Diâmetro da base: 2,00m	04	R\$	-	R\$	-
06	Y6	CARPETE VERMELHO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO DO TIPO: GRAMA SINTÉTICA DE ALTO TRÁFEGO, COM 0,12M DE ALTURA, NA COR VERMELHA, EM FORMATO ORGÂNICO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	m²	CONFORME DETALHE Y6 - PRANCHAS 41	Área Total: 100,80m²	100,80	R\$	-	R\$	-

ANEXO III - GOIÂNIA ARENA

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	Z1	CORDÃO DE FESTÃO	Z1 LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, RETIRADA, DESMONTAGEM DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: CONTORNO DA BASE DO PALCO FEITO EM ESTRUTURA METÁLICA, PREENCHIDO COM FESTÃO VERDE E CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. PREENCHIMENTO DE FESTÃO VERDE COM BOLAS DECORATIVAS VERMELHAS, BRILHANTES, FOSCAS E VELUDO COM DIÂMETRO ENTRE 8-15CM E ESPAÇADAS A CADA 10CM. LAÇOS DE 30CM ESPAÇADOS A CADA 90CM, CONFORME PROJETO DESCRITIVO. CARPETE NEUTRO DE 1,2CM DE ALTURA SOBRE TODO O PALCO (O PALCO SERÁ EXECUTADO POR EMPRESA TERCEIRIZADA). Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE Z1 - PRANCHA 50	ML= 19,00m Altura do Palco: 1,50m	01	R\$	-	R\$	-
						Piso em carpete neutro 1,2cm de altura. A= 269,00m2	01	R\$	-	R\$	-
02	Z2	GUIRLANDA	Z2 RETIRADA, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DEVOUÇÃO DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: GUIRLANDA FEITA EM ESTRUTURA METÁLICA PREENCHIDA COM FESTÃO VERDE, CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. - PREENCHIMENTO DA GUIRLANDA COM BOLAS DECORATIVAS VERMELHAS, BRILHANTES, FOSCAS E VELUDO COM DIÂMETRO ENTRE 8-15CM E ESPAÇADAS A CADA 10CM. - BASE DA GUIRLANDA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM FESTÃO VERDE. - LAÇO VERMELHO ESTRUTURADO EM TECIDO VELUDO VERMELHO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE Z2 - PRANCHA 50	Guirlanda 1: Diâmetro: 0,90m Diâmetro do centro: 0,40cm Laço: Largura: 0,45m Altura: 0,35m	15	R\$	-	R\$	-
						Guirlanda 2: Diâmetro: 0,80m Diâmetro do centro: 0,40cm Laço: Largura: 0,45m Altura: 0,35m	15	R\$	-	R\$	-
03	Z3	PILAR Q50 REVESTIDO	Z3 LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, RETIRADA, DESMONTAGEM DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: - PREENCHIMENTO DAS QUATRO FACES DOS PILARES COM FESTÃO VERDE E INSTALAÇÃO DE BOLAS VERMELHAS BRILHANTES, FOSCAS E EM VELUDO VERMELHO ESPALHADAS DE FORMA HOMOGÊNEA, CONFORME PROJETO DESCRITIVO. - ILUMINAÇÃO EM CORDÃO DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE. - 10 UNIDADES DE BOLA/M² COM DIÂMETRO DAS BOLAS ENTRE 8-20CM. OBS: NÃO CONSIDERAR ENVELOPAMENTO EM FORRAÇÃO NO ORÇAMENTO. ESSA ETAPA SERÁ FORNECIDA ATRAVÉS DE OUTRA CONTRATAÇÃO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos	Unidade	CONFORME DETALHE Z3 - PRANCHA 50	Pilar Q50 1: Altura: 6,00m Largura: 0,50m Comprimento: 0,50m	02	R\$	-	R\$	-
						Pilar Q50 2: Altura: 5,50m Largura: 0,50m Comprimento: 0,50m	02	R\$	-	R\$	-

04	Z4	ÁRVORE 4m	Z4 RETIRADA, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DEVOLUÇÃO DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ÁRVORES EM FESTÃO NA COR VERDE. REALIZAR O PREENCHIMENTO DA ÁRVORE COM BOLAS VERMELHAS, BRILHANTES, FOSCAS E VELUDO COM DIÂMETRO ENTRE 8- 15CM E ESPAÇADAS A CADA 10CMDIMENSÕES VARIADAS. CONTORNAR COM CORDÃO DE LED NA COR BRANCO QUENTE. ANEXAR CONTRAPESO COMPATÍVEL COM O FORMATO DO ELEMENTO, CONFORME PROJETO DESCRITIVO. AS ÁRVORES DEVERÃO SER RETIRADAS DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTRATANTE E INSTALADAS PARA O EVENTO EM QUESTÃO, DEVENDO SER DEVOLVIDAS PARA O MESMO LUGAR APÓS A FINALIZAÇÃO DO EVENTO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos	Unidade	CONFORME DETALHE Z4 - PRANCHA 51	Árvore: Altura: 4,00m Diâmetro da base: 2,50m	10	R\$	-	R\$	-
05	Z5	PEÇAS OVG	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, RETIRADA, DESMONTAGEM E DEVOLUÇÃO DE: 3 PEÇAS PERTENCENTES AO ACERVO DECORATIVO DA CONTRATANTE, SERÃO REMOVIDAS DO CCON, FICANDO A EMPRESA CONTRATADA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E DEVOLUÇÃO. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SEGUIR OS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO EXECUTIVO. A EQUIPE TÉCNICA DESIGNADA POR ESTA ORGANIZAÇÃO ACOMPANHARÁ O PROCESSO DE MONTAGEM PARA CONFERÊNCIA E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS EM TODO O PROCESSO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE Z5 - PRANCHA 51	Peças diversas, conforme detalhe. (acervo OVG)	03	R\$	-	R\$	-

ANEXO V - ESCULTURAS

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	IMAGENS P/ REF.	TAMANHO APROX.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	AB1	PAPAI NOEL- VILA GELADA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESCULTURA, 3D, DE PAPAI NOEL COM VESTIMENTA EM TONS DE AZUL CLARO E CREME E GUIRLANDA NAS MÃOS, ACOMPANHADO DE ANIMAIS POLARES, INSTALADA SOBRE BASE COM ACABAMENTO DE NEVE ARTIFICIAL. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE AB1- PRANCHA 3	Cotas Gerais Altura Total: 3,00m Diâmetro da Base: 2,80m	01	R\$	-	R\$	-
02	AB2	BOLA – VILA GELADA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ELEMENTO 3D DECORATIVO EM FORMATO DE BOLA NATALINA, DECORADA COM PEQUENAS CASINHAS E PINHEIROS, COM VOLUME ESCULTÓRICO REPRESENTANDO UMA MINI VILA NATALINA SOBRE A SUPERFÍCIE DE UMA GRANDE BOLA NEVADA, CONFORME PROJETO DESCRITIVO. COBERTURA SUPERIOR TEXTURIZADA EM RESINA PARA EFEITO DE NEVE. FACHADAS DAS CASAS COM JANELAS EM ALTO-RELEVO, PINTADAS EM CORES VIBRANTES. PINHEIROS COM ACABAMENTO VERDE E BRANCO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE AB2 - PRANCHA 4	Cotas Gerais Altura Total: 3,00m Diâmetro total: 2,65m	01	R\$	-	R\$	-
03	AB3	RENA - VILA GELADA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: CONJUNTO DECORATIVO, 3D, COM TRÊS ESCULTURAS DE RENAS DECORADAS COM GUIRLANDAS E PINTURA DOURADA ORNAMENTAL, TODAS SOBRE BASES COM ACABAMENTO FORMANDO ROCHA COM NEVE. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos	Unidade	CONFORME DETALHE AB3 - PRANCHA 5	Rena 1 Altura: 2,51m Largura total da base: 1,78m Comprimento da Rena: 1,57m Rena 2 Altura: 2,14m Largura total da base: 1,83m Comprimento da Rena: 400m Rena 3 Altura: 0,90m Largura total da base: 1,65m Comprimento da Rena: 1,07m	03	R\$	-	R\$	-
04	AB4	PAPAI NOEL - PRAÇA DA VILA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESCULTURA, 3D, DE PAPAI NOEL COM ROUPA VERMELHA CLÁSSICA, EM PÉ COM OS BRAÇOS ABERTOS, SEGURANDO UM CAJADO COM LANTERNA. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE AB4 - PRANCHA 6	Cotas Gerais Altura Total: 3,00m Largura: 2,40m Profundidade: 1,85m	01	R\$	-	R\$	-
						Cotas Gerais Bola 1 Altura Total: 3,00m Diâmetro da base: 2,78m Largura da bola: 2,42m	01	R\$	-	R\$	-

05	AB5	BOLAS - PRAÇA DA VILA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: BOLAS DECORATIVAS, 3D, COM FLORES NATALINAS EM ALTO-RELEVO, CADA BOLA COM COMBINAÇÃO DE CORES DIFERENTE (DOURADO, VERMELHO, VERDE). Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE AB5 - PRANCHA 7	Cotas Gerais Bola 2 Altura Total: 3,02m Diâmetro da base: 2,77m Largura da bola: 2,49m	01	R\$	-	R\$	-
						Cotas Gerais Bola 3 Altura Total: 3,00m Diâmetro da base: 2,77m Largura da bola: 2,38m	01	R\$	-	R\$	-
06	AB6	PAPAI NOEL - FLORESTA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: PAPAI NOEL COM ROUPA VERDE E SACO DE PRESENTES NAS COSTAS, BASE COM PINHEIROS E PLACA DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÕES PARA O POLO NORTE E SUL. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE AB6 - PRANCHA 8	Cotas Gerais Altura Total: 3,48m Largura: 4,39m Profundidade: 3,38m	01	R\$	-	R\$	-
07	AB7	PAPAI NOEL- OFICINA DE BRINQUEDOS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESTRUTURA CENOGRÁFICA, 3D, REPRESENTANDO A OFICINA DE BRINQUEDOS COM PAPAI NOEL E BRINQUEDOS SOBRE PLATAFORMA DECORADA GRANDE, COM BALCÃO, BRINQUEDOS, FERRAMENTAS E O PRÓPRIO NOEL EM POSIÇÃO DE TRABALHO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE AB7 - PRANCHA 9	Cotas Gerais Altura Total: 4,38m Largura: 5,43m Profundidade: 4,71m	01	R\$	-	R\$	-
08	AB8	TRENZINHO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: TRENZINHO DECORATIVO, 3D, COM UMA LOCOMOTIVA E TRÊS VAGÕES COM PRESENTES E BRINQUEDOS CENOGRÁFICOS. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE AB8 - PRANCHA 10	Cotas Gerais Altura Total: 2,00m Comprimento total: 6,66m Largura: 1,00m	01	R\$	-	R\$	-
09	AB9	PAPAI NOEL - ESTÁBULO	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESTRUTURA CENOGRÁFICA NATALINA, 3D, REPRESENTANDO UM ESTÁBULO RÚSTICO COM CERCA E PAPAI NOEL INTERAGINDO COM UM CERVO. A ESTRUTURA SIMULA UM CELEIRO DE MADEIRA, COM DETALHES DECORATIVOS COMO FARDOS DE FENO, FERRAMENTAS AGRÍCOLAS, UMA LUMINÁRIA, FESTÕES E GUIRLANDAS ILUMINADAS. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE AB9 - PRANCHA 11	Cotas Gerais Altura Total: 3,76m Largura: 4,09m Profundidade: 1,55m	01	R\$	-	R\$	-
10	AB10	PAPAI NOEL – OFICINA DE CARTAS	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESTRUTURA CENOGRÁFICA NATALINA, 3D, RETRATANDO UMA OFICINA DE CARTAS, EM BASE HEXAGONAL, COM DECORAÇÃO DE GUIRLANDAS ILUMINADAS E CORDÕES COM CARTAS SUSPENSAS, FORMANDO UM VARAL. O ESPAÇO INCLUI UMA MESA E CADEIRA COM O PAPAI NOEL SENTADO, COM PILHAS DE CARTAS NO CHÃO E COM UM CERCADO. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE AB10 - PRANCHA 12	Cotas Gerais Altura Total: 3,00m Comprimento: 3,65m	01	R\$	-	R\$	-
11	AB11	PAPAI NOEL – CHÁ DA TARDE	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESTRUTURA CENOGRÁFICA NATALINA, 3D, RETRATANDO UMA COZINHA COM PAREDES INTERNAS DECORADAS COM PRATELEIRAS E LOUÇAS. O ESPAÇO INCLUI MESA E CADEIRAS COM O PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL TOMANDO CHÁ COM TORTAS SOBRE A MESA. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE AB11 - PRANCHA 13	Cotas Gerais Altura Total: 3,00m Comprimento Total: 3,30m	01	R\$	-	R\$	-
12	AB12	PAPAI NOEL - NOITE MÁGICA	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RETIRADA DE ELEMENTO DECORATIVO DO TIPO: ESTRUTURA CENOGRÁFICA, 3D, EM BASE HEXAGONAL ELEVADA COM PINTURA DECORATIVA NATALINA. UM PAPAI NOEL DE PIJAMA SENTADO EM UMA POLTRONA, INTERAGINDO COM UM CACHORRO, COM A CENA AMBIENTADA POR UMA LAREIRA, TAPETE E ÁRVORE DE NATAL COM PRESENTES E BOLAS COLORIDAS. Conforme projeto executivo, e demais especificações contidas no termo de referência e anexos.	Unidade	CONFORME DETALHE AB12 - PRANCHA 14	Cotas Gerais Altura Total: 3,90m Largura Total: 5,45m	01	R\$	-	R\$	-

VALOR TOTAL GLOBAL ----->

R\$ -

IMPORTANTE: DEVERÃO ATENTAR-SE AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO OBJETO CONTIDAS DO ITEM 3. AO 3.49. DO TERMO DE REFERENCIA Nº 080/2025 - V.II-CPAS-GPCOM / GCEV, ALÉM DOS ANEXOS E EDITAL (ANEXADOS A ESTA). A contratada deverá prestar GARANTIA CONTRATUAL, nos termos do item 7 do Termo de Referência.

OBSERVAÇÕES DO ITEM:**DA REALIZAÇÃO DOS TESTES/VISTORIAS DO OBJETO:**

A montagem/instalação dos itens, objeto da contratação, conforme cronograma e Projeto Executivo aprovado, deverá estar finalizada e entregue ao gestor do contrato, ou funcionário indicado pela Diretoria da OVG, **impreterivelmente, até o dia 30/10/2025 às 18 horas**, quando será realizado teste de verificação dos elementos.

A Contratada ainda deverá realizar, juntamente com técnicos da Contratante, a TESTAGEM/VERIFICAÇÃO coletiva das instalações e serviços do referido objeto, devendo estar presentes os responsáveis técnicos da empresa contratada, **dia 07/11/2025, às 18 horas**.

Na realização dos testes, O OBJETO deverá estar em perfeito funcionamento e compatibilização.

DA VISITA TÉCNICA OPCIONAL:

A visita técnica aos locais dos Eventos (Centro Cultural Oscar Niemeyer e Ginásio Goiânia Arena) será opcional e não constituirá condição básica obrigatória para apresentação de propostas por parte das empresas interessadas. No entanto, a visita técnica visa o conhecimento das facilidades, dificuldades e recursos existentes, bem como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços e quaisquer outras informações adicionais necessárias. **Caso a empresa opte por não fazer a visita técnica, não será admitido qualquer questionamento posterior sobre as instalações do local.** A vistoria deve ser **agendada e realizada em dias úteis, das 08h às 11h30min e das 14h às 17h30min**, por meio do **telefone (62) 3201-9465/9435**, junto à Gerência de Cerimonial e Eventos ou à Gerência de Engenharia e Infraestrutura, **telefone (62)3914-6617**, devendo ser realizada **até 01 (um) dia útil antes da data final da cotação**

DA ENTREGA/EXECUÇÃO: ATENTAR-SE AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONTIDAS DO ITEM 9. AO 10.6. DO TERMO DE REFERENCIA Nº 080/2025 - CPAS-GPCOM / GCEV (ANEXADO A ESTA).

DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado de forma parcelada após emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG e na seguinte ordem:

Referente aos serviços no Centro Cultural Oscar Niemeyer: a) 15% (quinze por cento) do valor contratado - Até 15 (quinze) dias após apresentação do projeto executivo (AS BUILT) pela Contratada e aprovado pela Contratante. b) 30% (trinta por cento) do valor contratado - Até 15 (quinze) dias após entrega de 50% (cinquenta por cento) das peças no CCON. c) 30% (trinta por cento) do valor contratado - Até 15 (quinze) dias após o recebimento de todas as peças por parte da Comissão Executiva Técnica e Artística para a realização do teste final agendado pela Contratante. d) 15% (quinze por cento) do valor contratado - Até 31/12/2025. e) 10% (dez por cento) do valor contratado - Até 15 (quinze) dias após a desmontagem.

Referente aos serviços no Ginásio Goiânia Arena: a) Parcela única de 100% (cem por cento) do valor contratado, após emissão do documento fiscal e ateste pelo Gestor, com pagamento em até 30 (trinta) dias após conclusão dos serviços no local destinado.

Será contratada a empresa que oferecer o **MENOR PREÇO GLOBAL**

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, ou ainda que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art.08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.

Condição de Pagamento:	() Boleto bancário	() Depósito Bancário
Prazo para pagamento:		
Validade da Proposta:		
Prazo de Entrega:		
Nota Fiscal:	Material: ()	Serviço: ()

OBSERVAÇÕES DO FORNECEDOR: