



## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	TATIANE	623201-9387	WhatsApp:	628248-0010
e-mail:	<a href="mailto:tatiane.pires@ovg.org.br">tatiane.pires@ovg.org.br</a>		PROCESSO Nº	202500058004303

Esta solicitação é válida até o dia: 22/07/2025- podendo ser prorrogado (acompanhar site OVG)

## ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:					
Razão Social:					
CNPJ.:			Inscrição Estadual:		
Contato:			Inscrição Municipal:		
Telefone:			e-mail:		
Celular:			Outros:		
Endereço:				CEP.:	
Banco:	Agência:		Conta:		OP.

**Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.**

**OBJETO :** Trata-se de contratação de empresa especializada em serviços de marcenaria para construção, reforma, higienização e restauração de casinhas em estrutura de madeira, com disponibilização de todo o material necessário, transporte, instalação, montagem, desmontagem e armazenamento, para atender a Vila Gastronômica no evento Natal do Bem - Edição 2025, 1ª Etapa, conforme especificações descritas no item 3 deste Termo.

## LOTE 01

## LOTE 01 - REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	<b>Instalação de Portas</b> a) As portas (PM1) deverão ser em madeira, com pintura esmalte nas duas faces, na cor a ser definida pela Comissão Executiva, contendo portal, alisares, dobradiças e fechaduras com chaves, medindo 80 x 210 x 4 cm (LxAxE).	SERVIÇO sob demanda	29	R\$ -	R\$ -
2	<b>Instalação de Janelas</b> a) A janela lateral (JV1) deverá ser em madeira, do tipo guilhotina com 2 folhas, com pintura esmalte nas duas faces, a cor a ser definida, contendo trinco para fecho e trava de segurança para quando a janela estiver aberta; b) A abertura/janela frontal (JM2), onde ocorrerá o atendimento ao público, deverá ser em madeira, do tipo correr com 3 folhas, as folhas devem ser dimensionadas de acordo com a abertura da janela, com um leve espaço para facilitar o deslizamento, deverá conter trinco para fecho; c) O acabamento deverá ser em pintura esmalte nas duas faces, com a cor a ser definida.	SERVIÇO sob demanda	27	R\$ -	R\$ -
3	<b>Instalação e/ou Substituição de estrutura para deslize de folha de janela</b> a) Instalação de trilhos na parte superior e inferior da moldura da janela; b) Trilhos de alumínio ou metais superior e roldanas com rolamentos de esferas; c) Os trilhos deverão ser instalados de forma que permita sobrepor as folhas da janela; d) Deverá haver trava no final dos trilhos para que a janela proporcione segurança ao cessionário quando o local estiver fechado	SERVIÇO sob demanda	27	R\$ -	R\$ -
4	<b>Adequação/Instalação de Balcão</b> a) Instalação de balcão para atendimento em madeira de lei lixada, medindo 200 x 30 x 5 cm (LxCxE) e altura de 0,96 m.	SERVIÇO sob demanda	27		

5	<p><b>Troca de Cobertura com adequações das inclinações e aproveitamento dos materiais pré-existentes</b></p> <p>a) A cobertura deverá ter estruturas metálicas com fundo anticorrosivo e pintura esmalte na cor a ser definida pela Comissão Executiva do Natal do Bem, revestidas com compensado naval de 15 mm de espessura, inclinados, recortados em medidas diversas e montados sobrepostos, com a cor a ser definida e seguindo especificações do projeto executivo;</p> <p>b) A cobertura deverá ser modulada em duas partes de forma a facilitar a montagem e desmontagem, sendo o caimento da vista C separado. A pedido da Comissão Executiva, poderá ser realizado um encaixe pré-fabricado para facilitar a montagem durante o evento.</p>	SERVIÇO sob demanda	29		
6	<p><b>Instalação de moldura em madeira para arremate da estrutura metálica do telhado</b></p> <p>a) A moldura deverá ser em madeirite sobrepondo a estrutura do telhado com espessuras de 10 e 13 cm, montagem conforme o projeto executivo.</p>	SERVIÇO sob demanda	27		
7	<p><b>Placa em madeira de identificação do quiosque</b></p> <p>a) Placa em madeira, com formato elíptico, pintura nas duas faces em cores a ser definida, medindo 50 x 34 x 1,5 cm (LxAxE), devendo conter a identificação da especialidade do quiosque.</p>	SERVIÇO sob demanda	27		
8	<p><b>Tratamento da Madeira</b></p> <p>a) Realizar o processo de imunização da madeira para proteger as peças de ataques insetos e prevenir manchas de origem fúngica e mofos;</p> <p>b) As peças que estiverem com acabamento (envernizada, pintada ou encerada), recomenda-se a remoção do acabamento com lixa ou removedor, antes da aplicação do imunizante.</p>	SERVIÇO sob demanda	29		
9	<p><b>Fechamento de furos e vãos</b></p> <p>a) Preencher furos e rachaduras com massa para madeira nas peças com danos menores, para furos maiores ou danos mais extensos, aplicar pedaço da mesma madeira e colá-lo no lugar do furo, após a secagem para nivelar e finalizar com acabamento uniforme e massa F12, posteriormente deverá ser lixada e pintada conforme projeto executivo.</p>	SERVIÇO sob demanda	29		
10	<p><b>Reforço e Revestimento do Piso</b></p> <p>a) Aplicação de placas de madeirite com espessura de 8 mm sobre o piso atual de compensado naval, seguidas do revestimento com Piso Vinílico Bus Laminado Prata, espessura de 2,0 mm, tipo rolo, para alto tráfego;</p> <p>b) O material deve ser do tipo classe II A de reação ao fogo, com grau de dureza de 65 Shore A, composto por 100% PVC antiderrapante;</p> <p>c) A instalação do piso vinílico deverá ser feita sobre as placas de madeirite, utilizando cola de contato de alta aderência;</p> <p>d) A aplicação deverá ocorrer com juntas secas, de modo a garantir acabamento uniforme e permitir a lavagem do ambiente, conforme as especificações técnicas do modelo de referência (Linha Vinílico ) Bus, Cor Prata, Fabricante: Dutra Borrachas)</p> <p>e) As medidas das casinhas são: 22 unidades com dimensões de 380 x 300 cm (LxC); 05 unidades com 375 x 300 cm (LxC); 02 unidades LOTE 01 - REFORMA com 155 x 155 cm (LxC).</p>	SERVIÇO sob demanda	29		
11	<p><b>Troca de estruturas metálicas</b></p> <p>a) Substituição de estruturas metálicas enfraquecidas devido à corrosão;</p> <p>b) As peças substituídas deverão ser lixadas, aplicadas fundo anticorrosivo e posteriormente pintadas nas cores a serem definidas pela Comissão Executiva do Natal do Bem.</p>	SERVIÇO sob demanda	29		

12	<b>Soldagem de encaixes e pés da estrutura do piso</b> a) Reparo das estruturas metálicas danificadas por processo de soldagem; b) As peças deverão ser posicionadas e fixadas de forma a garantir o alinhamento correto; c) As peças mantidas deverão ser lixadas, aplicadas fundo anticorrosivo e posteriormente pintadas nas cores a serem definidas pela Comissão Executiva do Natal do Bem.	SERVIÇO sob demanda	29		
13	<b>Tratamento contra ferrugens e oxidação</b> a) Aplicação de produtos químicos convertedor e/ou neutralizador de ferrugem, a fim de interromper o processo de oxidação das estruturas metálicas. b) As peças mantidas deverão ser lixadas, aplicadas fundo anticorrosivo e posteriormente pintadas nas cores a serem definidas pela Comissão Executiva do Natal do Bem	SERVIÇO sob demanda	29		
14	<b>Troca de fechaduras e dobradiças</b> a) Substituição de fechaduras e dobradiças desgastadas ou danificadas por novos componentes de qualidade.	SERVIÇO sob demanda	29		
15	<b>Instalação de suporte para pias</b> a) Instalação de suportes metálicos adequados para fixação de bancadas e pias, conforme necessidade do projeto executivo; b) Deverão ser executados reforços na estrutura da casinha onde receberão as pias e lavatórios afim de evitar acidentes e avarias na parede onde será fixada os acessórios hidrossanitários.	SERVIÇO sob demanda	27		
16	<b>Troca de painéis/chapas em madeira danificados</b> a) Substituição de placas com danos severos por novas peças similar ao existente.	SERVIÇO sob demanda	29		
17	<b>Substituição do rodapé/moldura do piso</b> a) Substituição de molduras externa ao redor do piso com madeirite e acabamento em textura.	SERVIÇO sob demanda	29		
18	<b>Troca de moldura contornando a janela</b> a) Substituição de molduras ao redor das janelas, garantindo uniformidade e acabamento adequado.	SERVIÇO sob demanda	27		
19	<b>Pintura e emassamento</b> a) Aplicação de massa para a preparação das superfícies a fim de garantir uma pintura uniforme e de qualidade; b) Os acabamentos das casinhas serão em pintura lisa, com tinta Acrílica Lavável Fosca, a pintura da parte interna deverá ser em branco neve com tinta antichamas e a parte externa em cores a serem definidas posteriormente pela arquiteta responsável pelo projeto.	SERVIÇO sob demanda	29		
20	<b>Montagem e Instalação das Estruturas no local do evento</b> a) Montagem e instalação das casinhas no local do evento, garantindo estabilidade e segurança conforme projeto executivo.	SERVIÇO sob demanda	29		
21	<b>Desmontagem e Armazenamento das Estruturas no local do evento</b> a) Desmontagem das casinhas após o evento e transporte para o galpão designado, garantindo a organização e o armazenamento adequado.	SERVIÇO sob demanda	21		
22	<b>Troca de rodinhas do móvel balcão de madeira para caixa</b> a) Substituição das rodinhas rodízios giratórios com trava danificadas	SERVIÇO sob demanda	25		
23	<b>Troca de fitas de acabamento dos balcões</b> a) Substituição das fitas de borda, em material de PVC ou similar, aplicadas nas extremidades expostas dos balcões, utilizando acabamento na cor e padrão semelhantes aos originais.	SERVIÇO sob demanda	25		

VALOR TOTAL DO LOTE ----->

R\$

-

LOTE 02

CONSTRUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	<p><b>Construção de casinhas em madeira, com fornecimento de todo material necessário, transporte, instalação, montagem, desmontagem e armazenamento para o evento Natal do Bem - Edição 2025, 1ª Etapa.</b></p> <p>a) As casinhas deverão ser em estruturas metálicas revestidas de compensado naval liso com acabamento em pintura, no mínimo 15 mm, na parte interna e externa; b) O piso deverá ser elevado em 10 cm de altura e revestidas com Piso Vinílico Bus Laminado Prata, espessura de 2,0 mm, para alto tráfego, tipo rolo, classe II A de reação ao fogo, com grau de dureza 65 shore A, composto por 100% PVC antiderrapante;</p> <p>c) A instalação deverá ser realizada sobre o compensado naval com cola de contato de alta aderência, aplicados com junta seca de forma que permitam que o ambiente possa ser lavado conforme o caderno de especificação do modelo de referência (Linha Vinílico Bus, Cor Prata, Fabricante Dutra Borrachas)</p> <p>d) A porta (PM1) deverá ser em madeira, com pintura esmalte nas duas faces, com a cor a ser definida, contendo portal, alisares, dobradiças e fechaduras com chaves, medindo 80 x 210 x 4 cm (LxAxE);</p> <p>e) A janela lateral (JV1) deverá ser em madeira, do tipo guilhotina com 2 folhas, com pintura esmalte nas duas faces, a cor a ser definida, contendo trinco para fecho e trava de segurança para quando a janela estiver aberta;</p> <p>e.1) A abertura/janela frontal (JM2), onde ocorrerá o atendimento ao público, deverá ser em madeira, contendo trinco para fecho, do tipo correr com 3 folhas, as folhas devem ser dimensionadas de acordo com a abertura da janela, com um leve espaço para facilitar o deslizamento. O acabamento deverá ser em pintura esmalte nas duas faces, com a cor a ser definida. Deverá haver trava no final dos trilhos para que a janela proporcione segurança ao cessionário quando o local estiver fechado;</p> <p>f) Deverão ser realizados molduras para acabamento uniforme, conforme o projeto executivo;</p> <p>g) Os acabamentos das casinhas serão em pintura lisa, com tinta Acrilica Lavável Fosca, a pintura da parte interna deverá ser em branco neve com tinta antichamas e a parte externa em cores a serem definidas posteriormente pela arquiteta responsável pelo projeto executivo;</p> <p>h) A cobertura deverá ter estruturas metálicas, revestidas com compensado naval 15 mm de espessura, inclinados, recortados em medidas diversas e montados sobrepostos, com a cor a ser definida e seguindo especificações do projeto executivo. A cobertura deverá ser modulada em duas partes de forma a facilitar a montagem e desmontagem, sendo o caimento da vista C separado;</p> <p>i) Montagem e instalação das casinhas no local do evento, garantindo estabilidade e segurança conforme projeto executivo;</p> <p>j) Desmontagem das casinhas após o evento e transporte para o galpão designado, garantindo a organização e o armazenamento adequado.</p>	UNIDADE (sob demanda)	2	R\$ -	R\$ -
2	<p><b>Construção de móvel balcão de madeira para caixa das casinhas, para o evento Natal do Bem - Edição 2025, 1ª Etapa.</b></p> <p>a) O balcão deverá ser confeccionado em MDF de 15 mm, pintado com esmalte sintético fosco na cor branca;</p> <p>b) O móvel deverá possuir rodinhas giratórias com trava, permitindo fácil movimentação e estabilidade durante o uso;</p> <p>c) As dimensões do balcão devem seguir o projeto executivo, com dimensões 99 x 60 x 105 cm (LxCxA);</p> <p>d) Todas as bordas visíveis deverão ser finalizadas com fitas de PVC 1 mm coladas a quente para maior durabilidade;</p> <p>e) Montagem e entrega do móvel no local do evento, com checagem de estabilidade e funcionamento dos rodízios;</p> <p>f) Transporte do móvel para o galpão designado após o evento, em perfeito estado de conservação;</p> <p>g) O móvel deverá estar devidamente montado no local do evento, pronto para uso, com montagem e desmontagem sob responsabilidade da contratada.</p>	UNIDADE (sob demanda)	2		

3	<p><b>Construção de móvel trocador de madeira para troca de fraldas de bebê, para o evento Natal do Bem - Edição 2025, 1ª Etapa.</b></p> <p>a) O trocador deverá ser confeccionado em MDF de 15 mm, com acabamento em pintura esmalte sintético branco fosco, resistente à umidade e de fácil limpeza;</p> <p>b) O tampo superior deverá ter laterais e traseira com proteção elevada de 10 a 15 cm, para segurança do bebê durante a troca;</p> <p>c) As dimensões externas do trocador deverão ser de aproximadamente, 54 x 76 x 104 cm (LxPxA), conforme Anexo;</p> <p>d) O móvel deverá conter duas prateleiras inferiores abertas, com altura útil adequada para o armazenamento de fraldas, produtos de higiene e objetos diversos;</p> <p>e) O móvel deverá conter rodinhas rodízios giratórios brancos com travas;</p> <p>f) Todos os cantos deverão ser arredondados para evitar acidentes;</p> <p>g) A estrutura deverá ser resistente e segura, com capacidade de suportar no mínimo 20 kg na área de troca</p> <p>h) O tampo superior deverá vir acompanhado de colchonete impermeável, fixo com velcro ou superfície antiderrapante;</p> <p>i) O móvel deverá estar devidamente montado no local do evento, pronto para uso, com montagem e desmontagem sob responsabilidade da contratada.</p>	UNIDADE (sob demanda)	3		
---	--	--------------------------	---	--	--

VALOR TOTAL DO LOTE ----->	R\$ -
----------------------------	-------

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA ----->	R\$ -
---------------------------------	-------

**NOTA-SE:** Os Valores Unitários deverão ser cotados com **SOMENTE 02(duas) casas decimais** após a vírgula.

**OBSERVAÇÕES DOS ITENS**

**FAVOR LER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA / EDITAL**

A contratada deverá executar os serviços de acordo com os projetos especificados no Anexo I deste Termo de Referência.

Todos os objetos construídos e reformados serão de propriedade da OVG.

**É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO O QUAL É OBJETO DO PRESENTE TERMO.**

**VISITA TÉCNICA :** As visitas técnica aos locais (Galpão e Centro Cultural Oscar Niemeyer) serão opcionais e não constituirão condição básica obrigatória para apresentação de propostas por parte das empresas interessadas. No entanto, as visitas técnicas visam o conhecimento das facilidades, dificuldades e recursos existentes, bem como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços e quaisquer outras informações adicionais necessárias. Caso a empresa opte por não fazer as visitas técnicas, não será admitido qualquer questionamento posterior sobre as instalações do local.

A vistoria deve ser agendada e realizada em dias úteis, das 08h às 11h30min e das 14h às 17h30min, por meio do telefone (62) 3201-9465/9435, junto à Gerência de Cerimonial e Eventos ou à Gerência de Engenharia e Infraestrutura telefone (62)3914-6617, devendo ser realizada até 01 (um) dia útil antes da data final da cotação.

**ENTREGA/ EXECUÇÃO :** Os serviços de construção, reforma, restauração, cortes, lixamento, higienização e pintura das peças deverão ser realizados em galpão próprio da empresa contratada.

O dimensionamento e execução das estruturas deverão seguir os projetos executivos - Anexo I.

As peças referente ao lote 01 deverão ser retiradas pela Contratada no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato em local determinado pela OVG, dentro da região metropolitana de Goiânia-GO.

Os serviços de montagem das estruturas, deverão ser executados no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), localizado na Av. Jamel Cecílio, KM 1, Chácaras Alto da Glória, em Goiânia - GO, a partir do dia 01/10/2025, devendo estar entregues ao Gestor do contrato ou pessoa designada pela Contratante, impreterivelmente, até o dia 31/10/2025, às 15 horas.

A referida montagem compreende tanto à estrutura das casinhas reformadas, especificadas no lote 01 do TR, quanto a instalação das novas casinhas construídas, conforme descrito no item 01 do lote 02 das tabelas descritivas do subitem 3.1 do termo de referência.

Os itens 02 e 03 do lote 02 do TR deverão ser entregues ao Gestor do contrato ou pessoa designada pela Contratante, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), entre os dias 27/10/2025 a 29/10/2025, até às 18 horas.

**FORMA DE PAGAMENTO :** O pagamento será efetuado com a validação do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG, nas seguintes condições:

1ª parcela: 40% (quarenta por cento) do valor contratado, após a retirada das estruturas no local designado.

