



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	Jonacy Junior	Fone:	(62) 3201-9441	WhatsApp:	(062) 9 8248-0069	
e-mail:	jonacy.junior@ovg.org.br			PROCESSO Nº 202600058003953		
Esta solicitação é válida até o dia:	29/07/2026 ATÉ AS 18:00h - PROPOSTAS RECEBIDAS APÓS ESTA DATA E HORÁRIO SERÃO DESCONSIDERADAS. Caso haja necessidade de Prorrogação, acompanhar site ou plataforma huma, SEMPRE CONSIDERAR O HORÁRIO LIMITE ATÉ AS 18 HORAS DA DATA DA PRORROGAÇÃO).					
ÁREA FORNECEDOR						
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:						
Nome Fantasia:						
Razão Social:						
CNPJ.:				Inscrição Estadual:		
Contato:				Inscrição Municipal:		
Telefone:				e-mail:		
Celular:				Outros:		
Endereço:					CEP.:	
Banco:		Agência:		Conta:		

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de estruturas cobertas (tendas) e pisos elevados, para atender às necessidades dos eventos realizados por esta Organização, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as condições, quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência nº 071/2026 CPAS-GCEV/GPCOM e Anexos, que integram este Edital para todos os fins.

LOTE 01

EVENTOS OVG - SOB DEMANDA

ITEM	DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUANT. (Sob demanda)	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL COM AS DIÁRIAS
1	Locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de Tenda Piramidal, dimensões 5 x 5 m: a) Medidas: 5x5x2,5m (C x L x A). b) Estrutura: Estrutura tubular em aço galvanizado ou alumínio, em bom estado de conservação, sem amassados, limpos, sem pontos de ferrugem. c) Cobertura: Lona de Cobertura confeccionada em tecido sintético especial (PVC) utilizando sistema de vulcanização a quente nas emendas, com reforço no acabamento e com cintas especiais para travamento e fixação, cor branca, em bom estado de conservação, sem manchas, sujidades, rasgos, furos ou remendos. Produzida a partir de material impermeável, antimofo, autoextinguível, antichamas e antirraios U.V. d) Montagem, Instalação e Fixação: Devem ser feitas de acordo com as normas técnicas vigentes, sendo a tenda aterrada, estaiada e contraventada, fixada ao piso existente por meio de chumbadores químicos e/ou parabolts e cabos de aço. Se verificada a necessidade, considerar a possibilidade de utilização de blocos maciços de concreto como contrapeso. DATA/PERÍODO: a definir DIÁRIAS: 03 LOCAL DE INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM: Goiânia ou região metropolitana UNIDADE REQUISITANTE: GCEV	Unidade	3	R\$ -	R\$ -
2	Locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de Lona para Fechamento de Tenda Piramidal 5 x 5 m: a) Cores: Branca ou Cristal. b) Descrição: fechamentos laterais em PVC, limpos, em bom estado de conservação, sem manchas, sujidades, rasgos, furos ou remendos. Produzida a partir de material impermeável, antimofo, autoextinguível, antichamas e antirraios U.V. c) Montagem, Instalação e Fixação: Devem ser feitas de acordo com as normas técnicas vigentes, presas com fita abraçadeira autotravante em uma das faces, em plástico na cor branca, fita em lona com argola ou ilhós furo mínimo de 10 mm não oxidável. Não será admitido o uso de barbante para a fixação dos fechamentos. d) Quantidade de Lados do Fechamento: 3 lados. DATA/PERÍODO: A definir DIÁRIAS: 01 LOCAL DE INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM: Goiânia ou região metropolitana UNIDADE REQUISITANTE: GCEV	Conj	3	R\$ -	R\$ -
3	Locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de Tenda Piramidal, dimensões 8 x 8 m: a) Medidas: 8x8x3m (C x L x A). b) Estrutura: Estrutura tubular em aço galvanizado ou alumínio, em bom estado de conservação, sem amassados, limpos, sem pontos de ferrugem. c) Cobertura: Lona de Cobertura confeccionada em tecido sintético especial (PVC) utilizando sistema de vulcanização a quente nas emendas, com reforço no acabamento e com cintas especiais para travamento e fixação, cor branca, em bom estado de conservação, sem manchas, sujidades, rasgos, furos ou remendos. Produzida a partir de material impermeável, antimofo, autoextinguível, antichamas e antirraios U.V. d) Montagem, Instalação e Fixação: Devem ser feitas de acordo com as normas técnicas vigentes, sendo a tenda aterrada, estaiada e contraventada, fixada ao piso existente por meio de chumbadores químicos e/ou parabolts e cabos de aço. Se verificada a necessidade, considerar a possibilidade de utilização de blocos maciços de concreto como contrapeso. DATA/PERÍODO: à definir	Unidade	6	R\$ -	R\$ -

	DIÁRIAS: 06 LOCAL DE INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM: Goiânia ou região metropolitana UNIDADE REQUISITANTE: GCEV					
4	Locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de Lona para Fechamento de Tenda Piramidal 8 x 8 m: a) Cores: Branca ou Cristal. b) Descrição: fechamentos laterais em PVC, limpos, em bom estado de conservação, sem manchas, sujidades, rasgos, furos ou remendos. Produzida a partir de material impermeável, antimofo, autoextinguível, antichamas e antirraios U.V. c) Montagem, Instalação e Fixação: Devem ser feitas de acordo com as normas técnicas vigentes, presas com fita abraçadeira autotravante em uma das faces, em plástico na cor branca, fita em lona com argola ou ilhós furo mínimo de 10 mm não oxidável. Não será admitido o uso de barbante para a fixação dos fechamentos. d) Quantidade de Lados do Fechamento: 3 lados. DATA/PERÍODO: À DEFINIR DIÁRIAS: 01 LOCAL DE INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM: Goiânia ou região metropolitana UNIDADE REQUISITANTE: GCEV	conj	4	R\$	-	R\$ -
5	Locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de Calha de Lona para interligação de Tenda Piramidal 8 x 8 m: a) Cores: Branca ou Cristal. b) Descrição: Calha de chuva confeccionada em lona vinílica/PVC, de alta resistência, impermeável, antimofo, autoextinguível, antichamas e com proteção anti-raios UV, destinada à vedação e escoamento de águas pluviais entre tendas interligadas. O material deverá estar limpo, em bom estado de conservação, sem manchas, rasgos, furos, remendos ou deformidades, garantindo perfeita vedação entre as estruturas e evitando infiltrações nas áreas cobertas. A lona deverá apresentar acabamento uniforme, costuras reforçadas e ilhoses/metals galvanizados ou inoxidáveis resistentes à oxidação e às intempéries. c) Montagem, Instalação e Fixação: Devem ser executadas de acordo com as normas técnicas vigentes, utilizando sistema de fixação reforçado e compatível com as estruturas instaladas, garantindo estabilidade, segurança e adequado escoamento da água. As calhas deverão possuir inclinação apropriada para direcionamento do fluxo pluvial, sendo vedado o uso de barbantes ou materiais improvisados para fixação. DATA/PERÍODO: À DEFINIR DIÁRIAS: 03 LOCAL DE INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM: Goiânia ou região metropolitana UNIDADE REQUISITANTE: GCEV	Unidade	3	R\$	-	R\$ -
6	Locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de Tenda Piramidal, dimensões 10 x 10 m: a) Medidas: 10x10x3m (C x L x A). b) Estrutura: Estrutura tubular em aço galvanizado ou alumínio, em bom estado de conservação, sem amassados, limpos, sem pontos de ferrugem. c) Cobertura: Lona de Cobertura confeccionada em tecido sintético especial (PVC) utilizando sistema de vulcanização a quente nas emendas, com reforço no acabamento e com cintas especiais para travamento e fixação, cor branca, em bom estado de conservação, sem manchas, sujidades, rasgos, furos ou remendos. Produzida a partir de material impermeável, antimofo, autoextinguível, antichamas e antirraios U.V. d) Montagem, Instalação e Fixação: Devem ser feitas de acordo com as normas técnicas vigentes, sendo a tenda aterrada, estaiada e contraventada, fixada ao piso existente por meio de chumbadores químicos e/ou parabolts e cabos de aço. Se verificada a necessidade, considerar a DATA/PERÍODO: À DEFINIR DIÁRIAS: 05 LOCAL DE INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM: Goiânia ou região metropolitana UNIDADE REQUISITANTE: GCEV	Unidade	5	R\$	-	R\$ -
7	Locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de Lona para Fechamento de Tenda Piramidal 10 x 10 m: a) Cores: Branca ou Cristal. b) Descrição: fechamentos laterais em PVC, limpos, em bom estado de conservação, sem manchas, sujidades, rasgos, furos ou remendos. Produzida a partir de material impermeável, antimofo, autoextinguível, antichamas e antirraios U.V. c) Montagem, Instalação e Fixação: Devem ser feitas de acordo com as normas técnicas vigentes, presas com fita abraçadeira autotravante em uma das faces, em plástico na cor branca, fita em lona com argola ou ilhós furo mínimo de 10 mm não oxidável. Não será admitido o uso de barbante para a fixação dos fechamentos. d) Quantidade de Lados do Fechamento: 3 lados. DATA/PERÍODO: A definir DIÁRIAS: 03 LOCAL DE INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM: Goiânia ou região metropolitana UNIDADE REQUISITANTE: GCEV	Conjunto	5	R\$	-	R\$ -

8	Locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de Calha de Lona para interligação de Tenda Piramidal 10 x 10 m: a) Cores: Branca ou Cristal. b) Descrição: Calha de chuva confeccionada em lona vinílica/PVC, de alta resistência, impermeável, antimoho, autoextinguível, antichamas e com proteção anti-raios UV, destinada à vedação e escoamento de águas pluviais entre tendas interligadas. O material deverá estar limpo, em bom estado de conservação, sem manchas, rasgos, furos, remendos ou deformidades, garantindo perfeita vedação entre as estruturas e evitando infiltrações nas áreas cobertas. A lona deverá apresentar acabamento uniforme, costuras reforçadas e ilhoses/metals galvanizados ou inoxidáveis resistentes à oxidação e às intempéries. c) Montagem, Instalação e Fixação: Devem ser executadas de acordo com as normas técnicas vigentes, utilizando sistema de fixação reforçado e compatível com as estruturas instaladas, garantindo estabilidade, segurança e adequado escoamento da água. As calhas deverão possuir inclinação apropriada para direcionamento do fluxo pluvial, sendo vedado o uso de barbantes ou materiais improvisados para fixação. DATA/PERÍODO: à definir DIÁRIAS: 03 LOCAL DE INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM: Goiânia ou região metropolitana UNIDADE REQUISITANTE: GCEV	Unid	3	R\$	-	R\$	-
9	Locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de Tenda Piramidal, dimensões 12 x 12 m, com lona branca. a) Medidas: 12x12x3m (C x L x A). b) Estrutura: Estrutura tubular em aço galvanizado ou alumínio, em bom estado de conservação, sem amassados, limpos, sem pontos de ferrugem. c) Cobertura: Lona de Cobertura em PVC de cor branca, limpa, em bom estado de conservação, ou seja, sem manchas, sem a presença de lama, sujidades, tinta, rasgos, furos ou remendos. Produzida a partir de material antichama e antimoho. d) Montagem, Instalação e Fixação: Devem ser feitas de acordo com as normas técnicas vigentes, sendo a tenda aterrada, estaiada e contraventada, fixada ao piso existente por meio de chumbadores químicos e/ou parabolts e cabos de aço. Se verificada a necessidade, considerar a possibilidade de utilização de blocos maciços de concreto como contrapeso. DATA/PERÍODO: A definir DIÁRIAS: 05 LOCAL DE INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM: Goiânia ou região metropolitana UNIDADE REQUISITANTE: GCEV	Unidade	5	R\$	-	R\$	-
10	Locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de Lona para Fechamento de Tenda Piramidal 12 x 12 m: a) Cores: Branca ou Cristal. b) Descrição: fechamentos laterais em PVC, limpos, em bom estado de conservação, sem manchas, sujidades, rasgos, furos ou remendos. Produzida a partir de material impermeável, antimoho, autoextinguível, antichamas e antiraios U.V. c) Montagem, Instalação e Fixação: Devem ser feitas de acordo com as normas técnicas vigentes, presas com fita abraçadeira autotravante em uma das faces, em plástico na cor branca, fita em lona com argola ou ilhós furo mínimo de 10 mm não oxidável. Não será admitido o uso de barbante para a fixação dos fechamentos. d) Quantidade de Lados do Fechamento: 3 lados. DATA/PERÍODO: Goiânia ou região metropolitana DIÁRIAS: 01 LOCAL DE INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM: Goiânia ou região metropolitana UNIDADE REQUISITANTE: GCEV	Conj	2	R\$	-	R\$	-
Notas Técnicas	NOTAS TÉCNICAS: 1. As tendas deverão ser montadas com sistema de segurança adequado e utilização de contrapesos devidamente dimensionados e fixados, preferencialmente por meio de blocos de concreto, bases metálicas ou pinos ancorados ao solo, de forma a garantir a estabilidade das estruturas e a segurança dos usuários. 2. O dimensionamento dos contrapesos será de responsabilidade da Contratada, devendo a solução técnica adotada ser aprovada pela Contratante. 3. O transporte, a montagem e a desmontagem das estruturas serão de responsabilidade da Contratada. 4. As estruturas deverão ser entregues e retiradas em horário previamente definido pela Contratante, mediante Ordem de Serviço. 5. As estruturas deverão ser instaladas nos locais indicados pela equipe técnica da OVG. 6. Os itens cujas datas, locais e horários não estiverem previamente definidos serão informados pela Contratante em tempo hábil. 7. Os fechamentos laterais deverão ser fixados com fita abraçadeira autotravante, fita em lona com argola ou ilhós metálico não oxidável, sendo vedada a utilização de barbantes para fixação. 8. Quando houver impossibilidade de perfuração do solo, deverão ser utilizados sistemas de contrapeso adequados às características do local, dimensionados pela Contratada.						
VALOR TOTAL DO LOTE 01 ----->						R\$	-
LOTE 02		CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER (CCON) - SOB DEMANDA					

ITEM	DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUANT. SOB DEMANDA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL COM AS DIÁRIAS
1	Locação, transporte, montagem, manutenção corretiva, manutenção preventiva e desmontagem de Tenda Galpão tipo Túnel, com dimensões 40 x 170 m, com lona branca. a) Local de Instalação: Tenda para atender à praça de alimentação e à cobertura dos brinquedos infláveis no estacionamento do Centro Cultural Oscar Niemeyer. b) Estrutura Treliçada: Fabricada de acordo com as normas técnicas vigentes, em especial a ABNT NBR 6123, que trata das cargas de vento; a ABNT NBR 6323, que aborda os processos de galvanização a quente; a ABNT NBR 8800, que versa sobre projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios; a ABNT NBR 16775, que trata sobre estruturas de aço, estruturas mistas de aço e concreto, coberturas e fechamentos de aço e gestão dos processos de projeto, fabricação e montagem; a ABNT NBR 8681, que versa sobre ações e segurança nas estruturas; e, no que se refere ao aterramento, as ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419 e NR-10. c) Especificação da Lona Vinílica: Confeccionada em tecido sintético (lona vinílica) especial para coberturas, coberto com PVC laminado, pigmentado em ambas as faces, blackout (filtro solar), autoextinguível, antimofo, antifungos e antirraios U.V. e I.V., impermeável, modelada e soldada por sistema de alta frequência nas emendas (vulcanização), com reforço duplo nas extremidades, fixada à estrutura com cordas trançadas de polipropileno, ganchos e argolas. Gramatura mínima de 500 micras, espessura mínima de 0,49 mm, opacidade mínima ≥ 60, com tecido 1000/1000, densidade de 2,00 x 2,00 fios/cm e peso mínimo de 880 g/m². d) Sistema de Contraventamento: Longitudinal no plano da cobertura, entre terças, pilares e vigas, executados em cabo de aço galvanizado com alma ou através de tubos A36 galvanizados soldados ou parafusados a serem dimensionados pelo fabricante. e) Deverá ser fornecido pela contratada o laudo de suporte de carga e ação do vento da tenda Galpão da Vila Gastronômica. f) Aterramento: A tenda deverá ser aterrada com cabos revestidos com dupla isolamento de modo provisório, de acordo com as normas técnicas vigentes. g) Lona de fechamento: Em toda a extensão nas laterais, com possibilidade de aberturas entre vãos e fechamento nas testeiças da frente e do fundo, sendo todo fechamento em lona branca, com mesmo material da cobertura, impermeável, antimofo, autoextinguível, antichamas e antirraios U.V., com alças para amarrar o material que foi aberto. Fica facultado à Comissão Executiva do Natal do Bem - Edição 2026 a solicitação de abertura de alguns vãos, se julgar necessário, para melhorar as condições de climatização, ventilação natural e segurança dos usuários do evento. h) Especificação dos locais de montagem: A tenda Galpão da Vila Gastronômica e a tenda Cristal deverão ser instaladas ligadas uma à outra, devendo a contratada prever em seus custos a instalação de calhas, rufos e todas as adequações técnicas necessárias para garantir a compatibilização e integração das estruturas. A estrutura destinada ao atendimento da rampa de acesso à biblioteca demandará adequações específicas para sua instalação, considerando que a rampa não poderá ser perfurada nem receber contrapesos com carga pontual elevada. A estrutura deverá ser instalada pelo lado externo da rampa, sendo de responsabilidade da contratada promover as adequações necessárias na estrutura, na cobertura e nos demais elementos envolvidos, de forma a garantir a perfeita compatibilização com as condições do local. Todos os custos decorrentes das adequações, ajustes, alterações e demais intervenções necessárias à instalação e compatibilização das estruturas deverão estar integralmente contemplados na proposta comercial da contratada. i) Montagem, Instalação e Fixação: Devem ser realizadas de acordo com as normas técnicas vigentes, sendo a tenda aterrada, estaiada e contraventada, fixada ao piso existente (asfalto) por meio de chumbadores químicos e/ou parabolts e cabos de aço, com o auxílio de contrapesos de concreto ou aço, ou de reservatório tipo container com capacidade de 1.000 L, preenchido com água, utilizado como contrapeso. Caso necessário, poderá ser utilizada solução complementar com blocos maciços de aço ou concreto como contrapeso, estaiados à estrutura da tenda. A solução de contrapeso deverá ser proposta pela contratada, de forma a garantir a adequada compensação das ações do vento e das demais cargas atuantes na estrutura. Mesmo com a ancoragem da estrutura ao solo, todos os pilares deverão possuir contrapesos e estar fixados à estrutura por meio de cintas com catracas para amarração, atendendo aos requisitos da ABNT NBR 15883-2/3 e da EN 12195-2. DATA/PERÍODO: 01/09/2026 a 03/01/2027 LOCAL DE INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM: Centro Cultural Oscar Niemeyer, estacionamentos e áreas adjacentes. UNIDADE REQUISITANTE: Natal - 1ª Etapa / Vila do Papai Noel	Unidade	1	R\$ -	R\$ -

2	Locação, transporte, montagem, manutenção corretiva, manutenção preventiva e desmontagem de Tenda Galpão, com dimensões 10 x 20 m, com lona cristal. a) Local de Instalação: Tenda para atender à entrada principal do evento, localizada entre a praça de alimentação e a rampa de acesso à biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer. b) Estrutura Treliçada: Fabricada de acordo com as normas técnicas vigentes, em especial a ABNT NBR 6123, que trata das cargas de vento; a ABNT NBR 6323, que aborda os processos de galvanização a quente; a ABNT NBR 8800, que versa sobre projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios; a ABNT NBR 16775, que trata sobre estruturas de aço, estruturas mistas de aço e concreto, coberturas e fechamentos de aço e gestão dos processos de projeto, fabricação e montagem; a ABNT NBR 8681, que versa sobre ações e segurança nas estruturas; e, no que se refere ao aterramento, as ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419 e NR-10. c) Especificações da Estrutura: Estrutura em ferro galvanizado, composta por sapatas, pilares, vigas treliçadas, tesouras treliçadas, terças de cobertura (travessas), encaixes e cumeeira, com dimensões mínimas de 100 x 50 mm #14 e 50 x 30 mm #14 nas travas, com contraventamento em cabos de aço com alma ou através de tubos A36 galvanizados, soldados ou parafusados, dimensionada pelo fabricante para suportar todos os vãos, cargas e ações do vento atuantes na região, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. d) Especificação da Lona Vinílica: Confeccionada em tecido sintético (lona vinílica) especial para coberturas, coberto com laminação de polietileno em ambas as faces, com tratamento UV. Material translúcido em ambas as faces, com tecido trançado com fitas de polietileno, autoextinguível, antimoho, antifungos e antirraios U.V. e I.V., impermeável, modelado e soldado por sistema de alta frequência nas emendas (vulcanização), com reforço duplo nas extremidades, fixado à estrutura com cordas trançadas de polipropileno, ganchos e argolas. Gramatura mínima de 500 micras, espessura mínima de 0,49 mm, opacidade mínima ≥ 60, com tecido 1000/1000, densidade de 2,00 x 2,00 fios/cm e peso mínimo de 880 g/m². e) Sistema de Contraventamento: Longitudinal no plano da cobertura, entre terças, pilares e vigas, executado em cabo de aço galvanizado com alma ou através de tubos A36 galvanizados, soldados ou parafusados, a serem dimensionados pelo fabricante. f) Aterramento: A tenda deverá ser aterrada com cabos revestidos com dupla isolamento, de modo provisório, de acordo com as normas técnicas vigentes. g) Lona de fechamento: Em toda a extensão das laterais, com possibilidade de abertura entre vãos e fechamento nas testeiras da frente e do fundo, sendo todo o fechamento em lona cristal, do mesmo material da cobertura, impermeável, antimoho, autoextinguível, antichamas e antirraios U.V., com alças para amarrar o material quando aberto. Fica facultado à Comissão Executiva do Natal do Bem – Edição 2026 solicitar a abertura de alguns vãos, caso julgue necessário, para melhorar as condições de climatização, ventilação natural e segurança dos usuários do evento. h) Especificação dos locais de montagem: A tenda Galpão da Vila Gastronômica e a tenda Cristal deverão ser instaladas ligadas uma à outra, devendo a contratada prever em seus custos a instalação de calhas, rufos e todas as adequações técnicas necessárias para garantir a compatibilização com o projeto. A estrutura que atenderá à rampa de acesso à biblioteca precisa de ajustes em sua estrutura para que seja instalada no local, visto que a rampa de acesso não pode ser perfurada nem receber contrapesos com carga pontual elevada. Deverá ser instalada pelo lado externo da rampa, necessitando de ajustes na dimensão da estrutura e da lona a serem instaladas. Esses custos deverão ser previstos pelo fornecedor em sua proposta comercial, considerando que a rampa não poderá ser perfurada nem receber contrapesos com carga pontual elevada. A estrutura deverá ser instalada pelo lado externo da rampa, sendo de responsabilidade da contratada promover as adequações necessárias na estrutura, na cobertura e nos demais elementos envolvidos, de forma a garantir a perfeita compatibilização com as condições do local. Todos os custos decorrentes das adequações, ajustes, alterações e demais intervenções necessárias à instalação e compatibilização das estruturas deverão estar integralmente contemplados na proposta comercial da contratada. i) Montagem, Instalação e Fixação: Devem ser realizadas de acordo com as normas técnicas vigentes, sendo a tenda aterrada, estaiada e contraventada, fixada ao piso existente (asfalto) por meio de chumbadores químicos e/ou parabolts e cabos de aço, com o auxílio de contrapesos de concreto ou aço, ou de reservatório tipo container com capacidade de 1.000 L, preenchido com água, utilizado como contrapeso. Caso necessário, poderá ser utilizada solução complementar com blocos maciços de aço ou concreto como contrapeso, estaiados à estrutura da tenda. A solução de contrapeso deverá ser proposta pela contratada, de forma a garantir a adequada compensação das ações do vento e das demais cargas atuantes na estrutura. Mesmo com a ancoragem da estrutura ao solo, todos os pilares deverão possuir contrapesos e estar fixados à estrutura por meio de cintas com catracas para amarração, atendendo aos requisitos da ABNT NBR 15883-2/3 e da EN 12195-2. DATA/PERÍODO: 26/09/2026 a 03/01/2027 LOCAL DE INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM: Centro Cultural Oscar Niemeyer, estacionamentos e áreas adjacentes. UNIDADE REQUISITANTE: Natal - 1ª Etapa / Vila do Papai Noel	Unidade	1	R\$	- R\$ -
---	---	---------	---	-----	---------

3	Locação, transporte, montagem, manutenção corretiva, manutenção preventiva e desmontagem de Tenda em Box Truss, com dimensões 10 x 15 m, com lona cristal. a) Local de Instalação: Tendões para atender a entrada principal do Palácio da Música. b) Estrutura Treliçada: Fabricada de acordo com as normas técnicas vigentes, em especial a ABNT NBR 6123, que trata das cargas de vento; a ABNT NBR 6323, que aborda os processos de galvanização a quente; a ABNT NBR 8800, que versa sobre projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios; a ABNT NBR 16775, que trata sobre estruturas de aço, estruturas mistas de aço e concreto, coberturas e fechamentos de aço e gestão dos processos de projeto, fabricação e montagem; a ABNT NBR 8681, que versa sobre ações e segurança nas estruturas; e, no que se refere ao aterramento, as ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419 e NR-10. c) Especificações da Estrutura: Estrutura em ferro galvanizado, composta por sapatas, pilares, vigas treliçadas, tesouras treliçadas, terças de cobertura (travessas), encaixes e cumeeira, com dimensões mínimas de 100 x 50 mm #14 e 50 x 30 mm #14 nas travas, com contraventamento em cabos de aço com alma ou através de tubos A36 galvanizados, soldados ou parafusados, dimensionada pelo fabricante para suportar todos os vãos, cargas e ações do vento atuantes na região, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. d) Especificação da Lona Vinílica: Confeccionada em tecido sintético (lona vinílica) especial para coberturas, coberto com laminação de polietileno em ambas as faces, com tratamento UV. Material translúcido em ambas as faces, com tecido trançado com fitas de polietileno, autoextinguível, antimoho, antifungos e antiraios U.V. e I.V., impermeável, modelado e soldado por sistema de alta frequência nas emendas (vulcanização), com reforço duplo nas extremidades, fixado à estrutura com cordas trançadas de polipropileno, ganchos e argolas. Gramatura mínima de 500 micras, espessura mínima de 0,49 mm, opacidade mínima ≥ 60, com tecido 1000/1000, densidade de 2,00 x 2,00 fios/cm e peso mínimo de 880 g/m². e) Sistema de Contraventamento: Longitudinal no plano da cobertura, entre terças, pilares e vigas, executado em cabo de aço galvanizado com alma ou através de tubos A36 galvanizados, soldados ou parafusados, a serem dimensionados pelo fabricante. f) Aterramento: A tenda deverá ser aterrada com cabos revestidos com dupla isolamento, de modo provisório, de acordo com as normas técnicas vigentes. g) Lona de fechamento: Em toda a extensão das laterais, com possibilidade de abertura entre vãos e fechamento nas testeiras da frente e do fundo, sendo todo o fechamento em lona branca, do mesmo material da cobertura, impermeável, antimoho, autoextinguível, antichamas e antiraios U.V., com alças para amarrar o material quando aberto. Fica facultado à Comissão Executiva do Natal do Bem – Edição 2026, solicitar a abertura de alguns vãos, caso julgue necessário, para melhorar as condições de climatização, ventilação natural e segurança dos usuários do evento. h) Especificação dos locais de montagem: As tendões cristal da entrada do Palácio da Música deverão ser instaladas observando as alturas e a declividade das escadas de entrada do teatro, devendo a empresa prever em seus custos a adequação da estrutura, sapatas de nivelamento e ajustes técnicos de redimensionamento e alteração da estrutura para que ocorra toda a compatibilidade do projeto. i) Montagem, Instalação e Fixação: Devem ser feitas de acordo com as normas técnicas vigentes, sendo a tenda aterrada, estaiada e contraventada. O local não permite a perfuração do piso, sendo necessária a utilização de contrapesos de superfície, podendo ser utilizados contrapesos de concreto/aço ou reservatório container de 1.000 L com água, ambos decorados. Se verificada a necessidade, considerar a possibilidade de utilização de blocos maciços de concreto/aço como contrapeso, estaiados à estrutura da tenda. A solução do contrapeso deverá ser proposta pela contratada, de forma a garantir a adequada compensação das ações do vento e demais cargas atuantes. Todos os pilares deverão possuir contrapesos e estar presos à estrutura através de cintas com catracas para amarração, que atendam à NBR 15883-2/3 e à EN 12195-2. DATA/PERÍODO: 08/10/2026 a 03/01/2027 LOCAL DE INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM: Centro Cultural Oscar Niemeyer, estacionamentos e áreas adjacentes. UNIDADE REQUISITANTE: Natal - 1ª Etapa / Vila do Papai Noel	Unidade	1	R\$	- R\$ -
	NOTAS TÉCNICAS: 1. As tendões deverão suportar cargas de vento de 100 km/h, devendo seu dimensionamento estrutural considerar a ocorrência de rajadas superiores a esse limite. 2. Poderá ser solicitado o laudo de suporte de carga e ação do vento pela equipe técnica da OVG para garantir a estabilidade e resistência da tenda. 3. Considerando que o evento ocorrerá em período chuvoso e sujeito à ação de ventos, deverá ser adotado coeficiente adicional de segurança para dimensionamento dos contrapesos, estaiamentos e contraventamentos das estruturas. 4. As soluções técnicas de estaiamento, contraventamento e ancoragem deverão ser propostas pela Contratada e submetidas à aprovação da equipe técnica da OVG. 5. Deverão ser utilizados materiais em perfeito estado de conservação, de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenamentos, desgastes ou deformações. 6. Nas tendões com previsão de fechamento lateral, deverá ser previsto o fechamento dos quatro lados, com possibilidade de abertura para ventilação cruzada e iluminação natural quando não houver ocorrência de chuva. 7. Todos os contrapesos utilizados deverão ser revestidos/forrados com tecido na cor verde-musgo (tom escuro). 8. Os ajustes técnicos necessários durante a execução, incluindo calhas, rufos, fechamentos laterais, adequações estruturais, manutenção preventiva e corretiva, correrão integralmente por conta da Contratada, devendo estar contemplados na proposta comercial. 9. Todos os custos decorrentes das adequações, ajustes, alterações e demais intervenções necessárias à instalação e compatibilização das estruturas deverão estar integralmente contemplados na proposta comercial da contratada.				
	VALOR TOTAL DO LOTE 02 ----->			R\$	-

LOTE 03		CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER (CCON) - SOB DEMANDA			
ITEM	DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUANT. (SOB DEMANDA)	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL COM AS DIÁRIAS
1	Locação, transporte, montagem, manutenção corretiva, manutenção preventiva e desmontagem de Piso Elevado com revestimento para área de 40 x 170 m (aproximadamente). a) Local de Instalação: Sob toda a área coberta pela tenda da praça de alimentação e pelas coberturas dos brinquedos infláveis, localizadas no estacionamento do Centro Cultural Oscar Niemeyer. b) Piso elevado: Piso elevado móvel, composto por placas modulares encaixadas sobre pedestais modulares construídos em ferro galvanizado a quente, compostos por apoios, longarinas e chapas em aço galvanizado. As placas deverão ser em madeira. O revestimento do piso será em compensado naval de 20 mm, fixado sobre as placas modulares. O piso deverá ser antiderrapante, com capacidade de carga pontual de, no mínimo, 200 kg e capacidade de carga distribuída de, no mínimo, 600 kg/m². Não será permitido o uso de pedestais com travas ou encaixes expostos na extremidade da área de instalação. Nessas áreas, deverão ser utilizados acabamentos de proteção ou longarinas de fechamento contínuas, que cubram totalmente os elementos metálicos visíveis, de forma a evitar riscos de tropeço e garantir a segurança dos usuários. c) Revestimento: Aplicar sobre o piso elevado um carpete, com espessura igual ou superior a 2,5 mm, na cor preta, com classe retardante a chamas, sendo aplicado para nivelamento das placas e, sobre esse revestimento, um piso vinílico laminado na cor prata, com espessura de 1,3 mm, para alto tráfego, tipo rolo, Classe II-A de reação ao fogo, com grau de dureza de 65 Shore A, composto por 100% PVC antiderrapante. A instalação deverá ser feita com cola de contato de alta aderência, aplicada com junta seca, de forma a permitir que o ambiente possa ser lavado, conforme o caderno de especificações do modelo de referência (Linha Vinílico Bus, Cor Prata, Fabricante Dutra Borrachas). O revestimento de piso deverá ser confeccionado em madeira de boa qualidade, sem arestas, farpas soltas, lascas, soldas aparentes ou quinas vivas, e deverá possuir, em seu perímetro, chapas de aço para garantir a resistência e a planicidade do piso durante todo o evento. A madeira utilizada no revestimento deverá ser nova e rígida, e as chapas de proteção deverão estar pintadas e livres de oxidação, proporcionando encaixe uniforme, sem sobressaltos ou desníveis. d) Deverão ser instaladas rampas de acesso nas cabeceiras do piso elevado, em conformidade com a ABNT NBR 9050, contemplando corrimão e fitas autoadesivas antiderrapantes, de forma a garantir a segurança dos usuários. Observação: No lado onde serão executadas as casinhas, o piso elevado deverá passar por cima da ilha, avançando pelo menos 1 metro além da face externa da estrutura da tenda, sendo todo ele revestido com material impermeabilizante para evitar o acúmulo de detritos e água parada entre a tenda e a ilha central do estacionamento, conforme detalhe do projeto das tendas apresentado. DATA/PERÍODO: 18/09/2026 a 03/01/2027 LOCAL DE INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM: Centro Cultural Oscar Niemeyer, estacionamentos e áreas adjacentes. UNIDADE REQUISITANTE: Natal - 1ª Etapa / Vila do Papai Noel	M²	6345	R\$ -	R\$ -
2	Locação, transporte, montagem, manutenção corretiva, manutenção preventiva e desmontagem de Piso Elevado com revestimento para área das barraquinhas, conforme ANEXO II. a) Local de Instalação: Sob as estruturas das "barraquinhas de pipoca e algodão-doce", no Museu de Arte Contemporânea. b) Piso elevado: Piso elevado móvel, composto por placas modulares encaixadas sobre pedestais modulares construídos em ferro galvanizado a quente, compostos por apoios, longarinas e chapas em aço galvanizado. As placas deverão ser em madeira. O revestimento do piso será em compensado naval de 20 mm, fixado sobre as placas modulares. O piso deverá ser antiderrapante, com capacidade de carga pontual de, no mínimo, 200 kg e capacidade de carga distribuída de, no mínimo, 600 kg/m². Não será permitido o uso de pedestais com travas ou encaixes expostos na extremidade da área de instalação. Nessas áreas, deverão ser utilizados acabamentos de proteção ou longarinas de fechamento contínuas, que cubram totalmente os elementos metálicos visíveis, de forma a evitar riscos de tropeço e garantir a segurança dos usuários. c) Revestimento: Aplicar sobre o piso elevado um carpete, com espessura igual ou superior a 2,5 mm, na cor preta, com classe retardante a chamas, sendo aplicado para nivelamento das placas e, sobre esse revestimento, um piso vinílico laminado na cor prata, com espessura de 1,3 mm, para alto tráfego, tipo rolo, Classe II-A de reação ao fogo, com grau de dureza de 65 Shore A, composto por 100% PVC antiderrapante. A instalação deverá ser feita com cola de contato de alta aderência, aplicada com junta seca, de forma a permitir que o ambiente possa ser lavado, conforme o caderno de especificações do modelo de referência (Linha Vinílico Bus, Cor Prata, Fabricante Dutra Borrachas). O revestimento de piso deverá ser confeccionado em madeira de boa qualidade, sem arestas, farpas soltas, lascas, soldas aparentes ou quinas vivas, e deverá possuir, em seu perímetro, chapas de aço para garantir a resistência e a planicidade do piso durante todo o evento. A madeira utilizada no revestimento deverá ser nova e rígida, e as chapas de proteção deverão estar pintadas e livres de oxidação, proporcionando encaixe uniforme, sem sobressaltos ou desníveis. d) Deverão ser instaladas rampas de acesso nas cabeceiras do piso elevado para atender as normas de acessibilidade ABNT NBR 9050, contemplando corrimão e fitas autoadesiva antiderrapantes para garantir segurança aos usuários. DATA/PERÍODO: 08/10/2026 a 03/01/2027 LOCAL DE INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM: Museu de Arte Contemporânea no Centro Cultural Oscar Niemeyer (Pipoca e Algodão Doce)	M²	66,41	R\$ -	R\$ -

UNIDADE REQUISITANTE: Natal - 1ª Etapa / Vila do Papai Noel									
NOTAS TÉCNICAS:									
1. Abaixo do piso elevado serão executadas instalações de água fria e esgoto, devendo a estrutura ser instalada de forma que possibilite o acesso para manutenção das redes em casos de entupimento, reparos ou demais intervenções.									
2. Deverão ser instaladas rampas de acesso nas cabeceiras dos pisos elevados, em conformidade com a ABNT NBR 9050, contemplando corrimão e fitas antiderrapantes.									
VALOR TOTAL DO LOTE 03 ----->								R\$	-
LOTE 4		GINÁSIO GOIÂNIA ARENA - SOB DEMANDA							
ITEM	DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS					UNIDADE	QUANT. SOB DEMANDA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL COM AS DIÁRIAS
1	Locação, transporte, montagem, manutenção corretiva, manutenção preventiva e desmontagem de Tenda Galpão GeoSpace, dimensões 18 x 70 m, com lona branca. a) Local de Instalação: Tendas para atender à programação da entrega de brinquedos durante o evento no Ginásio Goiânia Arena, em Goiânia-GO, durante a execução da 2ª Etapa. b) Data do Evento: 06/12/2026. c) Estrutura Treliçada: Fabricada de acordo com as normas técnicas vigentes, em especial a ABNT NBR 6123, que trata das cargas de vento; a ABNT NBR 6323, que aborda os processos de galvanização a quente; a ABNT NBR 8800, que versa sobre projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios; a ABNT NBR 16775, que trata sobre estruturas de aço, estruturas mistas de aço e concreto, coberturas e fechamentos de aço e gestão dos processos de projeto, fabricação e montagem; a ABNT NBR 8681, que versa sobre ações e segurança nas estruturas; e, no que se refere ao aterramento, as ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419 e NR-10. d) Especificações da Estrutura: Estrutura em alumínio box truss Q30, composta por sapatas, colunas treliçadas, tesouras treliçadas, terças de cobertura (travessas), encaixes e cumeeira, com dimensões mínimas de 300 x 300 mm. As peças deverão ser dimensionadas pelo fabricante para suportar todos os vãos, cargas e esforços atuantes na estrutura, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. e) Especificação da Lona Vinílica: Confeccionada em tecido sintético (lona vinílica) especial para coberturas, coberto com PVC laminado, pigmentado em ambas as faces, blackout (filtro solar), autoextinguível, antimfo, antifungos e antirraios U.V. e I.V., impermeável, modelado e soldado por sistema de alta frequência nas emendas (vulcanização), com reforço duplo nas extremidades, fixado à estrutura com cordas trançadas de polipropileno, ganchos e argolas. Gramatura mínima de 500 micras, espessura mínima de 0,49 mm, opacidade mínima ≥ 60, com tecido 1000/1000, densidade de 2,00 x 2,00 fios/cm e peso mínimo de 880 g/m². f) Sistema de Contraventamento: Longitudinal no plano da cobertura, entre terças e entre colunas. g) Aterramento: A tenda deverá ser aterrada de modo provisório, de acordo com as normas técnicas vigentes. h) Montagem, Instalação e Fixação: Devem ser feitas de acordo com as normas técnicas vigentes, sendo a tenda aterrada, estaiada e contraventada, fixada ao piso existente por meio de chumbadores químicos e/ou parabolts e cabos de aço, com o auxílio de tanque reservatório ou reservatório container de 1.000 L, com água, como contrapeso. Se verificada a necessidade, considerar a possibilidade de utilização de blocos maciços de concreto como contrapeso. Mesmo com a ancoragem da estrutura ao solo, todos os pilares deverão possuir contrapesos e estar presos à estrutura através de cintas com catracas para amarração, que atendam à NBR 15883-2/3 e à EN 12195-2. A montagem deve ser entregue com todos componentes finalizados em completa funcionalidade e sem pendências executivas até as 8h do dia 05 de dezembro de 2026. i) Desmontagem: A desmontagem deverá iniciar em 06 de dezembro de 2026, após as 14h, e ser finalizada integralmente até o dia 07 de dezembro de 2026. DATA/PERÍODO: 05/12/2026 a 06/12/2026 LOCAL DE INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM: Ginásio Goiânia Arena e áreas adjacentes UNIDADE REQUISITANTE: Natal - 2ª Etapa / Entrega de Brinquedos					Unidade	3	R\$ -	R\$ -
2	Locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de Tenda Piramidal, dimensões 10 x 10 m: a) Medidas: 10x10x3m (C x L x A). b) Estrutura: Estrutura tubular em aço galvanizado ou alumínio, em bom estado de conservação, sem amassados, limpos, sem pontos de ferrugem. c) Cobertura: Lona de Cobertura confeccionada em tecido sintético especial (PVC) utilizando sistema de vulcanização a quente nas emendas, com reforço no acabamento e com cintas especiais para travamento e fixação, cor branca, em bom estado de conservação, sem manchas, sujidades, rasgos, furos ou remendos. Produzida a partir de material impermeável, antimfo, autoextinguível, antichamas e antirraios U.V. d) Montagem, Instalação e Fixação: Devem ser feitas de acordo com as normas técnicas vigentes, sendo a tenda aterrada, estaiada e contraventada, fixada ao piso existente por meio de chumbadores químicos e/ou parabolts e cabos de aço. Se verificada a necessidade, considerar a possibilidade de utilização de blocos maciços de concreto como contrapeso. A montagem deve ser entregue com todos componentes finalizados em completa funcionalidade e sem pendências executivas até as 8h do dia 05 de dezembro de 2026. DATA/PERÍODO: 05/12/2026 a 06/12/2026 LOCAL DE INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM: Ginásio Goiânia Arena e áreas adjacentes UNIDADE REQUISITANTE: Natal - 2ª Etapa / Entrega de Brinquedos					Unidade	13	R\$ -	R\$ -

3	Locação, transporte, montagem, manutenção corretiva, manutenção preventiva e desmontagem de Piso Elevado tipo Easyfloor para as tendas Geospace externas ao Goiânia Arena e áreas de entrega de brinquedos. a) Local de Instalação: Sob as estruturas das tendas Geospace localizadas no anexo de entrega de brinquedos do Goiânia Arena. b) Piso elevado: Piso elevado móvel, composto por placas modulares encaixadas sobre pedestais modulares construídos em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com acabamento antiderrapante e proteção antichamas. As placas modulares deverão possuir espessura mínima de 20 mm. Não será permitido o uso de pedestais com travas ou encaixes expostos na extremidade da área de instalação. Nessas áreas, devem ser utilizados acabamentos de proteção ou longarinas de fechamento contínuas que cubram totalmente os elementos visíveis, para evitar riscos de tropeço e garantir segurança aos usuários. c) Deverão ser instaladas rampas de acesso nas cabeceiras do piso elevado para atender às normas de acessibilidade da ABNT NBR 9050, contemplando corrimão e fitas autoadesivas antiderrapantes, a fim de garantir a segurança dos usuários. d) Montagem e Desmontagem: A montagem deverá ser entregue com todos os componentes finalizados, em completa funcionalidade e sem pendências executivas, até às 8h do dia 05 de dezembro de 2026. A desmontagem deverá iniciar em 06 de dezembro de 2026, após as 14h, e ser finalizada integralmente até o dia 07 de dezembro de 2026. DATA/PERÍODO: 05/12/2026 a 06/12/2026 ; LOCAL DE INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM: Ginásio Goiânia Arena e áreas adjacentes UNIDADE REQUISITANTE: Natal -2ª Etapa / Entrega de Brinquedos	M²	4300	R\$	-	R\$	-
4	Locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de Tenda Piramidal, dimensões 5 x 5 m: a) Medidas: 5x5x2,5m (C x L x A). b) Estrutura: Estrutura tubular em aço galvanizado ou alumínio, em bom estado de conservação, sem amassados, limpos, sem pontos de ferrugem. c) Cobertura: Lona de Cobertura confeccionada em tecido sintético especial (PVC) utilizando sistema de vulcanização a quente nas emendas, com reforço no acabamento e com cintas especiais para travamento e fixação, cor branca, em bom estado de conservação, sem manchas, sujidades, rasgos, furos ou remendos. Produzida a partir de material impermeável, antimofo, autoextinguível, antichamas e antirraios U.V. d) Montagem, Instalação e Fixação: Devem ser feitas de acordo com as normas técnicas vigentes, sendo a tenda aterrada, estaiada e contraventada, fixada ao piso existente por meio de chumbadores químicos e/ou parabolts e cabos de aço. Se verificada a necessidade, considerar a possibilidade de utilização de blocos maciços de concreto como contrapeso. A montagem deverá ser entregue com todos os componentes finalizados, em completa funcionalidade e sem pendências executivas, até às 8h do dia 05 de dezembro de 2026. A desmontagem deverá iniciar em 06 de dezembro de 2026, após as 14h, e ser finalizada integralmente até o dia 07 de dezembro de 2026. DATA/PERÍODO: 05/12/2026 a 06/12/2026 LOCAL DE INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM: Ginásio Goiânia Arena e áreas adjacentes UNIDADE REQUISITANTE: Natal - 2ª Etapa / Entrega de Brinquedos	Unidade	10	R\$	-	R\$	-
	NOTAS TÉCNICAS: 1. As tendas deverão suportar cargas de vento de 100 km/h, devendo seu dimensionamento estrutural considerar a ocorrência de rajadas superiores a esse limite. 2. Poderá ser solicitado o laudo de suporte de carga e ação do vento pela equipe técnica da OVG para garantir a estabilidade e resistência da tenda. 3. Considerando que o evento ocorrerá em período chuvoso e sujeito à ação de ventos, deverá ser adotado coeficiente adicional de segurança para dimensionamento dos contrapesos, estaiamentos e contraventamentos das estruturas. 4. As soluções técnicas de estaiamento, contraventamento e ancoragem deverão ser propostas pela Contratada e submetidas à aprovação da equipe técnica da OVG. 5. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenamentos, desgastes ou deformações. 6. As tendas ainda não foram alocadas no projeto de implantação do evento devendo haver o aval da Comissão Executiva do Natal do Bem - Edição 2026, para a montagem das mesmas. 7. Em caso de necessidade de alteração do local inicialmente definido, a Organização poderá solicitar a desmontagem, remanejamento e reinstalação da estrutura em novo local. A Contratada deverá considerar em sua proposta comercial todos os custos decorrentes de eventual remanejamento, incluindo transporte, carga, descarga, adequações, ajustes estruturais, alterações dimensionais, montagem, desmontagem e demais serviços necessários à reinstalação da estrutura, sem qualquer ônus adicional à Contratante. 8. Deverá a empresa responsável disponibilizar, durante todo o período de uso das tendas, equipe técnica especializada e materiais necessários para a realização de manutenções preventivas e corretivas que possam ocorrer em decorrência do uso, até o encerramento do evento, sendo as manutenções de caráter emergencial resolvidas em prazo máximo de 2 (duas) horas após notificação da fiscalização. 9. Todos os contrapesos utilizados deverão ser revestidos/forrados com tecido na cor verde-musgo (tom escuro). 10. A Contratada deverá atender integralmente às exigências operacionais, técnicas, de segurança e de acesso eventualmente estabelecidas pela concessionária responsável pela administração do Ginásio Goiânia Arena para execução dos serviços contratados. A relação de documentos, orientações e demais informações necessárias ao atendimento dessas exigências serão						
VALOR TOTAL DO LOTE 04 ----->						R\$	-

NOTAS GERAIS:					
1. Toda a equipe técnica envolvida nas atividades de transporte, carga, descarga, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e demais serviços correlatos deverá possuir capacitação compatível com as atividades executadas, bem como experiência compatível com a montagem, instalação, manutenção e operação de estruturas temporárias para eventos. A Contratante poderá, a qualquer tempo, solicitar documentação comprobatória da qualificação e experiência dos profissionais disponibilizados para execução dos serviços. 2. A Contratada deverá cumprir integralmente as disposições da NR-6, responsabilizando-se pelo fornecimento, controle, substituição, higienização, conservação e fiscalização do uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários à execução dos serviços, observadas as características e os riscos específicos de cada atividade desenvolvida. 3. Sempre que houver execução de atividades em altura, a Contratada deverá atender integralmente às disposições da NR-35, garantindo que os trabalhadores estejam devidamente treinados, capacitados, habilitados e autorizados para a realização dos serviços, bem como que sejam adotadas todas as medidas de proteção previstas na referida norma, incluindo análise de risco, planejamento prévio das atividades, procedimentos operacionais, sistemas de proteção contra quedas, supervisão dos trabalhos e utilização dos equipamentos de segurança adequados. 4. Todas as tendas e estruturas fornecidas deverão atender às normas técnicas vigentes, em especial à ABNT NBR 6123, que trata das cargas de vento; à ABNT NBR 6323, que aborda os processos de galvanização a quente; à ABNT NBR 5410 e à ABNT NBR 5419, no que se refere ao aterramento; bem como às Normas Regulamentadoras NR-10, NR-18 e NR-35, quando aplicáveis. 5. A Contratada será integralmente responsável pela implementação e manutenção das medidas de proteção coletiva (EPC) e individual (EPI) aplicáveis aos serviços executados, devendo assegurar o cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e das normas de segurança e saúde no trabalho, bem como das demais normas técnicas e regulamentares vigentes relacionadas à execução do objeto. 6. A fiscalização da Contratante poderá determinar a imediata paralisação de qualquer atividade executada em desacordo com as normas de segurança, com os procedimentos operacionais estabelecidos ou sem a utilização adequada dos equipamentos de proteção exigidos, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas, contratuais e legais cabíveis. 7. As locações serão realizadas sob demanda, não havendo obrigação por parte da OVG de 6. A fiscalização da Contratante poderá determinar a imediata paralisação de qualquer atividade executada em desacordo com as normas de segurança, com os procedimentos operacionais estabelecidos ou sem a utilização adequada dos equipamentos de proteção exigidos, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas, contratuais e legais cabíveis. 7. As locações serão realizadas sob demanda, não havendo obrigação por parte da OVG de contratar ou remunerar a totalidade dos quantitativos estimados, sendo pagos exclusivamente os quantitativos efetivamente solicitados e executados mediante Ordem de Serviço.					
VALOR TOTAL GLOBAL ----->				R\$	-
OBSERVAÇÕES: <u>DA VISITA TÉCNICA</u> - A visita técnica aos locais dos eventos previstos será opcional e não constituirá condição básica obrigatória para apresentação de propostas por parte das empresas interessadas. No entanto, a visita técnica visa o conhecimento das facilidades, dificuldades e recursos existentes, bem como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços e quaisquer outras informações necessárias. Caso a empresa opte por não fazer a visita técnica, não será admitido qualquer questionamento posterior sobre as instalações do local. A vistoria deve ser agendada e realizada em dias úteis, das 08h às 11h30min e das 14h às 17h30min, por meio do telefone (62) 3201-9465/9435, junto à Gerência de Cerimonial e Eventos ou à Gerência de Engenharia e Infraestrutura telefone (62)3914-6617, devendo ser realizada até 01 (um) dia útil antes da data final da cotação.					
OBSERVAÇÕES					
Pedimos que leiam atentamente o termo de referência Nº 071/2026 cpas-GCEV/GPCOM e o Edital 071/2026. Forma de entrega: ver o item 10 do Edital Para habilitação no processo, verificar o item 03 do Edital Conforme determina o item 7.5 “g” do Regulamento para Aquisição de Bens, será realizada negociação aberta entre os fornecedores aptos, Será contratada a empresa que oferecer o <u>MENOR PREÇO POR LOTE</u>. Do pagamento: ver item 11 do Edital DA GARANTIA CONTRATUAL (PARA OS LOTES 2, 3 E 4) - A Contratada deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura do Contrato, o comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS – OVG não se responsabiliza pelo não recebimento de propostas e/ou documentos em decorrência de falhas técnicas dos equipamentos do fornecedor, indisponibilidade ou instabilidade de conexão com a internet, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de transmissão de dados, erros ou atrasos nos serviços de correio eletrônico ou quaisquer outros fatores alheios ao controle da OVG. É de inteira responsabilidade do fornecedor encaminhar sua proposta e os documentos exigidos dentro do prazo estabelecido, bem como certificar-se de seu efetivo recebimento pelo responsável pela cotação, mediante confirmação por e-mail, telefone ou WhatsApp, nos contatos informados na Solicitação de Cotação/Orçamento. Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, ou ainda que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005.					
Condição de Pagamento:	Boleto bancário ()		Depósito bancário ()		
Prazo para pagamento:					
Validade da Proposta:					
Prazo de Entrega:					
Nota Fiscal:	Material:	()	Serviço:	()	
Observações do Fornecedor:					