



Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	Sr. Renato Araujo da Silva	Telefone	(62) 3201-9495	WhatsApp:	(62) 9 8248-0073
e-mail:	renato.silva@ovg.org.br	PROCESSO Nº	202600058002382		

VALIDADE DA COTAÇÃO:

DE 17/07/2026 À 31/07/2026, ÀS 18:00 HORAS. PROPOSTAS RECEBIDAS APÓS A DATA LIMITE, SERÃO DESCONSIDERADAS. O prazo de recebimento da cotação poderá ser prorrogado, no interesse desta Organização.

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:							
Razão Social:							
CNPJ.:				Inscrição Estadual:			
Contato:				Inscrição Municipal:			
Telefone:				e-mail:			
Celular:				Outros:			
Endereço:					CEP.:		
Banco:			Agência:			Conta:	OP.

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de containers dos tipos refrigerado, escritório, sanitários e depósito, para atender as necessidades das unidades e os eventos realizados por esta Organização, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes do Termo de Referência nº. 070/2026 -CPAS/CGCEV-GPCOM e Anexos.

LOTE 01 - Natal do Bem – 1ª Etapa (Edição 2026) - Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	DIÁRIAS PERÍODOS P/ LOCAÇÃO	UNIDADE REQUISITANTE C. DE CUSTO	VALOR UNIT. (DIARIA POR CONTAINER)	VALOR TOTAL (QUANT. CONTAINERS X QUANT.DIARIAS)
1	LOCAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO - TIPO LUXO/VIP. 1.1) Descrição: Modulo Sanitário pré-fabricado, com estrutura metálica em aço estrutural USI 300, fibra de vidro ou similar, fechamento lateral e superior com painéis isotérmicos, com piso metálico revestidos com manta vinílica, cobertura com telhas galvanizadas e calhas de captação de água pluvial. Instalações elétricas para alimentação do sistema de iluminação (luminárias e interruptores) e tomadas para sistema de climatização. Sistema de climatização para tratamento térmico e exaustão, composto por aparelho de ar-condicionado split. 1.2) MODULAÇÃO MÍNIMA: a) 06 (seis) boxes/cabines sanitárias, contendo 01 (um) vaso sanitário, 01 (um) porta papel higiênico e porta para fechamento, cada box/cabine; b) 03 (três) lavatórios em bancada; c) 02 (dois) porta sabonete líquido; d) 01 (um) porta toalhas de papel.	MÓDULO	4	VILA GASTRONÔMICA (2 femininos, 1 masculino e 1 familiar) 15/09/26 a 14/01/27 (122 Diárias)	Natal do Bem - 1ª Etapa Vila do Papai Noel	R\$ -	R\$ -
			2	ESPLANADA (1 feminino e 1 masculino) 01/10/26 a 14/01/27 (106 diárias)		R\$ -	R\$ -
2	LOCAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO - TIPO LUXO/VIP, COM CABINE PCD. 2.1) Descrição - Modulo Sanitário pré-fabricado, com estrutura metálica em aço estrutural USI 300, fibra de vidro ou similar, fechamento lateral e superior com painéis isotérmicos, com piso metálico revestidos com manta vinílica, cobertura com telhas galvanizadas e calhas de captação de água pluvial. Instalações elétricas para alimentação do sistema de iluminação (luminárias e interruptores) e tomadas para sistema de climatização. Sistema de climatização para tratamento térmico e exaustão, composto por aparelho de ar-condicionado split. 2.2) MODULAÇÃO MÍNIMA: a) 06 (seis) boxes/cabines sanitárias, sendo 01 PcD (uma para Pessoas com Deficiência), contendo 01 (um) vaso sanitário, 01 (um) porta papel higiênico e porta para fechamento, cada box/cabine; b) 03 (três) lavatórios em bancada; c) 02 (dois) porta sabonete líquido; d) 01 (um) porta toalhas de papel.	MÓDULO	3	PORTARIA (1 feminino, 1 masculino, 1 familiar) 01/11/26 a 05/01/27 (66 diárias)	Natal do Bem - 1ª Etapa Vila do Papai Noel	R\$ -	R\$ -

3	LOCAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO QUÁDRUPLO - TIPO LUXO/VIP, COM CABINE PCD. 3.1) Descrição - Modulo Sanitário pré-fabricado, com estrutura metálica em aço estrutural USI 300, fibra de vidro ou similar, fechamento lateral e superior com painéis isotérmicos, com piso metálico revestidos com manta vinílica, cobertura com telhas galvanizadas e calhas de captação de água pluvial. Instalações elétricas para alimentação do sistema de iluminação (luminárias e interruptores) e tomadas para sistema de climatização. Sistema de climatização para tratamento térmico e exaustão, composto por aparelho de ar-condicionado split. 3.2) MODULAÇÃO MÍNIMA: a) Sanitário destinado ao público feminino, com entrada independente, contendo: - 01 (um) boxe/cabine sanitária contendo 01 (um) vaso sanitário, 01 (um) porta papel higiênico e porta para fechamento; - 01 (um) lavatório em bancada; - 01 (um) porta sabonete líquido; - 01 (um) porta toalha de papel. b) Sanitário destinado público masculino, com entrada independente, contendo: - 01 (um) boxe/cabine sanitária contendo 01 (um) vaso sanitário, 01 (um) porta papel higiênico e porta para fechamento; - 01 (um) lavatório em bancada; - 01 (um) porta sabonete líquido; - 01 (um) porta toalha de papel. c) Sanitário destinado público PCD, contendo: - 01 (um) boxe/cabine sanitária contendo 01 (um) vaso sanitário, 01 (um) porta papel higiênico e porta para fechamento; - 01 (um) lavatório em bancada; - 01 (um) porta sabonete líquido; - 01 (um) porta toalha de papel. d) Fraldário, contendo: - 01 (um) lavatório em bancada; - 01 (um) porta sabonete líquido; - 01 (um) porta toalha de papel.	MÓDULO	1	PORTARIA 01/11/26 a 05/01/27 (66 diárias)	Natal do Bem - 1ª Etapa Vila do Papai Noel	R\$	-	R\$	-
4	LOCAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO - TIPO LUXO/VIP, COM CABINE PCD. 4.1) Descrição - Modulo Sanitário pré-fabricado, com estrutura metálica em aço estrutural USI 300, fibra de vidro ou similar, fechamento lateral e superior com painéis isotérmicos, com piso metálico revestidos com manta vinílica, cobertura com telhas galvanizadas e calhas de captação de água pluvial. Instalações elétricas para alimentação do sistema de iluminação (luminárias e interruptores) e tomadas para sistema de climatização. Sistema de climatização para tratamento térmico e exaustão, composto por aparelho de ar-condicionado split. 4.2) MODULAÇÃO MÍNIMA: a) 06 (seis) boxes/cabines sanitárias, sendo 01 PcD (uma para Pessoas com Deficiência), contendo 01 (um) vaso sanitário, 01 (um) porta papel higiênico e porta para fechamento, cada boxe/cabine; b) 03 (três) lavatórios em bancada; c) 02 (dois) porta sabonete líquido; d) 01 (um) porta toalhas de papel.	MÓDULO	1	ESPLANADA (1 familiar) 01/10/26 a 14/01/27 (106 diárias)	Natal do Bem - 1ª Etapa Vila do Papai Noel	R\$	-	R\$	-
5	LOCAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO CABINE PCD, TIPO LUXO/VIP. 5.1) Descrição - Modulo Sanitário pré-fabricado, com estrutura metálica em aço estrutural USI 300, fibra de vidro ou similar, fechamento lateral e superior com painéis isotérmicos, com piso metálico revestidos com manta vinílica, cobertura com telhas galvanizadas e calhas de captação de água pluvial. Instalações elétricas para alimentação do sistema de iluminação (luminárias e interruptores) e tomadas para sistema de climatização. Sistema de climatização para tratamento térmico e exaustão, composto por aparelho de ar-condicionado split. 5.2) MODULAÇÃO: a) 01 (um) vaso sanitário; b) 01 (um) lavatório em bancada; c) 01 (um) porta papel higiênico; d) 01 (um) porta sabonete líquido; e) 01 (um) porta toalhas de papel.	MÓDULO	1	VILA GASTRONÔMICA - (1 PcD) 25/09/26 a 14/01/27 (112 diárias)	Natal do Bem - 1ª Etapa Vila do Papai Noel	R\$	-	R\$	-
			1	ESPLANADA - (1 PcD) 01/10/26 a 14/01/27 (106 diárias)		R\$	-	R\$	-
6	LOCAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO DUPLO - TIPO LUXO/VIP. 6.1) Descrição - Modulo Sanitário pré-fabricado, com estrutura metálica em aço estrutural USI 300, fibra de vidro ou similar, fechamento lateral e superior com painéis isotérmicos, com piso metálico revestidos com manta vinílica, cobertura com telhas galvanizadas e calhas de captação de água pluvial. Instalações elétricas para alimentação do sistema de iluminação (luminárias e interruptores) e tomadas para sistema de climatização. Sistema de climatização para tratamento térmico e exaustão, composto por aparelho de ar-condicionado split. 6.2) MODULAÇÃO MÍNIMA: a) Sanitário destinado ao público feminino, com entrada independente, contendo: - 03 (três) boxes/cabines sanitárias contendo 01 (um) vaso sanitário, 01 (um) porta papel higiênico e porta para fechamento, cada boxe/cabine; - 02 (dois) lavatórios em bancada; - 01 (um) porta sabonete líquido; - 01 (um) porta toalhas de papel. b) Sanitário destinado público masculino, com entrada independente, contendo: - 02 (dois) boxes/cabines sanitárias contendo 01 (um) vaso sanitário, 01 (um) porta papel higiênico e porta para fechamento, cada boxe/cabine; - 01 (um) boxe contendo 1 (um) mictório; - 02 (dois) lavatórios em bancada; - 01 (um) porta sabonete líquido; - 01 (um) porta toalhas de papel.	MÓDULO	1	CESSIONÁRIOS (1 Duplo) De 01/11/26 a 05/01/27 (66 diárias)	Natal do Bem - 1ª Etapa Vila do Papai Noel	R\$	-	R\$	-

7	LOCAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER DE ESCRITÓRIO - TIPO LUXO/VIP COM WC. 7.1) Descrição - Modulo pré-fabricado, com estrutura metálica em aço estrutural USI 300, fibra de vidro ou similar, fechamento lateral e superior com painéis isotérmicos, com piso metálico revestidos com manta vinílica, cobertura com telhas galvanizadas e calhas de captação de água pluvial. Instalações elétricas para alimentação do sistema de iluminação (luminárias e interruptores) e tomadas para sistema de climatização. Sistema de climatização com aparelho de ar condicionado com potência mínima de 9.000 BTUs. Medidas aproximadas: 6m x 2,5m x 2,9m (C x L x A). 7.2) MODULAÇÃO INTERNA MÍNIMA: Vão livre para montagem de escritório com aproximadamente 10m2 e WC (sanitário) contendo, no mínimo: 01 (um) vaso sanitário com tampa; 01 (um) porta papel higiênico; 01 (um) lavatório em bancada; 01 (um) porta sabonete líquido; 01 (um) porta toalhas de papel; e Porta para fechamento.	MÓDULO	1	ESPLANADA - POSTO MÉDICO (1 Escritório) 01/11/26 a 05/01/27 (66 diárias)	Natal do Bem - 1ª Etapa Vila do Papai Noel	R\$	-	R\$	-
8	LOCAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER DE ESCRITÓRIO. 8.1) Descrição - Modulo com vão livre pré-fabricado, com estrutura metálica em aço estrutural USI 300, fibra de vidro ou similar, fechamento lateral e superior com tratamento térmico, com piso metálico revestidos com manta vinílica, cobertura com telhas galvanizadas e calhas de captação de água pluvial. Instalações elétricas para alimentação do sistema de iluminação (luminárias e interruptores), com aparelho de ar condicionado de, no mínimo, 10.000 (dez mil) BTU'S (já devidamente instalado), sem banheiro. Medidas aproximadas: 6m x 2,5m x 2,9m (C x L x A).	MÓDULO	1	ESPLANADA - APOIO (1 Escritório) De 01/10/26 a 14/01/27 (106 diárias)	Natal do Bem - 1ª Etapa Vila do Papai Noel	R\$	-	R\$	-
9	LOCAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER DE DEPÓSITO. 9.1) Descrição - Modulo com vão livre pré-fabricado, com estrutura metálica em aço estrutural USI 300, fibra de vidro ou similar, fechamento lateral e superior com tratamento térmico, com piso metálico revestidos com manta vinílica, cobertura com telhas galvanizadas e calhas de captação de água pluvial. Instalações elétricas para alimentação do sistema de iluminação (luminárias e interruptores). Medidas aproximadas: 6m x 2,5m x 2,9m (C x L x A).	MÓDULO	4	ESPLANADA - GAD/GEI/APOIO (4 Depósito) De 08/09/26 a 14/01/27 (129 diárias)	1 - GAD 3 - Natal do Bem 1ª Etapa - Vila do Papai Noel	R\$	-	R\$	-

NOTAS TÉCNICAS:
1) Manutenção: Deverá ser verificado no ato do recebimento do container todos os itens passíveis de manutenção para que seja cobrado da empresa a entrega dos itens em perfeito estado de funcionamento, sendo de responsabilidade da contratante a manutenção periódica dos equipamentos, salvo danos estruturais ou vícios ocultos. 2) Considerações Gerais: As paredes e coberturas do containers deverão estar estanques e todas as instalações elétricas deverão obedecer a NBR 5410 e 5419. As instalações hidráulicas deverão obedecer à NBR 5626 e toda a estrutura e funcionamento do container deverá obedecer as normas técnicas para segurança NR18 e NR24.

VALOR TOTAL DO LOTE 01 ----->	R\$	-
---	------------	----------

LOTE 02 - Natal do Bem - 2ª Etapa (Edição 2026) - Goiânia e/ou região metropolitana	
--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	DIÁRIAS PERÍODOS P/ LOCAÇÃO	UNIDADE REQUISITANTE C. DE CUSTO	VALOR UNIT. (DIARIA POR CONTAINER)	VALOR TOTAL (QUANT. CONTAINERS X QUANT.DIARIAS)
1	LOCAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO - TIPO LUXO/VIP (SOB DEMANDA) 1.1) Descrição - Modulo Sanitário pré-fabricado, com estrutura metálica em aço estrutural USI 300, fibra de vidro ou similar, fechamento lateral e superior com painéis isotérmicos, com piso metálico revestidos com manta vinlíca, cobertura com telhas galvanizadas ou termoaústicas e calhas de captação de água pluvial. Instalações elétricas para alimentação do sistema de iluminação (luminárias e interruptores) e tomadas para sistema de climatização. Sistema de climatização para tratamento térmico e exaustão. Deverá conter no Módulo Sanitário um Reservatório de água para alimentação dos vasos e torneiras e caixa coletora de resíduos, visto que o local onde deverá ser instalado o equipamento, não possui infraestrutura de água e esgoto. 1.2) MODULAÇÃO MÍNIMA: a) 10 (dez) boxes/cabines sanitárias contendo 01 (um) vaso sanitário, 01 (um) porta papel higiênico e porta para fechamento, cada boxe/cabine; b) no mínimo 03 (três) lavatórios em bancada; c) Porta sabonete líquido; d) 01 (um) porta toalhas de papel; e) 05 (cinco) banheiros masculinos e 05 (cinco) banheiros femininos, no mínimo, cada módulo.	MÓDULO	4 (sob demanda)	De 05/12/26 a 06/12/26 (1 diária)	Natal do Bem - 2ª Etapa Entrega de Brinquedos	R\$ -	R\$ -
2	LOCAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO - TIPO LUXO/VIP (SOB DEMANDA) 2.1) Descrição - Modulo Sanitário pré-fabricado, com estrutura metálica em aço estrutural USI 300, fibra de vidro ou similar, fechamento lateral e superior com painéis isotérmicos, com piso metálico revestidos com manta vinlíca, cobertura com telhas galvanizadas ou termoaústicas e calhas de captação de água pluvial. Instalações elétricas para alimentação do sistema de iluminação (luminárias e interruptores) e tomadas para sistema de climatização. Sistema de climatização para tratamento térmico e exaustão. Deverá conter no Módulo Sanitário um Reservatório de água para alimentação dos vasos e torneiras e caixa coletora de resíduos, visto que o local onde deverá ser instalado o equipamento, não possui infraestrutura de água e esgoto. 2.2) MODULAÇÃO MÍNIMA: a) 06 (seis) boxes/cabines sanitárias contendo 01 (um) vaso sanitário, 01 (um) porta papel higiênico e porta para fechamento, cada boxe/cabine; b) no mínimo 03 (três) lavatórios em bancada; c) Porta sabonete líquido; d) Porta toalhas de papel; e) 02 (dois) banheiros masculinos e 02 (dois) banheiros femininos, 01 (um) PcD (pessoa com deficiência) e 01 (um) família com fraldário.	MÓDULO	4 (sob demanda)	De 05/12/26 a 06/12/26 (1 diária)	Natal do Bem - 2ª Etapa Entrega de Brinquedos	R\$ -	R\$ -

NOTAS TÉCNICAS:

1) Manutenção: Deverá ser verificado no ato do recebimento do container todos os itens passíveis de manutenção para que seja cobrado da empresa a entrega dos itens em perfeito estado de funcionamento, sendo de responsabilidade da contratante a manutenção periódica dos equipamentos, salvo danos estruturais ou vícios ocultos. 2) Considerações Gerais: As paredes e coberturas do containers deverão estar estanques e todas as instalações elétricas deverão obedecer a NBR 5410 e 5419. As instalações hidráulicas deverão obedecer à NBR 5626 e toda a estrutura e funcionamento do container deverá obedecer as normas técnicas para segurança NR18 e NR24.

VALOR TOTAL DO LOTE 02 ----->						R\$ -	
LOTE 03 - Centro de Apoio ao Romeiro - CAR Trindade (Edição 2027) GO 060, km 10 - Trindade - GO							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	DIÁRIAS PERÍODOS P/ LOCAÇÃO	UNIDADE REQUISITANTE C. DE CUSTO	VALOR UNIT. (DIARIA POR CONTAINER)	VALOR TOTAL (QUANT. CONTAINERS X QUANT.DIARIAS)
1	LOCAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER REEFER - TIPO CÂMARA FRIA (HIGH CUBE) 1.1) Descrição: a) Dimensões aproximadas: 6,00 x 2,44 x 2,70m (C x L x H); b) Capacidade de Carga útil e Refrigeração mínima: 25.000 Kg; c) Tara mínima do Equipamento: 3.000 Kg; d) Revestimento interno de todas as paredes em aço inox; e) Painéis externos com pintura eletrostática na cor branca; f) Piso em alumínio com estrados de proteção; g) Painéis de isolamento térmico de dupla face para paredes, teto e piso, com núcleo isolante térmico em poliestireno expandido com densidade aproximada de 13kg/m³ ou superior; h) Revestido em chapas de aço carbono zincado por processo contínuo de imersão a quente conforme a Norma NBR 7008 ZC, com espessura mínima de 0,43mm; i) Porta com vedação em todo o perímetro e soleiras em alumínio ou aço inox, com fechadura e trava giratória que possibilitem o fechamento de forma segura de dimensões aproximadas de 0,90 x 2,10 m; j) Capacidade de refrigeração para temperaturas entre +25°C e -25°C; k) Cabos Sintenax 0,6/1KV - 90°C e plugs para alimentação elétrica; l) Saída de esgoto para limpeza; m) Tensão de Alimentação 380V, trifásico com potencia estimada 15 KVa; n) Evaporadores: Mínimo de 4 Motores Ventiladores com dimensões mínimas de 250 mm; o) Vazão Mínima de Ventilação: 6.500 m³ / h; p) Iluminação em lâmpadas de LED; q) Consumo médio aproximado: 15 KW/h; r) Partida dos motores em série para controlar corrente de partida; e s) Quadro de Comando Digital; t) Visor digital para indicação de temperatura; u) Visor digital para acesso à função configurações do equipamento; v) No mínimo 08 (oito) Prateleiras de aço inoxidável, com no mínimo 04 (quatro) divisórias cada uma; w) Cortina de PVC Polar na porta de entrada.	MÓDULO	1	De 18/06/27 a 08/07/27* (21 diárias) *Datas a confirmar	CAR Trindade	R\$ -	R\$ -

NOTAS TÉCNICAS:

1) Manutenção: Deverá ser verificado no ato do recebimento do container todos os itens passíveis de manutenção para que seja cobrado da empresa a entrega dos itens em perfeito estado de funcionamento, sendo de responsabilidade da contratante a manutenção periódica dos equipamentos, salvo danos estruturais ou vícios ocultos. 2) Considerações Gerais: As paredes e coberturas do containers deverão estar estanques e todas as instalações elétricas deverão obedecer a NBR 5410 e 5419. As instalações hidráulicas deverão obedecer à NBR 5626 e toda a estrutura e funcionamento do container deverá obedecer as normas técnicas para segurança NR18 e NR24.

VALOR TOTAL DO LOTE 03 ----->						R\$ -	
LOTE 04 - ARRAIÁ DO BEM (Edição 2027)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	DIÁRIAS PERÍODOS P/ LOCAÇÃO	UNIDADE REQUISITANTE C. DE CUSTO	VALOR UNIT. (DIARIA POR CONTAINER)	VALOR TOTAL (QUANT. CONTAINERS X QUANT.DIARIAS)
1	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO - TIPO LUXO Descrição - Modulo Sanitário pré-fabricado, com estrutura metálica em aço estrutural USI 300 ou similar, fechamento lateral e superior com painéis isotérmicos, com piso metálico revestidos com manta vinílica, cobertura com telhas galvanizadas ou termo acústicas e calhas de captação de água pluvial. Instalações elétricas para alimentação do sistema de iluminação (luminárias e interruptores) e tomadas para sistema de climatização. Sistema de climatização para tratamento térmico e exaustão. Deverá conter no Módulo Sanitário um Reservatório de água para alimentação dos vasos e torneiras e caixa coletora de resíduos, visto que o local onde deverá ser instalado o equipamento, não possui infraestrutura de água e esgoto. MODULAÇÃO MÍNIMA: a) 07 (sete) boxes/cabines sanitárias contendo 01 (um) vaso sanitário, 01 (um) porta papel higiênico e porta para fechamento, cada; b) 03 (três) lavatórios em bancada; c) 02 (dois) porta sabonete líquido; d) 01 (um) porta toalhas de papel.	MÓDULO	1	De 19/06/2027 a 20/06/2027* (1 diária) *Datas a confirmar	GCEV	R\$ -	R\$ -

2	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO - TIPO LUXO Descrição - Modulo Sanitário pré-fabricado, com estrutura metálica em aço estrutural USI 300 ou similar, fechamento lateral e superior com painéis isotérmicos, com piso metálico revestidos com manta vinílica, cobertura com telhas galvanizadas ou termo acústicas e calhas de captação de água pluvial. Instalações elétricas para alimentação do sistema de iluminação (luminárias e interruptores) e tomadas para sistema de climatização. Sistema de climatização para tratamento térmico e exaustão. Deverá conter no Módulo Sanitário um Reservatório de água para alimentação dos vasos e torneiras e caixa coletora de resíduos, visto que o local onde deverá ser instalado o equipamento, não possui infraestrutura de água e esgoto. MODULAÇÃO MÍNIMA: a) 11 (onze) mictórios; b) 02 (dois) boxes/cabines sanitárias contendo 01 (um) vaso sanitário, 01 (um) porta papel higiênico e porta para fechamento, cada; c) 03 (três) lavatórios em bancada; d) 02 (dois) porta sabonete líquido; e) 01 (um) porta toalhas de papel.	MÓDULO	1	De 19/06/2027 a 20/06/2027* (1 diária) *Datas a confirmar	GCEV	R\$	-	R\$	-
---	---	--------	---	--	------	-----	---	-----	---

NOTAS TÉCNICAS:
 1) Manutenção: Deverá ser verificado no ato do recebimento do container todos os itens passíveis de manutenção para que seja cobrado da empresa a entrega dos itens em perfeito estado de funcionamento, sendo de responsabilidade da contratante a manutenção periódica dos equipamentos, salvo danos estruturais ou vícios ocultos. 2) Considerações Gerais: As paredes e coberturas do containers deverão estar estanques e todas as instalações elétricas deverão obedecer a NBR 5410 e 5419. As instalações hidráulicas deverão obedecer à NBR 5626 e toda a estrutura e funcionamento do container deverá obedecer as normas técnicas para segurança NR18 e NR24.

VALOR TOTAL DO LOTE 04 ----->							R\$	-
LOTE 05 - DEPÓSITOS UNIDADES OVG								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PERÍODOS P/ LOCAÇÃO	UNIDADE REQUISITANTE C. DE CUSTO	VALOR MENSAL POR CONTAINER	VALOR TOTAL (QUANT. CONTAINERS X 12 MESES)	
1	LOCAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER DE DEPÓSITO. 1.1) Descrição - Modulo com vão livre pré-fabricado, com estrutura metálica em aço estrutural USI 300, fibra de vidro ou similar, fechamento lateral e superior com tratamento térmico, com piso metálico revestidos com manta vinílica, cobertura com telhas galvanizadas e calhas de captação de água pluvial. Instalações elétricas para alimentação do sistema de iluminação (luminárias e interruptores). Medidas aproximadas: 6m x 2,5m x 2,9m (C x L x A).	MÓDULO	2	12 meses (mensal)	2 - PJTF	R\$ -	R\$ -	
			1		1 - GBS	R\$ -	R\$ -	
2	LOCAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER DE DEPÓSITO. 3.1) Descrição - Modulo com vão livre pré-fabricado, com estrutura metálica em aço estrutural USI 300, fibra de vidro ou similar, fechamento lateral e superior com tratamento térmico, com piso metálico revestidos com manta vinílica, cobertura com telhas galvanizadas e calhas de captação de água pluvial. Instalações elétricas para alimentação do sistema de iluminação (luminárias e interruptores), sem entrada para ar e sem banheiro. Medidas aproximadas: 6m x 2,4m x 2,6m (C x L x A).	MÓDULO	6	12 Meses (mensal)	CISF	R\$ -	R\$ -	

NOTAS TÉCNICAS:
 1) Manutenção: Deverá ser verificado no ato do recebimento do container todos os itens passíveis de manutenção para que seja cobrado da empresa a entrega dos itens em perfeito estado de funcionamento, sendo de responsabilidade da contratante a manutenção periódica dos equipamentos, salvo danos estruturais ou vícios ocultos. 2) Considerações Gerais: As paredes e coberturas do containers deverão estar estanques e todas as instalações elétricas deverão obedecer a NBR 5410 e 5419. As instalações hidráulicas deverão obedecer à NBR 5626 e toda a estrutura e funcionamento do container deverá obedecer as normas técnicas para segurança NR18 e NR24.

VALOR TOTAL DO LOTE 05 ----->	R\$	-
VALOR TOTAL GLOBAL ----->	R\$	-

IMPORTANTE: Os Valores Unitários deverão ser cotados com **SOMENTE** 02(duas) casas decimais após a vírgula. Os vasos sanitários deverão possuir assento sanitário branco com tampa, sem manchas e/ou qualquer outra imperfeição. Os containers sanitários destinados a Pessoas com Deficiência (PcD) deverão possuir acessibilidade. Os containers deverão possuir medidas e instalações que atendam às normas existentes. As datas, horários e locais citados poderão sofrer alterações, conforme deliberação da Contratante, e serão comunicados à Contratada em tempo hábil. A locação dos containers será sob demanda, não havendo obrigação por parte da OVG de pagar os quantitativos estimados, somente os realmente utilizados.

OBSERVAÇÕES DOS ITENS
FAVOR LER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL (ANEXADOS A ESTE)
DA VISITA TÉCNICA OPCIONAL - As visitas técnicas aos locais dos eventos (Centro Cultural Oscar Niemeyer, Ginásio Goiânia Arena, Praça Pedro Ludovico Teixeira e GO 060 - Parque dos Romeiros) serão opcionais e não constituirão condição básica obrigatória para apresentação de propostas por parte das empresas interessadas. No entanto, a visita técnica visa o conhecimento das facilidades, dificuldades e recursos existentes, bem como obter quaisquer outras informações adicionais necessárias. Caso a empresa opte por não fazer a visita técnica, não será admitido qualquer questionamento posterior sobre as instalações do local. A vistoria deve ser agendada e realizada em dias úteis, das 08h às 11h30min e das 14h às 17h30min, por meio do telefone (62) 3201-9465/9435 , junto à Gerência de Cerimonial e Eventos ou à Gerência de Engenharia e Infraestrutura telefone (62)3914-6617 , devendo ser realizada até 1 (um) dia útil antes da data final da cotação.

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE 01 - Os containers do Lote 01 deverão ser entregues até às 14:00 horas do dia inicial do período de locação, conforme descrito no item 3 - Da Especificação e do Quantitativo do Objeto do Termo de Referência, e conforme orientação de colaborador da OVG, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), situado na Av. Dep. Jamel Cecílio, Km 01 - Chácaras Alto da Glória em Goiânia/GO, observando-se as condições do Termo para a entrega.

LOTE 2 - A entrega e mobilização/instalação das unidades/containers sanitários do Lote 02, para a 2ª Etapa do Natal do Bem - Edição 2026, deverá ocorrer 1 (um) dia antes da data oficial do evento, ou seja, no dia 05/12/2026, no Ginásio Goiânia Arena, localizado na Av. Fued José Sebba, Jardim Goiás, Goiânia - GO, e áreas adjacentes até às 11 horas, observando-se as condições do Termo para a entrega.

LOTE 3 - A entrega e mobilização da unidade de Container Reefer - Tipo Câmara Fria (High Cube) do Lote 03, para o CAR TRINDADE - Edição 2027, deverá ocorrer no dia 18/06/2027, na GO - 060, Km 10, Parque dos Romeiros, Trindade - GO, em horário a combinar previamente com a Contratante, observando-se as condições do Termo para a entrega.

LOTE 4 - O evento terá início às 19h do dia 17/06/2027 com previsão de término às 2h do dia 18/06/2027, no Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, em Goiânia/GO, observando-se as condições deste Termo para a execução dos serviços. A entrega e mobilização/instalação das unidades/containers sanitários do Lote 04, para o Arraiá do Bem - Edição 2027, deverá ocorrer até às 11h do dia 17/06/2027, observando-se as condições do Termo para a entrega.

LOTE 5 - A entrega das unidades/containers do Lote 05, deverão ser entregues conforme solicitação da Contratante, observando-se as condições do Termo para a entrega.

TODAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSTAM DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO.

DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado com a validação do documento fiscal correspondente (nota fiscal equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG, nas seguintes condições:

PAGAMENTO DO LOTE 1 a) Pagamento da 1ª parcela: 50% (cinquenta por cento) do valor contratado, em até 20 (vinte) dias após a entrega dos containers nos locais destinados e ateste pela equipe técnica do perfeito funcionamento. b) Pagamento da 2ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor contratado, após 30 (trinta) dias de evento. c) Pagamento da 3ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor contratado, em até 20 (vinte) dias após a retirada dos containers.

PAGAMENTO DOS LOTES 02, 03 e 04 a) O pagamento será de 100% (cem por cento) do valor contratado, em até 30 (trinta) dias após a retirada das unidades móveis.

PAGAMENTO DO LOTE 05 a) O pagamento será realizado em parcelas mensais sucessivas, proporcionais ao período efetivamente disponibilizado e utilizado, em até 30 (trinta) dias após a emissão e validação do documento fiscal correspondente (nota fiscal equivalente).

Será contratada a empresa que oferecer o **MENOR PREÇO POR LOTE**

A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS – OVG não se responsabiliza pelo não recebimento de propostas e/ou documentos em decorrência de falhas técnicas dos equipamentos do fornecedor, indisponibilidade ou instabilidade de conexão com a internet, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de transmissão de dados, erros ou atrasos nos serviços de correio eletrônico ou quaisquer outros fatores alheios ao controle da OVG.

É de inteira responsabilidade do fornecedor encaminhar sua proposta e os documentos exigidos dentro do prazo estabelecido, bem como certificar-se de seu efetivo recebimento pelo responsável pela cotação, mediante confirmação por e-mail, telefone ou WhatsApp, nos contatos informados na Solicitação de Cotação/Orçamento.

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, ou ainda que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art.08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.

Condição de Pagamento:	() Boleto bancário	() Depósito Bancário
Prazo de pagamento:		
Validade da Proposta:		
Prazo de Entrega:		
Nota Fiscal:	Material: ()	Serviço: ()

OBSERVAÇÕES DO FORNECEDOR: