



ESTADO DE GOIÁS
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - O V G
GERÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS

ANEXO Nº III/2026/OVG/GPCOM-18592

NATAL DO BEM 2026 - 1ª ETAPA (CCON) - ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO BOX TRUSS				
ITEM	DESCRIÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE
01	Estrutura Técnica Prédio da ADM	1.a) Cubo <i>Box Truss</i> Q30 de 15°	UND	01
		1.b) Cubo <i>Box Truss</i> Q30 de 5 faces	UND	105
		1.c) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 40cm	UND	02
		1.d) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 50cm	UND	61
		1.e) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 70cm	UND	14
		1.f) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 100cm	UND	06
		1.g) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 200cm	UND	51
		1.h) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 300cm	UND	45
		1.i) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 400cm	UND	29
		1.j) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 500cm	UND	15
		Notas: 1 - A estrutura ficará abaixo do prédio da administração cobrindo 3 lados de seu perímetro, interligando o <i>Hall</i> da Entrada Principal com as duas laterais do edifício. 2 - Os Elementos podem ser substituídos por duas ou mais estruturas que totalizem o mesmo tamanho solicitado, sem custo adicional à Contratante.		
02	<i>Backdrops</i> Palácio da Música e Vila Gastronômica	2.a) Cubo <i>Box Truss</i> Q15 de 5 faces	UND	16
		2.b) Torre <i>Box Truss</i> Q15 de 50cm	UND	24
		2.c) Torre <i>Box Truss</i> Q15 de 200cm	UND	08
		2.d) Torre <i>Box Truss</i> Q15 de 400cm	UND	08
03	Torres <i>Box Truss</i> Cênicas	3.a) Bases de concreto armado/banco, com formato conforme projeto em anexo, para servir de contrapeso específico assegurando que a torre fique estável e aguarde as condições severas de clima e vento normalmente encontradas no local. As bases servirão como banco e deverão ser revestidos com compensado naval em textura frisada/ripada e pintados na cor marrom escuro. Notas: 1 - As bases devem seguir os formatos e quantidades especificados no projeto executivo, devendo a proponente se atentar às cargas e	UND	52

		momentos dos elementos e equipamentos a serem contrapesados. 2 - Cada elemento é contado como uma unidade de contrapeso, independente da solução proposta. 3 - Todos os custos de fabricação, montagem, execução, manutenção e ornamentação do contrapeso deverão constar na proposta comercial.		
		3.b) Base Quadrada <i>Box Truss</i> 130x130cm com cantoneiras laterais de união nas extremidades em 45°	UND	20
		3.c) Base Quadrada <i>Box Truss</i> 60x60cm com cantoneiras laterais de união nas extremidades em 45°	UND	63
		3.d) Cubo <i>Box Truss</i> Q30 de 5 faces	UND	21
		3.e) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 50cm	UND	10
		3.f) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 100cm	UND	02
		3.g) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 500cm	UND	02
		3.h) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 600cm	UND	40
		3.i) Torre <i>Box Truss</i> Q50 de 100cm	UND	10
		3.j) Torre <i>Box Truss</i> Q50 de 500cm	UND	10
		3.k) <i>Grapple</i> (ou Grepo) para fixação de equipamentos ParLED nos cantos das Bases Quadradas <i>Box Truss</i>	UND	197
04	Sinalização	4.a) Base Quadrada <i>Box Truss</i> 60x60cm	UND	32
		4.b) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 50cm	UND	32
		4.c) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 200cm	UND	28
		4.d) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 300cm	UND	04
		4.e) Bases de concreto armado/banco, com formato conforme projeto em anexo, para servir de contrapeso específico assegurando que a torre fique estável e aguarde as condições severas de clima e vento normalmente encontradas no local. As bases servirão como banco e deverão ser revestidos com compensado naval em textura frisada/ripada e pintados na cor marrom escuro.	UND	32
05	Estrutura para barrar vento (área da Pipoca)	5.a) Base Quadrada <i>Box Truss</i> 60x60cm	UND	04
		5.b) Cubo <i>Box Truss</i> Q30 de 5 faces	UND	04
		5.c) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 200cm	UND	04
		5.d) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 500cm	UND	02
		5.e) Bases de concreto armado/banco, com formato conforme projeto em anexo, para servir de contrapeso específico assegurando que a torre fique estável e aguarde as condições severas de clima e vento normalmente encontradas no local. As bases servirão como banco e deverão ser revestidos com compensado naval em textura frisada/ripada e pintados na cor marrom escuro.	UND	04
06	Estrutura para biombo (Vila Gastronômica)	6.a) Cubo <i>Box Truss</i> Q30 de 5 faces	UND	16
		6.b) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 50cm	UND	22
		6.c) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 100cm	UND	04
		6.d) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 200cm	UND	08
		6.e) Torre <i>Box Truss</i> Q30 de 400cm	UND	10

07	Estrutura para caixas d'água	7.a) Cubo <i>Box Truss</i> Q50	UND	10
		7.b) Torre <i>Box Truss</i> Q50 de 170cm	UND	11
		7.c) Torre <i>Box Truss</i> Q50 de 250cm	UND	32
08	Serviços	8.a) Desmontagem e Montagem (realocação) de estruturas de sustentação e contrapesos que se façam necessários para compatibilização entre o projeto e o local onde já tenha sido alocado o equipamento. (sob demanda) Nota: Os valores serão medidos através da metragem linear de estrutura, já inclusos nos valores a movimentação dos contrapesos e somente serão pagos se houver anuência da equipe técnica para a movimentação e/ou instalação do equipamento.	M	300
NOTAS GERAIS		1) Todos os itens a serem disponibilizados deverão estar 100% aterrados de acordo com a NBR5410/2015. As estruturas deverão ser interligadas à malha de aterramento através de conectores tipo GAR, Split Bolt ou soldas exotérmicas. A ligação entre a estrutura e a malha de aterramento será às expensas da contratada. 2) A Contratada deverá fornecer ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de todos os itens do objeto do presente Termo de Referência (dimensionamento do contrapeso, disponibilização e instalação das estruturas), sem ônus adicionais à OVG, antes do início da execução do serviço. 3) Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, conexões adequadas, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, desgastes e dimensões inadequadas. 4) Todas as dimensões deverão ser conferidas e compatibilizadas no projeto executivo anexo. 5) Todo material, estruturas, transporte e mão de obra para a instalação, montagem e desmontagem serão de responsabilidade da Contratada. 6) A contratada deverá nomear um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará presente no local durante a realização do evento para garantir a continuidade da prestação dos serviços. 7) O evento ocorre em um período chuvoso, com bastante ação do vento, sendo necessário um coeficiente maior de segurança para o cálculo dos contrapesos, contraventamentos e estaiamentos das estruturas a serem disponibilizadas, cuidando para que não haja riscos ou danos de nenhum tipo para as pessoas e os espaços. 8) Em alguns locais do Centro Cultural Oscar Niemeyer não é permitido a perfuração do revestimento de piso para a fixação das bases das estruturas <i>box truss</i>, sendo necessário a utilização de pesos e contrapesos decorativos (o evento tem como tema o Natal) para compor as estruturas. 9) O cálculo estrutural para dimensionamento de todos os contrapesos é de responsabilidade da Contratada. 10) O item 8 será solicitado sob demanda pelo Gestor do Contrato, mediante emissão da Ordem de Serviço.		



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE ROSA VAZ DOS REIS, Coordenador (a)**, em 20/07/2026, às 14:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ROMUALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR, Gerente**, em 20/07/2026, às 14:25, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **93233359** e o código CRC **CE7B418C**.

GERENCIA DE PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS
AVENIDA T14 249, S/C - SETOR BUENO - GOIANIA - GO - CEP 74230-130.



Referência: Processo nº 202600058003404



SEI 93233359