



ANEXO II - VILA GASTRONÔMICA									
Item	Elemento	Descrição	Características	Tamanho aproximado	Unid.	Qtd.	Imagens para referência	Valor Unitário	Valor Total
1	Q1	PORTAL DE ENTRADA	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Testeira da entrada principal da Vila gastronômica arqueada preenchida em festão verde, bolas metálicas vermelhas de 10 e 12cm e com cordões de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash); Toda a parte inferior do arco com arabescos em estrutura metálica dourada contornados em mangueira de LED blindado branco quente; Logo Natal do Bem com guirlanda Ø=420cm, preenchida em festão verde, bolas metálicas vermelhas de 10 e 12cm e cordões de LED blindado branco quente; Área de preenchimento com festão bolas vermelhas e cordões de LED blindado branco quente A=136,06m². A estrutura poderá se apoiar e se estruturar usando a testeira da tenda existente. O espaçamento dos LEDs será de 8 cm em 8cm, seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	PORTAL DE ENTRADA Altura lateral: 3,55m Testeira: 10,87m Comprimento: 40,85m LOGO NATAL DO BEM: Diâmetro: 4,20m	UND	1	CONFORME DETALHE Q1 - PRANCHA 3		



2	Q2	TÚNEL DE ARCOS	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Arcos em estrutura metálica autoportante, preenchidos em festão verde e bolas metálicas vermelhas (entre 5 e 12cm) com cordões de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash); Tamanho unitário: 420cm (Largura) x 20cm (Profundidade) x H=410cm. O espaçamento dos LEDs será de 8 cm em 8cm, seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	TÚNEL DE ARCOS Altura: 4,10m Profundidade: 0,20m Comprimento: 4,20m	UND	20	CONFORME DETALHE Q2 - PRANCHA 4		
	Q2.1	ÁRVORE P	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Árvores autoportantes, em festão verde preenchidos com bolas metálicas decorativas vermelhas brilhantes, foscas e veludo com diâmetro entre 8 e 15cm, espaçadas a cada 10cm e em cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);	ÁRVORE P Altura: 2,80m Diâmetro: 2,00m	UND	4			
	Q2.2	ÁRVORE M		ÁRVORE M Altura: 3,80m Diâmetro: 2,50m	UND	4			
	Q2.3	ÁRVORE G		ÁRVORE G Altura: 5,00m Diâmetro: 3,50m	UND	1			
	Q2.4	PRESENTE	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Caixa em estrutura metálica dourada preenchida com cordão de LED blindado (90% LED fixo, 10% LED flash) vermelho e branco quente; EXECUTAR 6 UNIDADES Caixa em madeira revestida com veludo dourado e vermelho e laço/fita em plush vermelho; EXECUTAR 6 UNIDADES O espaçamento dos LEDs será de 8 cm em 8cm, seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	PRESENTE Altura: 0,75m Profundidade: 0,70m Comprimento: 0,70m	UND	12			
	Q2.5	SOLDADINHO	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Soldadinho de chumbo autoportante, em fibra de vidro com detalhes em branco, vermelho e preto. Seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	SOLDADINHO Altura: 2,00m Comprimento: 0,60m	UND	4			
	Q2.6	BOLA P	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Bolas em estrutura metálica tridimensional autoportante com detalhes em arabescos contornados em mangueira de LED blindado branco quente; com pintura alquídica ou eletrostática dourada. - Cada bola deve estar com eixo diferente em relação ao chão para dar a sensação de movimentação; o espaçamento dos LEDs será de 8 cm em 8cm, seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	BOLA P Altura total: 0,90m Diâmetro: 0,90m	UND	4			
	Q2.7	BOLA M		BOLA M Altura total: 1,35m Diâmetro: 1,35m	UND	5			
	Q2.8	BOLA G		BOLA G Altura total: 2,05m Diâmetro: 2,05m	UND	2			
	Q2.9	SOLDADINHO DE CHUMBO GIGANTE	2 Soldadinhos de chumbo gigantes. Pertencentes ao acervo de decoração da OVG	SOLDADINHO Altura: 4,00m	UND	2			



3	Q3	Letreiro OVG		LETREIRO OVG Altura: 2,65m Largura: 8,17m Profundidade: 1,90m	UND	1	CONFORME DETALHE Q3 - PRANCHA 5					
		COMPOSIÇÃO DO LETREIRO OVG Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Letreiro em estrutura metálica autoportante, pintada em dourado preenchida em PVC net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash) e contornada em mangueira de LED blindado branco quente; -Base em chapa de metalon pintada em dourado com objetos decorativos fixados; o espaçamento dos LEDs será de 8 cm em 8cm, seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo. Objetos decorativos: Q3.1 - Caixa de presente vermelha 60 x 50 x 25cm: 4 unidades Q3.2 - Caixas de presentes douradas 60 x 50 x 45cm 4 unidades: Q3.3 - Bola dourada lisa Ø=50cm: 3 unidades Q3.4 - Bola dourada lisa Ø=20cm: 6 unidades Q3.5 - Bola dourada lisa Ø=15cm: 4 unidades Q3.6 - Bola amarelo claro lisa Ø=20cm: 4 unidades Q3.7 - Bola vermelha com dourado de tecido Ø=35cm: 6 unidades Q3.8 - Bola vermelha com dourado de tecido Ø=15cm: 3 unidades Q3.9 - Palco em MDF pintado em vermelho Ø=140cm: 1 unidade	Q3.1 - Caixa de presente vermelha 60 x 50 x 25cm:	UND	4							
			Caixas de presentes douradas 60 x 50 x 45cm	UND	4							
			Q3.3 - Bola dourada lisa Ø=50cm:	UND	3							
			Q3.4 - Bola dourada lisa Ø=20cm	UND	6							
			Q3.5 - Bola dourada lisa Ø=15cm:	UND	4							
			Q3.6 - Bola amarelo claro lisa Ø=20cm:	UND	4							
			Q3.7 - Bola vermelha com dourado de tecido Ø=35cm:	UND	6							
			Q3.8 - Bola vermelha com dourado de tecido Ø=15cm	UND	3							
			Q3.9 - Palco em MDF pintado em vermelho Ø=140cm	UND	1							
4	Q4	LETREIRO GOIÁS SOCIAL		LETREIRO GOIÁS SOCIAL Altura: 2,48m Largura: 8,21m Profundidade: 1,90m	UND	1	CONFORME DETALHE Q4 - PRANCHA 6					
		Objetos decorativos: Q3.1 - Caixa de presente vermelha 60 x 50 x 25cm: 4 unidades Q3.2 - Caixas de presentes douradas 60 x 50 x 45cm 4 unidades: Q3.3 - Bola dourada lisa Ø=50cm: 3 unidades Q3.4 - Bola dourada lisa Ø=20cm: 6 unidades Q3.5 - Bola dourada lisa Ø=15cm: 4 unidades Q3.6 - Bola amarelo claro lisa Ø=20cm: 4 unidades Q3.7 - Bola vermelha com listras douradas de tecido Ø=35cm: 6 unidade	Q3.1 - Caixa de presente vermelha 60 x 50 x 25cm	UND	4							
			Q3.2 - Caixas de presentes douradas 60 x 50 x 45cm	UND	4							
			Q3.3 - Bola dourada lisa Ø=50cm	UND	3							
			Q3.4 - Bola dourada lisa Ø=20cm	UND	6							
			Q3.5 - Bola dourada lisa Ø=15cm:	UND	4							
			Q3.6 - Bola amarelo claro lisa Ø=20cm:	UND	4							
			Q3.7 - Bola vermelha com listras douradas de tecido Ø=35cm:	UND	6							
			Q5	AÉREOS	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Conjunto de pendentess fixados em cabo de aço resistente ao peso dos elementos decorativos nas vigas treliçadas da tenda da vila gastronômica. O conjunto se repete 14 vezes a cada 2 vãos entre as vigas (ver planta baixa vila gastronômica); - A altura de instalação das peças deve ser verificada in loco de acordo com a altura das vigas da tenda da vila gastronômica. O espaçamento dos LEDs será de 8 cm em 8cm, seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo e descrição dos itens Q5.1 e Q5.2.	AÉREOS (TOTAL) Altura total: 3,45m Largura: 22,03m		UND	16	CONFORME DETALHE Q5 - PRANCHA 7		
						Q5.1		PEÇA CENTRAL	Estrutura metálica pintada em dourado contornada em mangueira de LED blindado branco quente preenchida em PVC NET dourado e cordão de LED blindado branco quente quente (90% LED fixo, 10% LED flash)	PEÇA CENTRAL Altura: 3,45m Largura: 12,93m	UND	16
5	Q5.2	PENDENTE FLOR	Pendente em estrutura metálica dourada Ø=1,60m de diâmetro, preenchido em PVC net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash) e contornada em mangueira de LED blindado branco quente. H=2,00m;	PENDENTE FLOR Altura: 2,00m Largura: 1,70m	UND	32	CONFORME DETALHE Q5 - PRANCHA 7					



6	Q6	Instagramável sinuoso	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Estrutura sinuosa circular com dois círculos concêntricos em estrutura metálica dourada com dois portais para acesso interno: - Peça com detalhes e arabescos todos contornados em em mangueira de LED blindado branco quente e preenchidos em cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash); - Anel interno com grama sintética vermelha circular A=16m², com faixa de 1,20m e três bancos de madeira em meia-lua (200 x 60cm) - Arabescos preenchendo todas as laterais da peça com estrela tridimensional no topo da peça central contornados com mangueira de LED blindado branco quente; O espaçamento dos LEDs será de 8 cm em 8cm, seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo. EXECUTAR 3 ÁRVORES P - Conforme item Q2.1 EXECUTAR 2 ÁRVORES M - Conforme item Q2.2 EXECUTAR 2 CONJUNTOS DE PRESENTES Q6.1 EXECUTAR 4 CONJUNTOS DE BOLAS DECORATIVAS Q6.2 EXECUTAR 1 CONJUNTO DE BOLAS DECORATIVAS Q6.3	INSTAGRAMÁVEL SINUOSO Altura total: 7,95m Largura total: 6,05m	UND	1	CONFORME DETALHE Q6 - PRANCHA 8		
	Q6.1		Presente vermelho - 90 x 70 x 30cm: 2 unidades Presente dourado M - 70 x 60 x 50cm: 2 unidades Presente dourado G - 90 x 70 x 60cm: 2 unidades EXECUTAR 2 CONJUNTOS Presentes em material resistente, revestidos em tecido aveludado e laço decorativo em cima	Presente vermelho - 90 x 70 x 30cm	UND	4			
				Presente dourado M - 70 x 60 x 50cm	UND	4			
				Presente dourado G - 90 x 70 x 60cm	UND	4			
	Q6.2		CONJUNTO DE BOLAS DECORATIVAS 1 Bola dourada lisa Ø=50cm: 3 unidades Bola vermelha lisa Ø=50cm: 3 unidades Bola dourada lisa Ø=20cm: 6 unidades Bola vermelha lisa Ø=20cm: 4 unidades Bola dourada lisa Ø=15cm: 4 unidades Bola vermelha lisa Ø=15cm: 4 unidades Bola amarelo claro lisa Ø=20cm: 4 unidades Bola vermelha com dourado de tecido Ø=35cm: 6 unidades Bola vermelha com dourado de tecido Ø=20cm: 4 unidades EXECUTAR 4 CONJUNTOS	Bola dourada lisa Ø=50cm:	UND	12			
				Bola vermelha lisa Ø=50cm:	UND	12			
				Bola dourada lisa Ø=20cm	UND	24			
				Bola vermelha lisa Ø=20cm:	UND	16			
				Bola dourada lisa Ø=15cm	UND	16			
				Bola vermelha lisa Ø=15cm:	UND	16			
				Bola amarelo claro lisa Ø=20cm	UND	16			
				Bola vermelha com dourado de tecido Ø=35cm:	UND	24			
Bola vermelha com dourado de tecido Ø=20cm:		UND		16					
Q6.3	CONJUNTO DE BOLAS DECORATIVAS 2: Bola dourada lisa Ø=50cm: 6 unidades Bola vermelha lisa Ø=50cm: 6 unidades Bola dourada lisa Ø=20cm: 6 unidades Bola vermelha lisa Ø=20cm: 8 unidades Bola dourada lisa Ø=15cm: 6 unidades Bola vermelha lisa Ø=15cm: 6 unidades Bola amarelo claro lisa Ø=20cm: 6 unidades Bola vermelha com dourado de tecido Ø=35cm: 8 unidades Bola vermelha com dourado de tecido Ø=20cm: 6 unidades EXECUTAR 1 CONJUNTO	Bola dourada lisa Ø=50cm:	UND	6					
		Bola vermelha lisa Ø=50cm	UND	6					
		Bola dourada lisa Ø=20cm:	UND	6					
		Bola vermelha lisa Ø=20cm:	UND	8					
		Bola dourada lisa Ø=15cm	UND	6					
		Bola vermelha lisa Ø=15cm	UND	6					
		Bola amarelo claro lisa Ø=20cm:	UND	6					
		Bola vermelha com dourado de tecido Ø=35cm:	UND	8					
		Bola vermelha com dourado de tecido Ø=20cm:	UND	6					



7	Q7	Cerquinha - Casinha de informações	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: - Cerca de madeira pintada em tinta vermelha esmalhada e resistente a chuva. - Executar pontas dos ripados arredondadas. - Altura de 0,90m, com espaçamento de 35cm entre cada ripado. - Pontas arredondadas nos ripados da cerca. PERÍMETRO LINEAR APROXIMADO: 14,86	CERCA A=14,86m	M²	14,86	CONFORME DETALHE Q7 - PRANCHA 10		
8	Q8	FORRAÇÃO BANHEIROS	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Paredes em forração com tecido Oxford na cor verde musgo com logo do Natal do bem aplicada no meio em guirlanda de diâmetro 2,40m em festão verde, bolas metálicas vermelhas e cordão de LED blindado branco quente(90% LED fixo, 10% LED flash) - Guirlandas decorativas em festão verde, bolas metálicas vermelhas entre 5 e 12cm e cordão de LED blindado branco quente(90% LED fixo, 10% LED flash). Laço em plush vermelho Ø=140cm: 6 unidades (a estrutura Q-30 será instalada por outro fornecedor)	FORRAÇÃO BANHEIROS Metragem linear: 57,10m Altura: 3,10m	M	176	CONFORME DETALHE Q8 - PRANCHA 11		
		GUIRLANDA GIGANTE		GUIRLANDA GIGANTE Diâmetro: 2,40m	UND	1			
		GUIRLANDA DECORATIVAS		GUIRLANDA DECORATIVAS Diâmetro: 1,40m	UND	6			
		LAÇO EM PLUSH		LAÇO EM PLUSH	UND	6			
9	-	FORRAÇÃO BACKDROP	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Forração de estrutura Q-15 situada no palco de apresentações da Vila Gastronômica. - Executar forração de estrutura Q-15 utilizada para a instalação de lona impressa fixada com lhos. Forração em tecido Oxford na cor vermelho bordô. Metragem linear = 15,60m ou Metragem² = 8,42m². (a estrutura Q-15 será instalada por outro fornecedor)	FORRAÇÃO Metragem linear: 15,60m ou Metragem²: 8,42m²	M	8,42	CONFORME ANEXO FORRAÇÃO		



ANEXO II - CARROSSEL									
Item	Elemento	Descrição	Características	Tamanho aproximado	Unid.	Qtd.	Imagens para referência	Valor Unitário	Valor Total
1	R1	TAPETE CIRCULAR	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Tapete circular em grama sintética na cor vermelha com 0,12m de altura, conforme projeto executivo. Obs.: As medidas indicadas são sugestivas e deverão ser adaptadas ao modelo de Carrossel disponível, desde que obtenham as cotas gerais especificadas em projeto e não comprometam o acabamento final do espaço.	Tapete Circular A = 100,00m²	M²	100,00	CONFORME DETALHE R1 - PRANCHA 12		
2	R2	GUIRLANDA	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Guirlandas em estrutura metálica; Preencher guirlandas com: festão verde, bolas vermelhas com diâmetro entre 8-15cm espaçadas a cada 10cm (brilhantes / foscas / veludo) e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash); Círculo em compensado adesivado com plotagem personalizada "Natal do Bem" no centro da guirlanda; Laço em veludo vermelho com 50cm de largura. Seguir conforme detalhamento do projeto executivo. O espaçamento dos LEDs será de 8 cm em 8cm, seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	Guirlanda Diâmetro total: 0,71 m	UND	8	CONFORME DETALHE R2 - PRANCHA 13		
3	R3	CERCA	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Cerca de madeira pintada em tinta vermelha esmaltada e resistente a chuva contornando todo o carrossel e deixando a abertura necessária para acesso do público. H= 100cm, com espaçamento de 45cm entre cada ripado.	Cerca: Perímetro linear aproximado: 28,40m Altura: 1m	M	28,40	CONFORME DETALHE R3 - PRANCHA 13		



ANEXO II - OFICINA DE CARTAS

ANEXO II - OFICINA DE CARTAS									
Item	Elemento	Descrição	Características	Tamanho aproximado	Unid.	Qtd.	Imagens para referência	Valor Unitário	Valor Total
1	S1.1	CONJUNTO DE CORREIOS	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Conjunto de caixas de correio posicionados ao lado do caminho de acesso da oficina de cartas. Conjunto de caixas de correio em estrutura metálica tridimensional autoportante, base retangular em metalon pintado na cor vermelha. Estrutura em arco metálico pintado na cor vermelha. Preencher estrutura do arco em PVC Net e cordão de LED blindado na cor vermelha (90% LED fixo, 10% LED flash). Frase escrita em neon branco quente: "Correio", utilizando fonte de letra cursiva. Contorno em mangueira de LED blindado na cor vermelha nas arestas da forma da caixa de correio. Haste conforme a altura indicada nas peças individualmente. Seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	S1.1 - CONJUNTO DE CORREIOS Altura total: 1,52 m Largura total: 1,30 m Comprimento: 1,55 m	UND	1	CONFORME DETALHE S1 - PRANCHA 20		
	S1.2			S1.2 - CONJUNTO DE CORREIOS Altura total: 1,91 m Largura total: 1,30 m Comprimento: 1,55 m	UND	1			
	S1.3			S1.3 - CONJUNTO DE CORREIOS Altura total: 2,32 m Largura total: 1,30 m Comprimento: 1,55 m	UND	1			
2	S2	PORTAL ENGRENAGEM ENTRADA	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Portal decorativo em formato de engrenagem dourada, acompanhado por dois bonecos quebra-nozes. A estrutura central é uma semicircunferência com dentes de engrenagem na borda externa e a inscrição "OFICINA DE CARTAS" em letras garrafais douradas na face frontal. O interior do arco possui acabamento metálico em tom de cobre com filetes de iluminação embutida. Nas laterais, dois bonecos quebra-nozes em posição de sentinela seguram trombetas douradas: o da esquerda veste farda verde e o da direita farda vermelha, ambos utilizando chapéus pretos e calças brancas. - Portal de engrenagens gigantes tridimensionais com arco interno em placas de MDF douradas; - Contornar todas as peças com mangueiras de LED blindado branco quente; - Letreiro iluminado "Oficina de Cartas" seguindo a curva do arco de entrada com altura das letras de 22cm; - Dois soldadinhos de chumbo posicionados de cada lado da saída pertencentes ao acervo de decoração da OVIG; A estrutura deve ser autoportante. Seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	PORTAL ENGRENAGEM ENTRADA Altura: 2,90m Profundidade: 1,30m Comprimento: 3,97m	UND	1	CONFORME DETALHE S2 - PRANCHA 20		
				SOLDADINHOS DE CHUMBO	UND	2	CONFORME DETALHE S2 - PRANCHA 20		
3	S3	PORTAL ENGRENAGEM SAÍDA	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Portal em formato de semicírculo, acompanhado de 2 bonecos quebra-noze de cada lado, engrenagens do lado esquerdo e uma engrenagem do lado direito do portal, inscrição "SAÍDA" no topo do arco. Portal de engrenagens gigantes tridimensionais em placas de MDF douradas e parte interna em mdf cobre ou material semelhante; - Contornar todas as peças com mangueiras de LED blindado branco quente; - 2 Letreiros iluminados "SAÍDA" seguindo a curva do arco com 1,25 X 0,23m instalados na frente e no verso da peça; - Dois soldadinhos de chumbo posicionados de cada lado da saída pertencentes ao acervo de decoração da OVIG; A estrutura deve ser autoportante. Seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo. Engrenagens cenográficas: Engrenagem 1: Ø=85cm Engrenagem 2: Ø=133cm Engrenagem 3: Ø160cm Engrenagem 4: Ø=110cm	PORTAL ENGRENAGEM SAÍDA Altura: 3,05m Profundidade: 1,48m Comprimento: 4,30m	UND	1	CONFORME DETALHE S3 - PRANCHA 21		
		Bonecos quebra-noze		UND	2				
		Letreiros "SAÍDA"		UND	2				
		Engrenagem 1: Ø=85cm		UND	1				
		Engrenagem 2: Ø=133cm		UND	1				
		Engrenagem 3: Ø160cm		UND	1				
		Engrenagem 4: Ø=110cm		UND	1				



4	S4	FORRAÇÃO ENTRADA	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
---	----	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



5	S5	URSOS OPERÁRIOS COM BRINQUEDOS	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Estrutura cenográfica temática inspirada em oficina de brinquedos natalina, composta por forração verde musgo, acabamento amadeirado, prateleiras suspensas, bancada expositiva, quadros decorativos de projetos de brinquedos, válvulas industriais cenográficas, miniaturas temáticas e quatro ursos operários decorativos com capacete. - Q30s revestidos com forração em tecido verde musgo semelhante ao das paredes em forração; - 4 Quadros decorativos de projetos de brinquedos 100x70cm; - Prateleira suspensa em MDF amadeirado fixada no teto com cilindros vermelhos e na parede em forração. - Brinquedos pertencentes ao acervo de decoração da OVG. - 4 Ursos operários de pelúcia gigantes Altura aproximada=140cm; - Válvula cenográfica vermelha Ø=80cm fixada em forração centralizada na parede; - 2 Quadros grandes decorativos de projetos de brinquedos 145x95cm. - Parede em forração verde musgo ao fundo - Válvula cenográfica vermelha Ø=80cm fixada em forração; - Forração em MDF amadeirado louro freijó revestindo pilar existente do chão ao teto 110x70cm, H=2,80cm; - Brinquedos em construção fixados em bancada em MDF amadeirado Louro freijó 421x40cm, H=60cm Base de apoio em cilindros vermelhos; - Suporte cilíndrico vermelho Ø=12cm para a prateleira suspensa e para a base da bancada inferior. A estrutura deve ser autoportante. Seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	URSOS OPERÁRIOS COM BRINQUEDOS (ESTRUTURA) Altura: 2,80m Comprimento: 4,20m Profundidade: 1,90m	UND	1	CONFORME DETALHE S5 - PRANCHA 23		
				Brinquedos em construção Altura: 1,40cm	UND	4			
				Q30s revestidos com forração	UND				
				Quadros decorativos 100x70cm;	UND	4			
				Prateleira suspensa em MDF	UND	1			
				Ursos operários de pelúcia gigantes Altura aproximada=140cm;	UND	4			
				Válvula cenográfica vermelha Ø=80cm	UND	1			
				Quadros grandes 145x95cm.	UND	2			
				Válvula cenográfica vermelha Ø=80cm	UND	1			
				Forração em MDF amadeirado louro freijó 110x70cm, H=2,80cm;	M				
				Parede em forração verde musgo ao fundo	M				
				Bancada em MDF amadeirado Louro freijó 421x40cm, H=60cm	UND	1			
				Base de apoio em cilindros vermelhos;	UND	1			
				Suporte cilíndrico vermelho Ø=12cm	UND	1			



6	S6	CIRCUITO - ESTEIRA DE BRINQUEDOS	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Estrutura cenográfica temática alusiva a fábrica natalina de brinquedos em funcionamento, composta por forração verde musgo, acabamento amadeirado e caixa expositiva em formato "L" com laterais vermelhas e painel transparente de proteção. A peça possui esteiras cenográficas para circulação de brinquedos, escorregador helicoidal vermelho, brinquedos decorativos, miniaturas temáticas e dois ursos operários de pelúcia com capacete.	CIRCUITO - ESTEIRA DE BRINQUEDOS Altura: 3,10m Comprimento: 6,80m Profundidade: 4,82m	UND	1	CONFORME DETALHE S6 - PRANCHA 24		
			- Parede em forração em verde musgo; - Papel de parede estilo carta escrita a mão; - 2 Ursos operários de pelúcia gigantes Altura aproximada = 140cm, - Caixa de brinquedos prontos em "L" com MDF vermelho na parte externa e revestimento listrado vermelho e branco na parte interna 220x640, H=50cm. Painel de acrílico ou material transparente na parte superior para proteção dos brinquedos H=63cm; - Escorregador de brinquedos helicoidal vermelho com bases cilíndricas amadeiradas; - 1ª Esteira rolante com brinquedos 165 x 50cm Base em mdf amadeirado; - 2ª Esteira rolante com brinquedos 570 x 50cm com Base em mdf amadeirado; - Alguns brinquedos pertencem ao acervo decorativo da OVG; - Instalar painel em acrílico ou material transparente no perímetro externo da caixa de brinquedos; - Q30 revestido em forração de MDF amadeirado louro freijó com rasgo de abertura na altura da 2ª esteira rolante; - Painel de acrílico na parte frontal;	Parede em forração em verde musgo;	UND	1			
				Ursos operários de pelúcia gigantes Altura aproximada = 140cm,	UND	2			
				Caixa de brinquedos prontos em "L" 220x640, H=50cm.	UND	1			
				Painel de acrílico ou material transparente na parte superior para proteção dos brinquedos H=63cm;	UND	1			
				Escorregador de brinquedos helicoidal vermelho com bases cilíndricas amadeiradas;	UND	1			
				1ª Esteira rolante com brinquedos 165 x 50cm Base em mdf amadeirado;	UND	1			
				2ª Esteira rolante com brinquedos 570 x 50cm com Base em mdf amadeirado;	UND	1			
				Painel em acrílico ou material transparente no perímetro externo da caixa de brinquedos;	UND	1			
				Q30 revestido em forração de MDF amadeirado louro freijó com rasgo de abertura na altura da 2ª esteira rolante;	UND	1			
			A estrutura deve ser autoportante. Seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	Painel de acrílico na parte frontal;	UND	1			



7	S7	PRATELEIRA DE BRINQUEDOS	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Estante suspensa composta por três níveis de prateleiras em MDF amadeirado, a estrutura é sustentada verticalmente por 4 peças cilíndricas vermelhas que vão do chão ao teto, atravessando os níveis e servindo de suporte para a bancada inferior. Prateleiras preenchidas por brinquedos diversos do acervo (como ursos de pelúcia, miniaturas de animais, carrinhos, blocos de letras e um barco), além de seis caixas grandes de presentes amarradas com laços decorativos sobre a bancada inferior. - Parede em forração em verde musgo; - Peças cilíndricas vermelhas para estruturação das prateleiras de madeira do chão ao teto; - Prateleira suspensa com 3 níveis de altura em MDF amadeirado fixada no teto com cilindros vermelhos e na parede em forração; - Forração em textura amadeirada para revestimento de pilar existente com 2 Q30s internos. Válvula vermelha fixada na parte frontal. - Brinquedos pertencentes ao acervo de decoração da CVG; - Suporte cilíndrico vermelho Ø=12cm para a prateleira suspensa e para a base da bancada inferior; Peças cilíndricas vermelhas para estruturação das prateleiras de madeira do chão ao teto. - Forração em MDF amadeirado louro freijó revestindo pilar existente do chão ao teto 200x128cm, H=2,80cm. - Válvula cenográfica vermelha Ø=80cm fixada em forração. - Caixa-Depósito de presentes prontos em MDF amadeirado louro freijó 613x100, H=70cm - Q30s revestidos com forração em tecido verde musgo semelhante ao das paredes em forração - 6 caixas de brinquedos grandes em 3 tamanhos: 70x70x70cm (2 Verdes), 80x80x90cm (2 rosas) e 90x90x60cm (2 amarelos) As estruturas devem ser autoportantes. Seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	PRATELEIRA DE BRINQUEDOS Altura: 3,10m Comprimento: 7,41m Profundidade: 2,30m	UND	1	CONFORME DETALHE S7- PRANCHA 25		
				Parede em forração em verde musgo;	M	1			
				Peças cilíndricas vermelhas	UND	4			
				Prateleira suspensa com 3 níveis de altura em MDF	UND	3			
				Forração em textura amadeirada para revestimento de pilar	M	1			
				Q30s internos (forração)	UND	2			
				Válvula vermelha fixada na parte frontal.	UND	1			
				Suporte cilíndrico vermelho Ø=12cm para a prateleira suspensa e para a base da bancada inferior;	UND	1			
				Forração em MDF amadeirado louro freijó revestindo pilar existente do chão ao teto 200x128cm, H=2,80cm.	UND	1			
				Válvula cenográfica vermelha Ø=80cm fixada em forração.	UND	1			
				Caixa-Depósito de presentes prontos em MDF amadeirado louro freijó 613x100, H=70cm	UND	1			
				Q30s revestidos com Forração em tecido verde musgo semelhante ao das paredes em Forração	M				
				Caixas de brinquedos grandes em 3 tamanhos: 70x70x70cm (2 Verdes)	UND	2			
				Caixas de brinquedos grandes em 3 tamanhos: 80x80x90cm (2 rosas)	UND	2			
				Caixas de brinquedos grandes em 3 tamanhos: 90x90x60cm (2 amarelos)	UND	2			



8	S8	CIRCUITO ESTEIRA DE PRESENTES	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Circuito de esteiras de presente natalinos. - 3 Cilindros dourados para fixação de volume amadeirado no teto Ø=20cm H=70cm - 2ª Esteira rolante com presentes colados em cima 500x 50cm. Base em revestimento listrado vermelho e branco; - Caixa depósito para presentes ao redor de toda a esteira, revestida em MDF amadeirado nas laterais externas e textura listrada vermelho e branco na parte interna H=50cm - 1ª Esteira rolante com presentes 600 x 50cm Base em revestimento listrado vermelho e branco - 3 tubos cilíndricos de acrílico ou em material transparente semelhante com anéis dourados Ø=50cm, em 3 alturas diferentes: 160cm; 140cm; e 120cm. - Volume em MDF amadeirado fixado no teto com instalação dos tubos cilíndricos na sua parte superior - Presentes cenográficos em diversos tamanhos e cores preenchendo toda a caixa e nas esteiras rolantes - Q30 revestido em forração listrada vermelho e branco. As estruturas devem ser autoportantes. Seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	CIRCUITO ESTEIRA DE PRESENTES Altura: 3,10m Comprimento: 7,81m Profundidade: 5,32m	UND	1	CONFORME DETALHE S8 - PRANCHA 26		
				Cilindros dourados para fixação de volume amadeirado no teto Ø=20cm H=70cm	UND	3			
				Q30 revestido em forração listrada vermelho e branco	UND	1			
				2ª Esteira rolante com presentes colados em cima 500 x 50cm.	UND	1			
				Volume em MDF amadeirado fixado no teto.	UND	1			
				Tubos cilíndricos de acrílico anéis dourados Ø=50cm, em 3 alturas diferentes: 160cm; 140cm; e 120cm	UND	3			
				1ª Esteira rolante com presentes 600 x 50cm	UND	1			
				Presentes cenográficos em diversos tamanhos e cores preenchendo toda a caixa e nas esteiras rolantes	UND				
				Caixa depósito para presentes, revestida em MDF amadeirado H=50cm	UND	1			
9	S9	MESA INFANTIL EM "U"	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Mesa infantil em formato de "U" com quinas arredondadas em MDF vermelho. Bases com pés cilíndricos de mesma cor. 640 x 895cm, H=60cm, com Bases cilíndricas em MDF vermelho. - Centralizar meio da mesa com o eixo da peça S9; - Cadeirinhas infantis modelo Mariah Deiss vermelha ou modelo semelhante 60,5 x 34,5cm, H=95,5cm: 14 UNIDADES Raio interno da curva da mesa Ø=240cm Raio externo da curva da mesa Ø=300cm Seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	MESA INFANTIL EM "U" Altura: 0,60m Comprimento: 8,95m Profundidade: 6,40m	UND	1	CONFORME DETALHE S9 - PRANCHA 27		
				Cadeirinhas infantis modelo Mariah Deiss 60,5 x 34,5cm, H=95,5cm	UND	14			



10	S10	PLATAFORMA DE ENTREGAS	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Estrutura cenográfica temática representando uma plataforma de entregas natalina, composta por paredes revestidas com estampa de cartas manuscritas, engrenagens decorativas douradas iluminadas, relógio cenográfico com numerais romanos, painel de mapa-múndi em cortiça com cartas e lembretes fixados, além de piso elevado com acabamento amadeirado e caixas cenográficas de madeira empilhadas. A ambientação remete ao centro logístico de entregas do Papai Noel. Engrenagens cenográficas douradas: - Engrenagem S10.1: Ø=130cm 1 UNIDADE - Engrenagem S10.2: Ø=160cm 1 UNIDADE - Engrenagem com relógio S10.3: Ø230cm 1 UNIDADE - Contornar todas as peças com mangueiras de LED blindado Piso construído elevado em recorte sinuoso com dois degraus revestido em piso acarpetado bege escuro. 6,00 x 1,50m, H=30cm 6 Caixas cenográficas de madeira com nome dos continentes: - 85x85x85cm 1 UNIDADE - 70x70x70cm 1 UNIDADE - 60x60x60cm 2 UNIDADES - 50x50x50cm 2 UNIDADES - Parede em forração revestida com papel de parede de cartas manuscritas 6,55 x 2,80m. - Fixar engrenagens cenográficas com mangueiras de LED. - Letreiro "ENTREGAS MUNDIAIS" iluminado instalado no segundo degrau do tablado 2,40 x 0,15. - Parede em forração bege com Mapa mundi em cortiça para fixação de alfinetes com cartas - Engrenagem com relógio S10.3: em numerais romanos - Mapa Mundi em cortiça com alfinetes para afixar lembretes e cartas do Papai Noel 4,50x230m As estruturas devem ser autoportantes. Seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	PLATAFORMA DE ENTREGAS	Altura: 2,80m Comprimento: 12,80m Profundidade: 1,50m	UND	1	CONFORME DETALHE S10 - PRANCHA 29		
		Engrenagens cenográficas douradas		Engrenagem S10.1: Ø=130cm	UND	1				
				Engrenagem S10.2: Ø=160cm	UND	1				
				Engrenagem com relógio S10.3: Ø230cm	UND	1				
		PISO		Piso 6,00 x 1,50m, H=30cm	M					
		Caixas cenográficas		Caixas cenográficas - 85x85x85cm	UND	1				
				Caixas cenográficas - 70x70x70cm	UND	1				
				Caixas cenográficas - 60x60x60cm	UND	2				
				Caixas cenográficas - 50x50x50cm	UND	2				
				Parede em forração 6,55 x 2,80m.	M					
				Letreiro "ENTREGAS MUNDIAIS" iluminado instalado no segundo degrau do tablado 2,40 x 0,15.	UND	1				
		Parede em forração bege com Mapa mundi em cortiça		UND	1					
		Engrenagem com relógio S10.3: em numerais romanos		UND	1					
		Mapa Mundi em cortiça com alfinetes para afixar lembretes e cartas do Papai Noel 4,50x230m		UND	1					



ANEXO II - SALA EXECUTIVA

Item	Elemento	Descrição	Características	Tamanho aproximado	Unid.	Qtd.	Imagens para referência	Valor Unitário	Valor Total
1	T1	LETREIRO NATAL DO BEM (GUIRLANDA)	Transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Placa circular em compensado adesivado com plotagem personalizada "Natal do Bem" no centro da guirlanda. OBS: A peça da guirlanda e o laço são acervos da OVG a serem instalados no local pela contratada, possuindo diâmetro=1,10m. A medida interna da peça deve ser conferida afim de encaixar a placa no centro da peça. Após o evento, os itens deverão ser devolvidos à OVG devidamente embalados para preservá-los em seu armazenamento.	LETREIRO Diâmetro: 1,10m	UND	1	CONFORME DETALHE T1 - PRANCHA 32		
2	T2	ÁRVORE	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Árvores em festão na cor verde. Preenchimento da árvore com bolas decorativas vermelhas (brilhantes, foscas e veludo) com diâmetro variando entre 12-16cm e cordão de LED blindado na cor branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash). Anexar contrapeso compatível com o formato do elemento. Seguir conforme detalhamento do projeto executivo.	ÁRVORE Altura: 1,80m Diâmetro da base: 1,30m	UND	1	CONFORME DETALHE T2 - PRANCHA 32		
3	T3	TAPETE ORGÂNICO	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Tapete em grama sintética vermelha 1,2cm de altura. Seguir conforme detalhamento do projeto executivo.	TAPETE ORGÂNICO: A= 18,70m²	M²	18,7	CONFORME DETALHE T3 - PRANCHA 32		
				TAPETE REDONDO: Diâmetro: 2,20m	M	2,2	CONFORME DETALHE T3 - PRANCHA 32		

**ANEXO II - HALL DE ENTRADA**

Item	Elemento	Descrição	Características	Tamanho aproximado	Unid.	Qtd.	Imagens para referência	Valor Unitário	Valor Total
1	U1.1	CASA CENOGRÁFICA	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Conjunto de casinhas cenográficas. - Casinha feita em compensado naval e pintura conforme representação na imagem do projeto; - Janela, telhado e porta em madeira sobrepondo. Instalação de tela tensionada com iluminação branco quente nas aberturas de janelas de todas as casinhas e na armação do telhado das casinhas U1.1,U1.3 e U1.4 representado em amarelo conforme projeto. - Anexar contrapeso compatível com o formato do elemento; Seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	U1.1 - CASA CENOGRÁFICA Altura: 2,76m Comprimento: 3,03m Profundidade: 0,70m	UND	1	CONFORME DETALHE U1.1 - PRANCHA 38		
	U1.2			U1.2 - CASA CENOGRÁFICA Altura: 2,13m Comprimento: 1,19m Profundidade: 0,70m	UND	1	CONFORME DETALHE U1.2 - PRANCHA 38		
	U1.3			U1.3 - CASA CENOGRÁFICA Altura: 2,01m Comprimento: 2,68m Profundidade: 0,70m	UND	1	CONFORME DETALHE U1.3 - PRANCHA 39		
	U1.4			U1.4 - CASA CENOGRÁFICA Altura: 2,47m Comprimento: 3,17m Profundidade: 0,70m	UND	1	CONFORME DETALHE U1.4 - PRANCHA 39		
2	U2	AVIÃO DE GINGER	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Veículo natalino inspirado em rená, composto por estrutura marrom com acabamento que remete a madeira e biscoito decorado. Possui chifres cenográficos decorados com folhas e frutas natalinas, nariz vermelho, rodas ornamentais, asas laterais e cabine interna com assentos, criando ambientação lúdica inspirada em transporte mágico de Natal. - Escultura em fibra de vidro de avião ginger, autoportante. - Massa para nivelamento, lixamento fino, primer automotivo e pintura com tinta esmalte sintético automotiva.	AVIÃO DE GINGER Comprimento: 2,20m Altura: 2,00m Profundidade: 3,40m	UND	1	CONFORME DETALHE U2 - PRANCHA 39		
3	U3.1	GINGER	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Peça decorativa temática natalina em formato de urso de gengibre, com acabamento que remete a biscoito decorado. A peça possui gorro branco com detalhe de frutas vermelhas, nariz vermelho, elementos em glacê decorativo e segura um biscoito, reforçando a ambientação lúdica e natalina. - Escultura em fibra de vidro de ginger, autoportante. - Massa para nivelamento, lixamento fino, primer automotivo e pintura com tinta esmalte sintético automotiva. Seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	U3.1 - GINGER Altura: 1,60m Comprimento: 1,00m Profundidade: 0,90m	UND	1	CONFORME DETALHE U3.1 - PRANCHA 40		
	U3.2			U3.2 - GINGER Altura: 2,00m Comprimento: 1,45m Profundidade: 1,15m	UND	1	CONFORME DETALHE U3.2 - PRANCHA 40		
4	U4.1	ÁRVORE GINGER	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Peça decorativa temática natalina em formato de árvore de gengibre, com acabamento que remete a biscoito decorado. - Escultura em fibra de vidro de árvore ginger, autoportante - Massa para nivelamento, lixamento fino, primer automotivo e pintura com tinta esmalte sintético automotiva. Seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	U4.1 - ÁRVORE GINGER Altura: 1,60m Diâmetro: 0,80m	UND	2	CONFORME DETALHE U4.1 - PRANCHA 40		
	U4.2			U4.2 - ÁRVORE GINGER Altura: 2,00m Diâmetro: 1,00m	UND	2	CONFORME DETALHE U4.2 - PRANCHA 40		
5	U5.1	ÁRVORE	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Árvore de natal preenchida com festão na cor verde, cordão de LED blindado na cor branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash), e bolas vermelhas brilhantes, foscas e de veludo com diâmetros entre 8cm e 15cm espaçadas a cada 10cm; Estruturas autoportantes. Seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	U5.1 - ÁRVORE Altura: 2,50m Diâmetro: 1,20m	UND	6	CONFORME DETALHE U5 - PRANCHA 41		
	U5.2			U5.2 - ÁRVORE Altura: 1,50m Diâmetro: 1,00m	UND	5	CONFORME DETALHE U5 - PRANCHA 41		
	U5.3			U5.3 - ÁRVORE Altura: 1,00m Diâmetro: 0,70m	UND	5	CONFORME DETALHE U5 - PRANCHA 41		



6	U6.1.1	COMPOSIÇÃO LATERAL 1 (2 UNIDADES)	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Caixas de presente estruturadas em compensado de madeira e revestidas em tecido veludo na cor vermelha. Laços em veludo vermelho com dourado e verde. U6.1.1 - 35x33x35cm, vermelha	U6.1.1 - CAIXA VERMELHA Largura: 0,35m Profundidade: 0,33m Altura: 0,35m	UND	2	CONFORME DETALHE U6 - PRANCHA 41		
	U6.1.2		Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Caixas de presente estruturadas em compensado de madeira e revestidas em tecido veludo na cor verde. Laços em veludo verde com dourado e vermelho. U6.1.2 - 40x30x40cm, verde	U6.1.2 - CAIXA VERDE Largura: 0,40m Profundidade: 0,30m Altura: 0,40m	UND	2	CONFORME DETALHE U6 - PRANCHA 41		
	U6.1.3		Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Caixas de presente estruturadas em compensado de madeira e revestidas em tecido veludo na cor dourada. Laços em veludo vermelho com dourado e verde. U6.1.3 - 50x32x50cm, dourada	U6.1.3 - CAIXA DOURADA Largura: 0,50m Profundidade: 0,32m Altura: 0,50m	UND	2	CONFORME DETALHE U6 - PRANCHA 41		
7	U7.1.1	COMPOSIÇÃO LATERAL 2 (2 UNIDADES)	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Caixas de presente estruturadas em compensado de madeira e revestidas em tecido veludo na cor vermelha. Laços em veludo vermelho com dourado e verde. U7.1.1 - 40x33x40cm, vermelha	U7.1.1 - CAIXA VERMELHA Largura: 0,40m Profundidade: 0,33m Altura: 0,40m	UND	4	CONFORME DETALHE U7 - PRANCHA 41		
	U7.1.2		Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Caixas de presente estruturadas em compensado de madeira e revestidas em tecido veludo na cor vermelha. Laços em veludo vermelho com dourado e verde. U7.1.2 - 50x40x50cm, vermelha	U7.1.2 - CAIXA VERMELHA Largura: 0,50m Profundidade: 0,40m Altura: 0,50m	UND	4	CONFORME DETALHE U7 - PRANCHA 41		
	U7.1.3		Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Caixas de presente estruturadas em compensado de madeira e revestidas em tecido veludo na cor verde. Laços em veludo verde com dourado e vermelho. U7.1.3 - 35x30x35cm, verde	U7.1.3 - CAIXA VERDE Largura: 0,35m Profundidade: 0,30m Altura: 0,35m	UND	4	CONFORME DETALHE U7 - PRANCHA 41		
	U7.1.4		Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Caixas de presente estruturadas em compensado de madeira e revestidas em tecido veludo na cor dourada. Laços em veludo vermelho com dourado e verde. U7.1.4 - 40x32x35cm, dourada	U7.1.4 - CAIXA DOURADA Largura: 0,40m Profundidade: 0,32m Altura: 0,35m	UND	2	CONFORME DETALHE U7 - PRANCHA 41		
	U7.2		Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Poste vermelho metálico autoportante com laço em veludo veludo na cor vermelha.	POSTE VERMELHO Altura: 1,00m	UND	2	CONFORME DETALHE U7 - PRANCHA 41		
	U7.3		Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Escultura autoportante de bengala em fibra de vidro na cor dourada.	ESCULTURA DE BENGALA Altura: 2,00m	UND	4	CONFORME DETALHE U7 - PRANCHA 41		
	U7.4		Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Módulos autoportantes de cerca de madeira pintadas em vermelho. obs: considerar metragem linear de 16m	MÓDULOS DE CERCA Altura: 0,60m	M	16	CONFORME DETALHE U7 - PRANCHA 41		
8	U8	INSTALAÇÃO ACERVO DECORATIVO OVG	Peças pertencentes ao acervo decorativo da Organização das Voluntárias de Goiás, ficando a empresa contratada responsável pela instalação, desmontagem e devolução. A instalação deverá seguir os locais indicados em perspectiva no caderno de detalhamento. A equipe técnica designada por esta Organização acompanhará o processo de montagem para conferência e esclarecimento de dúvidas em todo o processo. obs: todas as peças devem ser instaladas de maneira autoportante, utilizando-se contrapesos compatíveis com o formato e tamanho de cada peça que possam ser ocultadas no ambiente do Hall de Entrada do evento.	INSTALAÇÃO ACERVO - OVG	UND	TOTAL DE 53 ITENS	CONFORME DETALHE U8 - PRANCHA 42		
			Trenó de madeira	TRENÓ DE MADEIRA Comprimento: 1,80m Altura: 1,00m					
			Renas com movimento e som	—					
			Papai Noel sentado com presentes	—					
			Guirlandas iluminadas com laço de veludo vermelho	GUIRLANDA Diâmetro: 1,10m					
			Bengala iluminada	BENGALA Altura: 1,19m					
			Bengala iluminada	BENGALA Altura: 0,98m					
			Renas de pelúcia deitadas e em pé	—					
			Cogumelo de jardim vermelho	—					



9		FORRAÇÃO	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Forração em tecido oxford na cor verde musgo para teto e paredes - Revestir parte do teto com tecido Oxford na cor verde musgo conforme indicado em projeto executivo; - Aplicar forração em tecido Oxford na cor verde musgo em todas as estruturas metálicas aparentes; - Executar paredes de forração de 10cm nos locais indicados em projeto executivo; Todas as paredes indicadas no projeto deverão ser preenchidas com festão na cor verde, bolas metálicas vermelhas e cordão de LED blindado na cor branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash); obs: toda a estrutura deverá ser autoportante e aterrada	FORRAÇÃO TETO Área: 189,22m² FORRAÇÃO Q-30 Metragem linear: 130,11m	M² M	189,22 130,11	CONFORME PRANCHAS 34 E 37		
10		TAPETE	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Tapete em grama sintética vermelha 1,2cm de altura aplicado no piso da rampa da Tenda Cristal e no piso do Hall de Entrada, conforme indicado em projeto executivo.	TAPETE Área: 487,16m²	M²	487,2	CONFORME PRANCHA 37		
11		LETREIROS	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Letreiros iluminados aplicados em paredes de forração. Letreiros em caixa de acrílico na cor dourada com parte frontal na cor branco fosco transparente e iluminação embutida interna na cor branco quente. Contornar todas as letras e detalhes com mangueira de LED Neon blindada na cor branco quente, conforme indicado em projeto executivo. Fonte dos letreiros com frases: Unageo Fonte do letreiro OVG: fornecida pela Organização	NATAL DO BEM Comprimento: 2,80m Altura: 0,32m	UND	14	CONFORME PRANCHA 37		
				NATAL DO BEM Comprimento: 2,60m Altura: 0,30m		1			
				FELIZ NATAL Comprimento: 2,15m Altura: 0,33m		1			
				OVG Comprimento: 0,93m Altura: 0,35m		4			
				OVG Comprimento: 0,71m Altura: 0,27m		2			
12		ARRANJOS GUARDA-CORPO	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Pannel em estrutura metálica preenchido com festão verde, bolas metálicas vermelhas e cordão de LED aplicado nas rampas de acesso à Esplanada e ao subsolo do Prédio Administrativo. - Executar decoração nas duas laterais das rampas de acesso à Esplanada e ao subsolo do Prédio Administrativo com preenchimento em festão na cor verde, bolas metálicas vermelhas brilhantes, foscas e em veludo (7 unidades de bola por m², com diâmetro entre 8cm e 15cm espaçadas a cada 10cm), laços vermelhos de 20cm em tecido veludo na cor vermelho e cordão de LED blindado na cor branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash), conforme indicado em projeto executivo.	PAINEL Comprimento: 21,10m Altura: 0,90m Área: 18,90m²		4	CONFORME PRANCHA 38		



ANEXO II - PALÁCIO DA MÚSICA

Item	Elemento	Descrição	Características	Tamanho aproximado	Unid.	Qtd.	Imagens para referência	Valor Unitário	Valor Total
1	V1	CORRIMÃO - ESCADARIA PALÁCIO DA MÚSICA	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Arranjo nos corrimãos feito com festão verde, preenchido com bolas vermelhas de forma homogênea e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash); - Guirlanda com diâmetro de 90cm em estrutura metálica preenchida com festão verde, cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash) e bolas vermelhas, brilhantes, foscas e de veludo; - Bolas vermelhas, brilhantes, foscas e de veludo com diâmetro entre 8-12cm e espaçamento de 10cm entre elas; - Laços nas guirlandas em veludo vermelho com largura de 45cm. 75m lineares de arranjos externos; 18 guirlandas. Seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	GUIRLANDAS: Diâmetro: 0,90m	UND	18	CONFORME DETALHE V1 - PRANCHA 45		
				LAÇOS	UND	18			
				ARRANJOS EXTERNOS: 75m lineares	M	75			
2	V2	PAINEL LISO COM SOBREPOSIÇÃO DE GUIRLANDAS	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Painéis laterais estruturados em madeira com forração em tecido Oxford verde musgo (2,95x8,10m) (obs: executar painéis in loco, pois a porta de entrada do Palácio da Música é menor do que a medida solicitada) - Fixação de guirlandas iluminadas com laços de veludo do acervo decorativo da Organização no painel a ser construído (diâmetro=110cm) - Piso de grama sintética na cor vermelha, com a espessura de 1,2 cm indicado no item V6 Seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo. EXECUTAR 2 UNIDADES DO PAINEL DE FORRAÇÃO COM A INSTALAÇÃO DE 6 GUIRLANDAS EM CADA UM DELES NA CONFIGURAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.	PAINEL LISO (2,95 x 8,10m)	UND	2	CONFORME DETALHE V2 - PRANCHA 46		
				GUIRLANDAS: Diâmetro: 1,10m	UND	12			
3	V3	CORRIMÃO TEATRO	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: - Arranjo nos corrimãos feito com festão verde, preenchido com bolas vermelhas de forma homogênea, cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash) e galhos cereja; - Guirlanda com diâmetro de 80cm em estrutura metálica preenchida com festão verde, cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash) e bolas vermelhas, brilhantes, foscas e de veludo. Espaçar guirlandas a cada 3m; - Bolas com diâmetro entre 8-12cm e espaçamento de 10cm entre elas; - Laços nas guirlandas em veludo vermelho com largura de 40cm; - Instalação de faixa arqueada de tecido em veludo vermelho. 66m lineares de arranjos internos; 22 unidades de guirlandas. Seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	GUIRLANDAS: Diâmetro: 0,80m	UND	22	CONFORME DETALHE V3 - PRANCHA 48		
				LAÇOS	UND	22			
				ARRANJOS EXTERNOS: 66m lineares	M	66			
4	V4	FIXAÇÃO DECORAÇÃO GUIRLANDA	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: - Fixação de guirlandas iluminadas com laços de veludo do acervo decorativo da Organização nas aberturas superiores do interior do Teatro (diâmetro=110cm) - 2 unidades em cada lateral	GUIRLANDA Diâmetro: 1,10m	UND	16	CONFORME DETALHE V4 - PRANCHA 48		



5	V5.1	ÁRVORE TAMANHO P	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: - Árvores em festão na cor verde; - Preenchimento da árvore com: bolas decorativas vermelhas, brilhantes, foscas e veludo com diâmetro entre 8-15cm e espaçadas a cada 10cm, laços em veludo vermelho de 15cm e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash); - Anexar contrapeso compatível com o formato do elemento. Seguir o desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas, conforme detalhamento do projeto executivo.	ÁRVORE P Altura: 2,00m Base: 1,00m	UND	4	CONFORME DETALHE V5.1 - PRANCHA 46		
	V5.2	ÁRVORE TAMANHO M		ÁRVORE M Altura: 3,00m Base: 2,00m	UND	4	CONFORME DETALHE V5.2 - PRANCHA 49		
	V5.3	ÁRVORE TAMANHO G		ÁRVORE G Altura: 4,00m Base: 3,00m	UND	4	CONFORME DETALHE V5.3 - PRANCHA 49		
6	V6	TAPETE	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Piso em grama sintética vermelha 1,2cm de altura instalado na escadaria/rampa e no hall de entrada. A= 600m²	TAPETE A= 600m²	M²	600	CONFORME PRANCHAS 43 E 45		
7	-	FORRAÇÃO BACKDROP	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Forração de estruturas Q-15 situadas no Palácio da Música. - Executar forração de 3 estruturas Q-15 utilizadas para a instalação de lonas impressas fixadas com ilhós. Forração em tecido Oxford na cor vermelho bordô. Metragem linear (por unidade) = 15,60m ou Metragem² (por unidade) = 8,42m². (as estruturas Q-15 serão instaladas por outro fornecedor)	FORRAÇÃO TOTAL Metragem linear: 46,8m ou Metragem²: 25,26m²	M²	25,26	CONFORME ANEXO FORRAÇÃO		



ANEXO II - GOIÂNIA ARENA

Item	Elemento	Descrição	Características	Tamanho aproximado	Unid.	Qtd.	Imagens para referência	Valor Unitário	Valor Total
1	W1	CORDÃO DE FESTÃO	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Cordão de festão contornando a base do palco feito em estrutura metálica, preenchido com festão verde e cordão de LED blindado (LED fixo). Preenchimento de festão com bolas metálicas decorativas vermelhas (brilhantes, foscas e veludo) com diâmetro entre 8-15cm e espaçadas a cada 10cm. Laços de 30cm espaçados a cada 90cm.	METRAGEM LINEAR 33,70m	M	33,70	CONFORME DETALHE W1 - PRANCHA 52		
2	W2	LETRA CAIXA NATAL DO BEM	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Letra caixa em estrutura metálica com pintura eletrostática dourada e preenchimento em PVC Net dourado. Preencher caixas de letras com bolas metálicas decorativas vermelhas brilhantes, foscas e de veludo com diâmetros entre 8-12cm sem espaçamento entre elas.	LETRA CAIXA (CADA LETRA) Comprimento: 0,85m Altura: 1,00m Profundidade: 0,25m	UND	1	CONFORME DETALHE W2 - PRANCHA 53		
3	W3	ÁRVORE	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Árvore de Natal em festão na cor verde com preenchimento homogêneo de bolas metálicas vermelhas (brilhantes, foscas e veludo) com diâmetro entre 8-15cm e espaçadas a cada 10cm. Preencher com cordão de LED blindado na cor branco quente (LED fixo) e utilizar contrapesos compatíveis com o formato do elemento.	ÁRVORE: Altura: 4,00m Diâmetro: 2,50m	UND	6	CONFORME DETALHE W3 - PRANCHA 54		
4	W4	PILAR Q-30 REVESTIDO	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Preenchimento dos painéis dos pilares com festão verde e instalação de bolas metálicas vermelhas (brilhantes, foscas e em veludo) espalhadas de forma homogênea. Iluminação em cordão de LED blindado na cor branco quente (LED fixo). Adicionar 10 unidades de bola por m² com diâmetro das bolas variando entre 8-20cm.	PILAR Q-30: Altura: 6,00m Comprimento: 0,30m Profundidade: 0,30m	UND	7	CONFORME DETALHE W4 - PRANCHA 54		
				BOLA Diâmetro: 8-20cm	UND	10	CONFORME DETALHE W4 - PRANCHA 54		
5	W5	GUIRLANDA	Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo do tipo: Guirlanda feita em estrutura metálica preenchida com festão verde, cordão de LED blindado branco quente (LED fixo). Preenchimento da guirlanda com bolas metálicas decorativas vermelhas, brilhantes, foscas e veludo com diâmetro entre 8-15cm e espaçadas a cada 10cm. Base da guirlanda em estrutura metálica revestida em festão verde. Laço vermelho estruturado em tecido veludo vermelho.	GUIRLANDA: Diâmetro: 0,90m	UND	7	CONFORME DETALHE W5 - PRANCHA 54		
				LAÇO: Altura: 0,35m Comprimento: 0,45m	UND	7	CONFORME DETALHE W5 - PRANCHA 54		



ANEXO II - NOTAS TÉCNICAS

NOTAS TÉCNICAS	1. Todas as estruturas iluminadas serão autoportantes, ou seja, deverão utilizar como contrapeso a sua base e geométrica para garantir a estabilidade e segurança da peça estruturada. O dimensionamento e execução das estruturas metálicas de sustentação dos elementos decorativos são de responsabilidade do fornecedor, sendo necessário o fornecimento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), descrevendo todos os elementos executados; 2. As estruturas metálicas deverão ser executadas em aço estrutural (USI, SAC ou COR), com sistema de contrapeso para instalação em superfície embutido nas peças (autoportantes), já que o revestimento de piso não pode ser perfurado; 3. Os contrapesos deverão ser executados como elementos decorativos de superfície ou compor as estruturas de sustentação; 4. Os festões serão em material anti-chama, com fixação em tela plástica na trama de 2 cm, com braçadeiras na cor do elemento decorativo e os de cor vermelho deverá ser pintado com tinta alquídica para não descorarem durante o evento; 5. Os cordões de LED terão lâmpadas blindadas com $\geq$IP67 e terão a proporção de 90% LED fixo e 10% tipo flash. 6. As lâmpadas do tipo estrobo deverão ser em LED, com blindagem a prova d'água e $\geq$IP67; 7. O revestimento em PVC NET deverá ser aplicado de forma tensionada, sem dobras ou folgas, assegurando um acabamento limpo e seguro. O material deverá apresentar alta resistência mecânica, tratamento antichama e proteção contra raios UV, sendo apropriado para uso externo e exposição prolongada a chuva, sol e ventos fortes. 8. Para a fixação das lâmpadas de Led conjuntamente aos festões deverá ser utilizada uma tela plástica com trama de 2 cm e braçadeiras na cor do elemento decorativo. As cores dos LEDs fixados junto aos festões, deverão seguir as cores dos mesmos. Ex.: festão vermelho, cordão LED blindado na cor vermelha, conforme especificação do projeto executivo. 9. Alguns elementos decorativos serão montados pela equipe da OVG e decorados pela empresa selecionada para este contrato, devendo ser alinhado com a Comissão Executiva de Avaliação Técnica e Artística a quantidade de festão, iluminação e canais dimmers a serem fornecidos, sendo eles: Pinheiros, Presépio, Roda Gigante e Carrossel. 10. A Comissão Executiva de Avaliação Técnica e Artística se reserva o direito de validar as peças pré-existentis da contratada e na reprovação dessas, deverão ser construídas novas peças, de acordo com projeto, podendo haver alteração das dimensões indicadas mediante ganho de escala na parte artística.
----------------	--



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Contrapeso: A estrutura iluminada e seus objetos deverão ser autoportantes, com estabilidade garantida exclusivamente por sua própria base e geometria, sem necessidade de ancoragens externas, fundações permanentes ou fixações ao solo. Os contrapesos deverão ser integrados à base da estrutura, preferencialmente em concreto armado, cubos de aço, elementos decorativos ou elementos ocultos, com carga dimensionada por profissional habilitado, conforme as normas ABNT NBR 8681, NBR 6120, NBR 6118 e, quando aplicável, NBR 15575. As dimensões do contrapeso deverão ser proporcionais aos tamanhos da estrutura e harmonizarem com a decoração. A estética da base deverá compor visualmente o elemento decorativo. Quando houver componentes energizados, deverá haver proteção e aterramento conforme ABNT NBR 5419. Deverá ser apresentado projeto da peça autoportante, demonstrando a posição e sistemas de contrapeseamento para aprovação da Comissão de Avaliação Técnica e Artística do Natal do Bem - 2025. O dimensionamento das peças que compõem a estrutura é de responsabilidade da contratada e deverá ser apresentada a ART de responsabilidade do projeto e execução das peças dimensionadas.
	Estrutura de sustentação: Estrutura em Metalon com dimensões mínimas de 20mm x 20mm, espessura da chapa de 1,20 mm (chapa #18) e de barras chatas de 1 1/2 e 1/4, produzidas em aço carbono 1020, zincada, com proteção anticorrosiva e pintura alquídica ou eletrostática na cor da especificação, com fixação na fachada. As peças estruturais deverão ser fabricadas em galpão próprio da empresa contratada, utilizando como tecnologia de união das peças a soldagem tipo MIG. Durante o processo de fabricação as peças deverão ser desbastadas não contendo falhas na solda, arestas, elementos cortantes ou pontiagudos que possam causar acidentes ou trazer riscos aos usuários do evento. As peças deverão ser esquadrejadas, com reforço de mão francesa nos cantos para manter as peças enrijecidas e travamentos a cada 0,10m no sentido ortogonal para evitar a deformação das estruturas. O dimensionamento das peças que compõem a estrutura é de responsabilidade da contratada.
	Iluminação: Luminosidade de uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado, blindados, com índice de proteção IP44, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo, com rabicho macho/fêmea isolados, permitindo a ligação de vários circuitos conforme Memorial Descritivo e Caderno de Especificações Técnicas, através de dimmers/relés compatíveis com o sistema DMX 512. Os dimmers deverão ser fornecidos e montados pela empresa contratada neste processo para o fornecimento da estrutura iluminada. As disposições dos cordões de LED deverão ser intercalados de forma que a distância entre as lâmpadas não exceda 8 cm de distância entre uma e outra, totalizando uma quantidade mínima de 280 lâmpadas por metro quadrado. Os cordões de LED funcionarão na proporção de 90 para 10 (fixo/pisca) nas cores e condições estabelecidas no projeto.
	Instalações Elétricas: deverá ser fornecida pela contratante um ponto de alimentação de energia e sinal DMX-512 próximo ao elemento decorativo (a energia deverá ser interligada pela empresa vencedora dessa seleção) com o elemento decorativo através de cabos tipo PP com isolamento de 0,6/1 KV - 90° e dimensões entre 1,5 a 6 mm², dependendo da carga do elemento decorativo. A bitola do cabo deverá ser definida de acordo com a demanda de carga da peça iluminada, não devendo ultrapassar a capacidade de 70% da corrente do cabo. As conexões entre a alimentação e a peça iluminada deverão conter conectores isolados, com grau de proteção IP65 e serem compatíveis com disjuntor de proteção DR. A alimentação a ser fornecida pela contratante será monofásica, com tensão de alimentação de 220 V e caso a empresa contratada possua elementos com tensão de alimentação de 12V ou 24V os transformadores de tensão serão às expensas da contratada. Todas as conexões deverão ser previamente isoladas de forma adequada, garantindo que não haverá riscos de choques aos clientes/cidadãos do evento. Deverá ser utilizado fitas de auto fusão, não sendo permitido emendas de cabos sem conectores adequados.
	Aterramento: Todas as estruturas metálicas a serem fornecidas deverão estarem aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão serem interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, Split Bolt ou soldas exotérmicas. A ligação entre a estrutura e a malha de aterramento será às expensas da contratada. Deverá haver dispositivos de proteção contra choques para que garanta a segurança dos usuários do evento.
	Considerações Gerais: Toda a peça deverá ser calculada, fabricada, montada e desmontada pela empresa contratada. As peças poderão sofrer uma alteração em relação as dimensões estabelecidas, mediante a aprovação da Comissão Executiva de Avaliação Técnica e Artística. As estruturas não poderão ser fixadas no revestimento de piso, devendo haver previsão de contrapeso utilizando o próprio elementos decorativo para a estrutura. Os contrapesos deverão fazer parte do elemento decorativo, tais como bancos, assentos, tablados, etc. É importante ressaltar que o evento ocorre em um período chuvoso, em um local que sofre bastante com a ação do vento, devendo todos os materiais utilizados serem compatíveis com sistemas de proteção específicos e de 1ª Qualidade, que serão aprovados preliminarmente pela Comissão Executiva de Avaliação Técnica e Artística. No caso de reprovação, todo o material deverá ser substituído às expensas da empresa contratada.
	Responsabilidades: <u>A empresa contratada será responsável pelo dimensionamento da estrutura metálica e pela demanda de carga do elemento decorativo, sendo necessário a apresentação da ART junto ao CREA-GO dos serviços que serão realizados (Engenheiro Mecânico e Engenheiro Eletricista).</u>