



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	Juliano Bueno de Souza Borges	Telefone	62 3201-9464	WhatsApp:	6298443-0338
e-mail:	juliano.borges@ovg.org.br			Processo Nº	202600058002828

VALIDADE DA COTAÇÃO: DE 04 A 11 DE AGOSTO DE 2026, ÀS **18:00 HORAS**. PROPOSTAS RECEBIDAS APÓS A DATA LIMITE, SERÃO DESCONSIDERADAS. O prazo de recebimento da cotação poderá ser prorrogado, no interesse desta Organização.

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:					
Razão Social:					
CNPJ.:			Inscrição Estadual:		
Contato:			Inscrição Municipal:		
Telefone:			e-mail:		
Celular:			Outros:		
Endereço:				CEP.:	
Banco:		Agência:		Conta:	OP.

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de marcenaria, sendo construção, reforma, higienização e restauração de casinhas em estrutura de madeira, com disponibilização de todo o material necessário, transporte, instalação, montagem, desmontagem e armazenamento, com o fornecimento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, para atender a Vila Gastronômica do evento “Natal do Bem – Edição 2026 - 1ª Etapa”, sob demanda, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência nº 084/2026 - CPAS-GCEV/GPCOM e Anexos

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ITEM 01 - REFORMA						
1.1	Instalação de Portas (PM1), contemplando: a) Porta em madeira; b) Dimensões de 80 x 210 x 4 cm (LxAxE); c) Pintura esmalte em ambas as faces; d) Cor a ser definida pela Comissão Executiva; e) Portal (batente); f) Alisares; g) Dobradiças; h) Fechadura com chaves; i) Todos os acessórios necessários à perfeita instalação, vedação, acabamento e funcionamento.		SERV. (sob demanda)	29		R\$ -
1.2	Instalação de Janelas, contemplando: a) Janela lateral (JV1): a.1) Janela em madeira tipo guilhotina, com 02 (duas) folhas; a.2) Pintura esmalte em ambas as faces; a.3) Cor a ser definida pela Comissão Executiva; a.4) Trinco para fechamento; a.5) Trava de segurança para manutenção da folha na posição aberta; a.6) Ajustes necessários para garantir perfeito funcionamento. b) Janela frontal (JM2): b.1) Janela em madeira tipo correr, com 03 (três) folhas, destinada ao atendimento ao público; b.2) Folhas dimensionadas de acordo com o vão existente, permitindo deslizamento adequado; b.3) Trinco para fechamento; b.4) Pintura esmalte em ambas as faces; b.5) Cor a ser definida pela Comissão Executiva; b.6) Ajustes necessários para garantir perfeito funcionamento.		SERV. (sob demanda)	27		R\$ -

1.3	Instalação e/ou Substituição da estrutura de deslizamento das janelas, contemplando: a) Instalação de trilhos na parte superior e inferior da moldura da janela; b) Trilhos superiores e inferiores em alumínio ou outro material metálico de qualidade equivalente; c) Roldanas com rolamentos de esferas; d) Instalação dos trilhos de forma a permitir a sobreposição e o deslizamento adequado das folhas; e) Travas de segurança nas extremidades dos trilhos, garantindo a segurança quando a janela estiver fechada; f) Regulagem e ajustes necessários para assegurar o perfeito funcionamento, com deslizamento suave e seguro.		SERV. (sob demanda)	27		R\$	-
1.4	Adequação/Instalação de Balcão, contemplando: a) Balcão em madeira de lei lixada; b) Dimensões de 200 x 30 x 5 cm (LxCxE); c) Altura de 0,96 m; d) Fixação conforme projeto executivo; e) Acabamento completo.		SERV. (sob demanda)	27		R\$	-
1.5	Troca de Cobertura com adequação das inclinações e Aproveitamento dos materiais pré-existentes contemplando: a) Estrutura metálica com aplicação de fundo anticorrosivo; b) Pintura esmalte na cor definida pela Comissão Executiva; c) Revestimento em compensado naval com espessura de 15 mm; d) Peças inclinadas, recortadas em dimensões variadas e montadas de forma sobreposta, conforme projeto executivo; e) Aproveitamento dos materiais existentes sempre que apresentarem condições adequadas de reutilização; f) Cobertura modulada em duas partes, visando facilitar a montagem, desmontagem e transporte; g) Separação do caimento da vista "C", conforme projeto executivo; h) Execução de sistema de encaixe pré-fabricado, quando solicitado Comissão Executiva, para otimizar a montagem durante o evento;		SERV. (sob demanda)	29		R\$	-
1.6	Instalação de moldura em madeira para arremate da estrutura metálica do telhado contemplando: a) Moldura confeccionada em madeirite, sobrepondo a estrutura do telhado; b) Espessuras de 10 cm a 13 cm, conforme projeto executivo; c) Fixação, alinhamento e acabamento completos.		SERV. (sob demanda)	27		R\$	-
1.7	Placa em madeira para identificação do quiosque, contemplando: a) Placa confeccionada em madeira, em formato elíptico; b) Dimensões de 50 x 34 x 1,5 cm (LxAxE); c) Pintura esmalte em ambas as faces; d) Cores a serem definidas pelas Comissão Executiva; e) Aplicação da identificação da especialidade do quiosque, conforme <i>layout</i> fornecido pela Contratante; f) Fixação e acabamento completos.		SERV. (sob demanda)	27	R\$	-	R\$ -

1.8	Tratamento do tratamento preventivo e corretivo da madeira, contemplando: a) Aplicação de produto imunizante para proteção contra insetos xilófagos, fungos, mofo e demais agentes deteriorantes; b) Remoção prévia dos acabamentos existentes (verniz, pintura ou cera), quando necessária, por meio de lixamento ou removedor apropriado; c) Aplicação do imunizante conforme as recomendações do fabricante; d) Tratamento uniforme em todas as superfícies da madeira.		SERV. (sob demanda)	29		R\$ -
1.9	Fechamento de furos e vãos em peças de madeira, contemplando: a) Preenchimento de furos, fissuras e pequenas rachaduras com massa específica para madeira; b) Recomposição de danos de maior dimensão mediante enxerto com peça de madeira de características compatíveis com a existente; c) Colagem, nivelamento e acabamento das áreas reparadas; d) Aplicação de massa F12, quando necessária; e) Lixamento e pintura final conforme especificações do projeto executivo		SERV. (sob demanda)	29		R\$ -
1.10	Reforço estrutural e Revestimento do Piso, contemplando: a) Aplicação de placas de madeirite com espessura de 8 mm sobre o piso existente em compensado naval; b) Fornecimento e instalação de Piso Vinílico Bus Laminado Prat, espessura de 2,0 mm, tipo rolo ou equivalente em qualidade e desempenho, destinado a ambientes de alto tráfego; c) Material classificado como Classe II-A de reação ao fogo, com dureza mínima de 65 Shore A, composto por 100% PVC antiderrapante; d) Fixação do piso mediante cola de alta aderência, conforme recomendação do fabricante; e) Aplicação com juntas secas, garantindo acabamento uniforme, resistência e possibilidade de lavagem, conforme as especificações técnicas do modelo de referência (Linha Vinílico Bus, Cor Prata, Fabricante: Dutra Borrachas); - Execução conforme as dimensões das casinhas: f) 22 unidades: 3,80 x 3,00 m (L x C); g) 05 unidades: 3,75 x 3,00 m (L x C); h) 02 unidades: 1,55 x 1,55 m (L x C).		SERV. (sob demanda)	29		R\$ -
1.11	Troca de estruturas metálicas, contemplando: a) Remoção das peças comprometidas por corrosão, deformação ou perda de resistência estrutural; b) Fornecimento e instalação de novas peças com características equivalentes às originais; c) Preparação das superfícies mediante lixamento; d) Aplicação de fundo anticorrosivo; e) Pintura esmalte nas cores a serem definidas pela Comissão Executiva.		SERV. (sob demanda)	29		R\$ -

1.12	Soldagem de encaixes e pés da estrutura do piso: Execução dos serviços de recuperação das estruturas metálicas, contemplando: a) Reparo de encaixes, pés e demais componentes metálicos por meio de soldagem; b) Alinhamento, posicionamento e fixação das peças, garantindo estabilidade estrutural; c) Preparação das superfícies mediante lixamento; d) Aplicação de fundo anticorrosivo; e) Pintura esmalte nas cores a serem definidas pela Comissão Executiva.		SERV. (sob demanda)	29		R\$ -
1.13	Tratamento contra ferrugens e oxidação das estruturas metálicas, contemplando: a) Remoção dos pontos de ferrugem e oxidação por meio de lixamento, escovamento ou outro método adequado; b) Aplicação de produto convertedor e/ou neutralizador de ferrugem, conforme recomendação do fabricante; c) Aplicação de fundo anticorrosivo; d) Pintura esmalte nas cores a serem definidas pela Comissão Executiva; e) Garantia de proteção das superfícies tratadas contra o avanço da corrosão.		SERV. (sob demanda)	29		R\$ -
1.14	Troca de fechaduras e dobradiças, contemplando: a) Remoção das fechaduras e dobradiças desgastadas, danificadas ou com funcionamento inadequado; b) Fornecimento e instalação de novas fechaduras e dobradiças de qualidade equivalente ou superior às existentes; c) Ajustes necessários para garantir o perfeito alinhamento, fechamento e funcionamento das portas.		SERV. (sob demanda)	29		R\$ -
1.15	Instalação de suporte para pias e lavatórios, contemplando: a) Instalação de suportes metálicos adequados para fixação de bancadas, pias e lavatórios, conforme projeto executivo; b) Reforço da estrutura das casinhas nos pontos de instalação; c) Fixação dos suportes de forma a garantir estabilidade, segurança e resistência ao uso; d) Execução dos serviços de modo a prevenir deformações, desprendimentos e avarias nas paredes e nos equipamentos hidrossanitários.		SERV. (sob demanda)	28		R\$ -
1.16	Troca de painéis/chapas em madeira danificados, contemplando: a) Remoção das peças danificadas ou comprometidas; b) Fornecimento e instalação de novas chapas em madeira com características equivalentes às existentes; c) Ajustes, fixação e acabamento conforme projeto executivo.		SERV. (sob demanda)	29		R\$ -
1.17	Substituição do rodapé/moldura do piso, contemplando: a) Remoção das peças danificadas; b) Fornecimento e instalação de novas molduras em madeirite; c) Aplicação de acabamento em textura, conforme padrão existente; d) Fixação, alinhamento e acabamento completos.		SERV. (sob demanda)	29		R\$ -

1.18	Troca de moldura contornando a janela, contemplando: a) Remoção das molduras danificadas; b) Fornecimento e instalação de novas molduras em madeira com características compatíveis às existentes; c) Ajuste, fixação e acabamento, garantindo uniformidade estética e perfeito arremate junto às esquadrias.		SERV. (sob demanda)	27		R\$ -
1.19	Pintura e emassamento, contemplando: a) Aplicação de massa para preparação e regularização das superfícies, garantindo acabamento uniforme; b) Lixamento entre as etapas de preparação e pintura, quando necessário; c) Pintura de acabamento liso com tinta acrílica lavável fosca; d) Aplicação de tinta antichamas na parte interna das casinhas, na cor Branco Neve; e) Pintura da parte externa em cores a serem definidas pela arquiteta responsável pelo projeto ou pela Comissão Executiva; f) Aplicação das demãos necessárias para garantir cobertura uniforme, acabamento e durabilidade.		SERV. (sob demanda)	29		R\$ -
1.20	Montagem e Instalação das Estruturas no local do evento: a) Transporte das estruturas até o local do evento; b) Montagem completa das casinhas conforme projeto executivo; c) Nivelamento, alinhamento e fixação das estruturas; d) Instalação de todos os componentes necessários ao perfeito funcionamento das casinhas; e) Pintura da parte externa em cores a serem definidas pela arquiteta responsável pelo projeto ou pela Comissão Executiva; f) Verificação das condições de estabilidade e segurança antes da entrega para utilização.		SERV. (sob demanda)	29		R\$ -
1.21	Desmontagem e Armazenamento das Estruturas das casinhas, contemplando: a) Desmontagem completa das estruturas ao término do evento; b) Identificação e organização dos componentes desmontados; c) Transporte até o galpão indicado pela Contratante; d) Acondicionamento e armazenamento das estruturas de forma organizada, preservando sua integridade para reutilização em eventos futuros.		SERV. (sob demanda)	29		R\$ -
1.22	Troca dos rodízios (rodinhas) do balcão de madeira utilizado como caixa, móvel independente da casinha e utilizado para caixa, contemplando: a) Remoção dos rodízios danificados ou com funcionamento inadequado; b) Fornecimento e instalação de novos rodízios giratórios com sistema de trava; c) Fixação e regulagem necessárias para garantir estabilidade, mobilidade e segurança durante a utilização.		SERV. (sob demanda)	27		R\$ -

1.23	Troca de fitas de acabamento dos balcões, contemplando: a) Remoção das fitas de borda danificadas ou desprendidas ou com desgaste; b) Fornecimento e aplicação de novas fitas de borda em PVC ou material de qualidade equivalente; c) Acabamento nas extremidades expostas do balcão, com aplicação de fita de borda compatível com o padrão existente; d) Acabamento na cor e padrão compatíveis com os balcões existentes; e)Aplicação de forma contínua, garantindo aderência, uniformidade e acabamento final.		SERV. (sob demanda)	27	R\$	-	R\$	-
VALOR TOTAL DO ITEM 1 ----->							R\$	-
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
ITEM 02 - CONSTRUÇÃO								
1.1	Construção de casinhas em madeira, com fornecimento de todo material necessário, transporte, instalação, montagem, desmontagem e armazenamento para o evento Natal do Bem - Edição 2026, 1ª Etapa. a) As casinhas deverão ser em estruturas metálicas revestidas de compensado naval liso com acabamento em pintura, no mínimo 15 mm, na parte interne e externa; b) O piso deverá ser elevado em 10 cm de altura e revestidas com Piso Vinílico Bus Laminado Prata, espessura de 2,0 mm, para alto tráfego, tipo rolo, classe II A de reação ao fogo, com grau de dureza 65 shore A, composto por 100% PVC antiderrapante; c) A instalação deverá ser realizada sobre o compensado naval com cola de contato de alta aderência, aplicados com junta seca de forma que permitam que o ambiente possa ser lavado conforme o caderno do especificação do modelo de referência (Linha Vinílico Bus, Cor Prata, Fabricante Dutra Borrachas); d) A porta (PM1) deverá ser em madeira, com pintura esmalte nas duas faces, com a cor a ser definida, contendo portal, alisares, dobradiças e fechaduras com chaves, medindo 80 x 210 x 4 cm (LxAxE); e) A janela lateral (JV1) deverá ser em madeira, do tipo guilhotina com 2 folhas, com pintura esmalte nas duas faces, a cor a ser definida, contendo trinco para fecho e trava de segurança para quando a janela estiver aberta; e.1) A abertura/janela frontal (JM2), onde ocorrerá o atendimento ao público, deverá ser em madeira, contendo trinco para fecho, do tipo correr com 3 folhas, as folhas devem ser dimensionadas de acordo com a abertura da janela, com um leve espaço para facilitar o deslizamento. O acabamento deverá ser em pintura esmalte nas duas faces, com a cor a ser definida. Deverá haver trava no final dos trilhos para que a janela proporcione segurança ao cessionário quando o local estiver fechado; f) Deverão ser realizados molduras para acabamento uniforme, conforme o projeto executivo; g) Os acabamentos das casinhas serão em pintura lisa, com tinta Acrílica Lavável Fosca, a pintura da parte interna deverá ser em branco neve com tinta antichamas e a parte externa em cores a serem definidas posteriormente pela arquiteta responsável pelo projeto executivo; h) A cobertura deverá ter estruturas metálicas, revestidas com compensado naval 15 mm de espessura, inclinados, recortados em medidas diversas e montados sobrepostos, com a cor a ser definida e seguindo especificações do projeto executivo. A cobertura deverá ser modulada em duas partes de forma a facilitar a montagem e desmontagem, sendo o caimento da vista C separado; i) Montagem e instalação das casinhas no local do evento, garantindo estabilidade e segurança conforme projeto executivo; j) Desmontagem das casinhas após o evento e transporte para o galpão designado, garantindo a organização e o armazenamento adequado.		UND. (sob demanda)	2	R\$	-	R\$	-

1.2	Construção de móvel balcão de madeira para caixa das casinhas, para o evento Natal do Bem - Edição 2026, 1ª Etapa. a) O balcão deverá ser confeccionado em MDF de 15 mm, pintado com esmalte sintético fosco na cor branca; b) O móvel deverá possuir rodinhas rodízios giratórios com trava, permitindo fácil movimentação e estabilidade durante o uso; c) As dimensões do balcão devem seguir o projeto executivo, com dimensões 99 x 60 x 105 cm (LxCxA); d) Todas as bordas visíveis deverão ser finalizadas com fitas de PVC 1 mm coladas a quente para maior durabilidade; e) Montagem e entrega do móvel no local do evento, com checagem de estabilidade e funcionamento dos rodízios; f) Transporte do móvel para o galpão designado após o evento, em perfeito estado de conservação; g) O móvel deverá estar devidamente montado no local do evento, pronto para uso, com montagem e desmontagem sob responsabilidade da contratada.		UND. (sob demanda)	2	R\$	-	R\$	-
1.3	Construção de móvel trocador de madeira para troca de fraldas de bebê, para o evento Natal do Bem - Edição 2026, 1ª Etapa. a) O trocador deverá ser confeccionado em MDF de 15 mm, com acabamento em pintura esmalte sintético branco fosco, resistente à umidade e de fácil limpeza; b) O tampo superior deverá ter laterais e traseira com proteção elevada de 10 a 15 cm, para segurança do bebê durante a troca; c) As dimensões externas do trocador deverão ser de aproximadamente, 54 x 76 x 104 cm (LxPxA), conforme Anexo; d) O móvel deverá conter duas prateleiras inferiores abertas, com altura útil adequada para o armazenamento de fraldas, produtos de higiene e objetos diversos; e) O móvel deverá conter rodinhas rodízios giratórios brancos com travas; f) Todos os cantos deverão ser arredondados para evitar acidentes; g) A estrutura deverá ser resistente e segura, com capacidade de suportar no mínimo 20 kg na área de troca; h) O tampo superior deverá vir acompanhado de colchonete impermeável, fixo com velcro ou superfície antiderrapante; i) O móvel deverá estar devidamente montado no local do evento, pronto para uso, com montagem e desmontagem sob responsabilidade da contratada.		UND. (sob demanda)	3	R\$	-	R\$	-

VALOR TOTAL DO ITEM 2 ----->	R\$ -
VALOR TOTAL DA PROPOSTA ----->	R\$ -

NOTA-SE: Os Valores Unitários deverão ser cotados com **SOMENTE 02(duas) casas decimais** após a vírgula.

OBSERVAÇÕES DOS ITENS

IMPORTANTE: ATENTAR-SE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL (ANEXADOS A ESTE)

A contratada deverá executar os serviços de acordo com os projetos especificados no Anexo I deste Termo de Referência.

Todos os objetos construídos e reformados serão de propriedade da OVG.

É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO O QUAL É OBJETO DO PRESENTE TERMO.

A contratada deverá fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa aos serviços de reforma, fabricação, construção, instalação, montagem e desmontagem previstos neste Termo de Referência, não sendo admitida a cobrança de quaisquer valores adicionais da OVG em razão de sua emissão.

A(s) ART(s) deverá(ão) ser entregue(s) à Contratante antes do início da execução dos serviços.

FORMA DE ENTREGA: 9.1. Os serviços constantes nos Itens 01 e 02 da tabela do subitem 3.1 do Termo de Referência, serão solicitados pelo gestor do contrato, conforme necessidades da Organização, mediante emissão de Ordem de Serviço.

9.2. Os serviços de construção, reforma, restauração, corte, lixamento, higienização e pintura das peças deverão ser executados em galpão próprio ou sob responsabilidade da Contratada.

9.3. O dimensionamento, a fabricação, a reforma e a execução das estruturas deverão observar rigorosamente as especificações técnicas e os Projetos Executivos constantes do Termo de Referência e Anexos.

9.4. Demais condições e especificações da prestação dos serviços, constam descritos no Termo de Referência e seus Anexos.

DO PAGAMENTO: 10.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG, conforme as condições estabelecidas pelo subitem 10.1.1. deste edital.

10.1.1. O pagamento deverá ser realizado em três parcelas:

- a) Pagamento da 1ª parcela: 40% (quarenta por cento) do valor contratado, após a retirada das estruturas no local designado, a ser paga em até 15 (quinze) dias após o ateste do Gestor do Contrato.**
- b) Pagamento da 2ª parcela: 40% (quarenta por cento) do valor contratado, em até 15 (quinze) dias após o início da montagem no CCON e ateste do Gestor do Contrato.**
- c) Pagamento da 3ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor contratado, em até 15 (quinze) dias após a conclusão da desmontagem/execução de todo o serviço e ateste do Gestor do Contrato.**

Será contratada a empresa que oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL / ITEM.

A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS – OVG não se responsabiliza pelo não recebimento de propostas e/ou documentos em decorrência de falhas técnicas dos equipamentos do fornecedor, indisponibilidade ou instabilidade de conexão com a internet, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de transmissão de dados, erros ou atrasos nos serviços de correio eletrônico ou quaisquer outros fatores alheios ao controle da OVG.
É de inteira responsabilidade do fornecedor encaminhar sua proposta e os documentos exigidos dentro do prazo estabelecido, bem como certificar-se de seu efetivo recebimento pelo responsável pela cotação, mediante confirmação por e-mail, telefone ou WhatsApp, nos contatos informados na Solicitação de Cotação/Orçamento.

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art.08-C da Lei15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial

Condição de Pagamento:	
Prazo de pagamento:	
Validade da Proposta:	
Prazo de Entrega:	
Nota Fiscal:	Material: () Serviço: ()
Observações do Fornecedor:	